

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по техническим вопросам
главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра»-
«Костромаэнерго»
Е.А.Смирнов
« » 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонных покрытий
для филиала ОАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго»
в 2012 году

1. Общие положения

1.1. Предлагается произвести восстановление асфальтобетонных покрытий автодорог и тротуаров на территории г. Кострома, после проведения ремонтных работ на подземных коммуникациях.

1.2. Участвующие в конкурсе должны иметь лицензию на данный вид деятельности и опыт строительно-монтажных работ на аналогичных объектах.

2. Объем выполняемых работ

2.1 Состав работ и объем услуг на каждом из объектов определяются сторонами в соответствии с «Разрешением на производство земляных работ», а также «Правилами производства работ при прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций, устройству нулевых циклов зданий, сооружений и других объектов».

2.2 Общий объем работ составляет:

- восстановление проезжей части дорог площадью 436 м²;
- восстановление тротуаров площадью 406 м².

2.3 Конструкция «дорожной одежды» для проезжей части дорог:

- устройство песчаного покрытия высотой 30 см.
- устройство щебеночного основания высотой 25 см.
- устройство асфальтобетонного покрытия из горячей смеси в два слоя:
- нижний слой высотой 5 см., верхний слой высотой 4см.
- литой асфальт высотой 9см.

2.4 Конструкция «дорожной одежды» для тротуаров:

- устройство щебеночного основания высотой 15 см.
- устройство асфальтобетонного покрытия высотой 5 см.

3. Сроки выполнения работ

3.1 Работы выполнить в период июнь – сентябрь 2012 года.

3.2 Подрядчик выполняет и сдает работы Заказчику в сроки, указанные в «Разрешении на производство земляных работ» на каждый из объектов.

4. Основные технические требования

4.1 Подрядчик предъявляет выполненные работы на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию,

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», а также исполнительную документацию, оформленную в соответствии со СН и П 3.0603-85 и СН и П 3.01.01.-85 в следующем объеме:

- паспорта на примененные дорожно-строительные материалы;
- результаты лабораторных испытаний на устройство каждого конструктивного слоя;
- акты на скрытые работы.

4.2 Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу Субподрядчика.

4.3 Подрядчик для выполнения ремонтных работ осуществляет поставку всех материалов и оборудования самостоятельно.

4.4 Ответственность за безопасное производство работ, а также за разработку мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагаются на Подрядчика.

5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МСРК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям действующих НТД.

5.2 Приёмка выполненных работ производится приёмочной комиссией Заказчика, назначенной приказом по филиалу ОАО «МСРК Центра» - «Костромаэнерго».

5.3 По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт о приёме-сдаче отремонтированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) и счет-фактуру, оформленную по форме и в сроки в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, установленные приемочной комиссией.

6. Гарантии исполнителя ремонтных работ

Подрядчик должен гарантировать в течение 2-х лет с момента приемки работ отсутствие разрушений асфальтобетонного покрытия, а также провалов, просадок глубиной более 3-х сантиметров, в соответствии с требованиями ГОСТа Р 50597-93; СН и П 3.0603-85 и СН и П 3.01.01-85.

7. Условия оплаты

Расчеты за выполненные работы производятся в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

Заместитель главного инженера-
начальник ЦУПА



А.Н.Мелузов

Е.В.Зимин.
13-97