

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора  
по техническим вопросам -  
главный инженер

\_\_\_\_\_ А.Н. Рудневский  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011 г.

Приложение № 1  
к поручению  
ф. ОАО «МРСК Центра» -  
«Курскэнерго»  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Техническое задание

на строительно-монтажные работы по объекту инвестиционной программы  
**«СМР и материалы. Реконструкция ограждения объектов филиала (ПЗО)»**

#### 1. Общие положения.

1.1. Выполнить реконструкцию ограждений следующих объектов:

№ п.п.	Наименование объекта	Адрес	Длина периметра, м
1	ПС 110/35/10 кВ «Касторное»	Касторенский р-н	131,7
2	ПС 110/35/10 кВ «Жуковка»	Поныровский р-н	563,8
3	ПС 35/10 Рышково	Железнодорожный р-н	52 м
4	ПС 110/35/10 Ольховка	Хомутовский р-н	313 м

1.2. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

1.3. Все строительные материалы поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ, ТУ.

1.4. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

1.5. Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно - монтажных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.

1.6. Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

#### 2. Обоснование для строительства:

Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» на 2012 г.

#### 3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);

#### 4. Стадийность проведения работ.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:

**«СМР и материалы. Реконструкция ограждения объектов филиала (ПЗО)»**

- подготовительные работы;
- строительно-монтажные работы;

**5. Описание основных объемов работ по реконструкции ограждений.**

- 5.1 Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам из сетчатых панелей высотой до 2,2м.
- 5.2 Демонтаж ворот и калитки.
- 5.3 Монтаж ограждения из ж/б панелей.
- 5.4 Монтаж металлических въездных ворот.
- 5.5 Установка оград из колючей проволоки.
- 5.6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей ворот с двух сторон за 2раза.
- 5.7 Окраска огрунтованных поверхностей ограждения с наружной стороны за 2раза.
- 5.8 Монтаж электродов заземления.

**Основные требования к выполнению работ.**

- 6.1 Строительство объекта выполняется в 1 пусковой комплекс в полном соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком.
- 6.2 Подрядчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.
- 6.3 Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.
- 6.4 Изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.
- 6.5 Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.
- 6.6 Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении строительства объекта.
- 6.7 Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
  - СНиП;
  - ПУЭ;
  - руководящими документами;
  - отраслевыми стандартами и др. документами.
- 6.8 Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
- 6.9 Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
- 6.10 Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
- 6.11 Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
- 6.12 Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и проектной организацией.
- 6.13 Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.
- 6.14 Правила контроля и приемки работ.

**«СМР и материалы. Реконструкция ограждения объектов филиала (ПЗО)»**

6.15 Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» «Курскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

6.16 Представители проектной организации в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

6.17 Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

6.18 Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

**6. Требуемые сроки выполнения строительных работ:** июнь-декабрь 2012 г.

**7. Оплата и финансирование строительства.**

Расчеты за выполненные работы производятся по актам выполненных работ в течение 30 рабочих дней.

**8. Экология и природоохранные мероприятия.**


Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

**9. Гарантии исполнителя строительных работ.**

9.1. Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие работ требованиям НТД в течение не менее 2 лет с момента завершения работ.

9.2. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

ЗГИ – начальник ЦУПА



В.И. Истомин

/ Начальник ОПР



В.В. Волошин

(4712) 55-73-78  
Таратин А.А

