


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по развитию и
реализации услуг
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 А.А. Никоноров
«___» _____ 2012

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 Е.А. Смирнов
«09» 03 2012

Техническое задание

№ 28/2012-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по
проектированию и строительству ВЛ-(6)10 кВ, СТП-(6)10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ
в Костромском районе Костромской области.

1. Основные объемы работ:

- 1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.
 - 1.2 Разработка проектно-сметную документацию (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемом работ.
 - 1.3 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Администрацией района, на территории которого находится объект Заявителя, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.
 - 1.4 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.
 - 1.5 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.20101) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется
 - 1.6 Поставка материалов и оборудования.
 - 1.7 Оформление разрешения на земляные работы.
 - 1.8 Выполнение строительно-монтажных работ.
 - 1.9 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.
 - 1.10 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).
2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.
3. Выполнить строительство распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	Костромской	ВЛ-(6)10 кВ ~ 0,64 км. ВЛ-0,4 кВ ~ 3,23 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ЛЭП-0,4 кВ, марку и сечение кабеля (сечение провода), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

4.2 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

4.3 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

4.4 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

4.5 На опорах ВЛ 10-0,4 кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

4.6 Строящаяся СТП-10/0,4 кВ должна быть оформлена в соответствии с типовыми требованиями к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

4.7 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

4.8 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4.9 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

4.10 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.11 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.12 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспортной и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

4.13 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет

паспорта и сертификаты.

4.14 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

4.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

5.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

5.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

6. Оплата и финансирование строительства.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

7. Экология и природоохранные мероприятия.

7.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

7.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий.

8. Пожарная безопасность.

8.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.


10. Сроки выполнения работ.

10.1 Сроки выполнения работ указаны пообъектно в приложении № 1 к ТЗ.

10.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 28/2012-П(Ц)


Начальник ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


01.03.2012 г.
дата, месяц, год

Н.И. Бурмистров

СОСТАВИЛ:


Инженер ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


01.03.2012 г.
дата, месяц, год

М.Н. Голышев

СОГЛАСОВАНО:


Начальник УКС ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


2012 г.
дата, месяц, год

А.Ю. Розысков

СОГЛАСОВАНО:

и.о. начальника УТП Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


01.03.2012 г.
дата, месяц, год

Н.В. Мареева

Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Реквизиты договора тех. присоединения	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупаемой продукции	Количество	Дата ввода объекта в эксплуатацию
Смирнов Олег Анатольевич	строящийся жилой дом, Костромской р-н, дер. Молодеево, д. 18	3891-Ц/1(3)-ТП(2011)И 29.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 257 (ф. 10-01 ПС-35/10 кВ "Апраксино") до границы земельного участка заявителя.	км.	0,04	30.07.2012
				Монтаж дополнительно двух проводов А-25 в двух пролетах опор ВЛ-0,4 кВ (№ 8 - № 3-2) ТП № 257 (ф. 10-01 ПС-35/10 кВ "Апраксино").	км.	0,08	
				Монтаж ввода от РУ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Валутина Валентина Борисовна	жилой дом, Костромской р-н, пос. Апраксино, ул. Коммунаров, д. 53	1-Ц/1(3)-ТП(2012)И 11.01.2012	5 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 ТП № 576 (ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Апраксино») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,04	30.07.2012
				Монтаж провода СИП 4х16 в двух пролетах опор № 17 - 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 576.	км.	0,08	
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Рунов Роман Леонидович	строящийся жилой дом, Костромской р-н, Самсоновское с/п, с. Ильинское, ул. Дьяконовская, в 34м на запад от д.14	3744-Ц/1(3)-ТП(2011)И 22.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ТП № 91 (ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Ильинское») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,05	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
ОАО "ВымпелКом"	базовая станция сотовой связи, Костромской р-н, с. Сандогора, ул. Дворищи	3856-Ц/2(3)-ТП(2011)И 28.12.2011	15 кВт	Установка ЛР-6 кВ (рекомендуется РЛК) на первой отпаечной ж/б опоре от опоры № 37 ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС 35/6 кВ «Сандогора».	шт.	1	30.07.2012
				Строительство отпаики ВЛ-6 кВ от опоры № 37 ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС 35/6 кВ «Сандогора» до устанавливаемой отпаечной опоры.	км.	0,02	
Густов Дмитрий Валентинович	строящийся жилой дом, Костромской р-н, д. Ивановское, СТ "Иванниково", уч-к 14	3369-Ц/1(3)-ТП(2011)И 14.11.2011	5 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 10-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 53 (ф. 10-07 ПС-220/110/10 кВ "Мотордеталь") до границы земельного участка заявителя.	км.	0,12	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Дубинская Оксана Евгеньевна	строящийся жилой дом, Костромской р-н, д. Дербино, примерно в 80 м на юго-восток от ориентира дом №19	3693-Ц/1(3)-ТП(2011)И 16.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 7 (ф. 10-08 ПС-110/35/10 кВ «Василево»)	км.	0,35	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Осипов Сергей Николаевич	гаражный бокс №21 Костромской р-н, д. Некрасово, ГСК №19	3602-Ц/1(3)-ТП(2011)И 07.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (по дог. № 3604-Ц/1(3)-ТП(2011)И с Зыковым В. Л. (ТЗ 9/2012-П(Ц)) ТП № 412 (ф. 670 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,045	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Замятин Роман Борисович	хоз.строение (сарай) Костромской р-н, д. Середняя, ул. Центральная, в 156м на северо-восток от д.23	136-Ц/1(3)-ТП(2012)И 24.01.2012	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 141 (ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Коржино») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,15	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	

Горлов Алексей Николаевич (расстояние более 500 метров)	жилой дом Костромской р-н, Сушевское с/п, п. Прибрежный, ул. Мира, в 10 м южнее д17	139-Ц/1(3)- ТП(2012)И 24.01.2012	7 кВт	Установка линейного разъединителя (рекомендуется РЛК) на первой отпаечной ж/б опоре к ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС- 35/10 кВ «Апраксино».	шт.	1	30.07.2012
				Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от опоры, определяемой проектом, ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС- 35/10 кВ «Апраксино» до РУ-10 кВ проектируемой СТП.	км.	0,04	
				Строительство СТП-10/0,4 кВ (рекомендуется СТП-63 кВА с трансформатором 25 кВА).	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ проектируемой СТП.	км.	0,03	
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Одинцов Владимир Александрович	жилой дом, Костромской р- н, п. Прибрежный, ул. Морская, д.8	249-Ц/1(3)- ТП(2012)И 06.02.2012	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ (по дог. 182-Ц/2(3)-ТП(2012)И "Служба спасения, обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях") (ф. 10- 06 ПС-35/10 кВ «Апраксино») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,2	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Замятина Яна Вячеславовна	хоз. Постройка Костромской р-н, д. Середняя, ул. Волжская, д.4	168-Ц/1(3)- ТП(2012)И 26.01.2012	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП № 83 (ф. 10-07 ПС-35/10 кВ «Коркино») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,06	30.07.2012
Метелькова Марина Леонидовна	строящийся жилой дом Костромской р-н, д.Середняя, ул.Филиппова, в 150 м на юго-восток от ориентира дом №2	299-Ц/1(3)- ТП(2012)И 08.02.2012	15 кВт	Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	2	
Михайлов Александр Сергеевич	индивидуальный гараж, Костромской р-н, п. Сухоногово, пр.Парковый, примерно в 100 м по направлению на север от ориентира дом №3	149-Ц/1(3)- ТП(2012)И 25.01.2012	5 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ ТП № 86 (ф. 10-01 ПС- 35/10 кВ «Сухоногово») до границ земельных участков заявителей.	км.	0,34	30.07.2012
Шаров Петр Илларионович	индивидуальный гараж, Костромской р-н, п. Сухоногово, пр-д Парковый в 103м на север от д.3 и гар. бокса №25	201-Ц/1(3)- ТП(2012)И 01.02.2012	5 кВт	Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 86 дополнительного коммутационного аппарата	шт.	1	
Балакирев Олег Валерьевич	гаражный бокс, Костромской р-н, п. Сухоногово, в 9м на юго- восток от гар.бокса №51	137-Ц/1(3)- ТП(2012)И 24.01.2012	5 кВт	Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	4	
Голубкова Алевтина Борисовна	индивидуальный гараж (бокс №45), Костромской р-н, пр. Парковый, в 90 м севернее д.№3	216-Ц/1(3)- ТП(2012)И 02.02.2012	5 кВт				
Школичев Денис Николаевич	строящийся жилой дом, Костромской р-н, пос. Караваево, ул. Шувалово, в 42, 2 м на восток от д34	3520-Ц/1(3)- ТП(2011)И 01.12.2011	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 354 (ф. 10-08 ПС-35/10 кВ «Караваево») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,05	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	

Сучкова нина Станиславовна	строящийся жилой дом , Костромской р-н, д.Сельцо, в 130 м на восток от ориентира дом №52	197-Ц/1(3)- ТП(2012)И 01.02.2012	12 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2465-Ц/1(3)- ТП(2011)И с Шалай А. В.; ТЗ № 724/2011) ТП № 71 (ф. 10-05 ПС- 35/10 кВ «Ильинское») до границы земельного участка заявителя.	км.	0,04	30.07.2012
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Ивков Андрей Васильевич	строящийся жилой дом , Костромской р-н, Сушевое с/п, п.Шувалово, ул.Шуваловская, в 5 м на запад от ориентира д.№17	251-Ц/1(3)- ТП(2012)И 06.02.2012	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 232 ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Сушево» до границы земельного участка заявителя.	км.	0,05	30.07.2012
				Монтаж дополнительно двух проводов А-35 в шести пролетах опор № 13 - № 19 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 232.	км.	0,25	
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Преображенская Татьяна Николаевна	жилой дом, Костромская обл, Красносельский р-н, пос.Молодежный	211-Ц/1(3)- ТП(2012)И 02.02.2012	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 443 ф. 10-13 ПС-35/10 кВ «Исаево» до границы земельного участка заявителя.	км.	0,16	30.07.2012
				Монтаж дополнительно провода СИП в одном пролете опор № 5 - № 2/1 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 443.	км.	0,04	
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Тошева Нелли Александровна	садовый дом , Костромской р-н, пос.Караваево, НСТ"Заречный-2а", участок №27	58-Ц/1(3)- ТП(2012)И 16.01.2012	7 кВт	Установка линейного разъединителя (рекомендуется РЛК) на первой отпайной ж/б опоре к ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС- 35/10 кВ «Караваево».	шт.	1	30.07.2012
				Строительство отпайки ВЛИ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС-35/10 кВ «Караваево» до РУ- 10 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ	км.	0,5	
				Строительство столбовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (рекомендуется СТП-63 кВА с трансформатором 63 кВА)	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя.	км.	0,1	
				Перевод части нагрузки с ВЛ-0,4 кВ ТП № 354 «Никулино» на проектируемую СТП-10/0,4 кВ.		1	
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Палиulina Валентина Александровна	садовый дом, Костромской р-н, Кузнецовское с/а, СТ "Заря", уч-к №3	1636-Ц/1(3)- ТП(2011)И 28.06.2011	5 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП- 10/0,4 кВ (проектируемой для СТ "Стрелково", ТЗ 721/2011-П(Ц)) до границ земельных участков Заявителей.	км.	1,3	30.07.2012
Салимов Владимир Идрисович	хозяйственная постройка, Костромской р- н, Кузнецовское с/п, СТ "Заря", участок №36	1738-Ц/1(3)- ТП(2011)И 04.07.2011	3 кВт				
Опарина Галина Ивановна	Садовый домик, Костромской р-он, Кузнецовское с/а, СТ "Заря", уч. 5	1855-Ц/1(3)- ТП(2011)И 12.07.2011	5 кВт				
Камзолова Людмила Эдмундовна	садовый дом, Костромской р- н, Кузнецовский с/с, д. Стрелково, СТ "Заря", участок №32	1900-Ц/1(3)- ТП(2011)И 15.07.2011	5 кВт				
Пугина Елена Викторовна	садовый дом Костромской р-н, Кузнецовская с/а, СТ "Заря", участок №35	1901-Ц/1(3)- ТП(2011)И 15.07.2011	5 кВт				

Городкова Галина Вениаминовна	садовый дом, Костромской р-н, Кузнецовское с/а, СТ "Заря", уч-к №6	2193-Ц/1(3)- ТП(2011)И40 760	5 кВт				
Камаева Марина Федоровна	Садовый дом, Костромской р- он, Кузнецовская с/а, СТ "Заря"	2210-Ц/1(3)- ТП(2011)И 08.08.2011	5 кВт				
Хорошавина Марина Владимировна	садовый дом, Костромской р- н, Кузнецовское с/п, СТ "Заря", участок №62	2145-Ц/1(3)- ТП(2011)И 02.08.2011	5 кВт				
Горячева Наталия Евгеньевна	садовый дом, Костромской р- н, Кузнецовское с/п, СТ "Заря", участок №63	2180-Ц/1(3)- ТП(2011)И 04.08.2011	5 кВт	Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	10	
Матвеев Виктор Геннадьевич	садовый дом, Костромской р-н, Кузнецовское с/п, СТ "Заря", участок 17	2023-Ц/1(3)- ТП(2011)И 22.07.2011	5 кВт				
Шишова Татьяна Михайловна	Костромской р-н, СТ "Рассвет", участок №48	3303-Ц/1(3)- ТП(2011)И 07.11.2011	7 кВт	Установка линейного разъединителя (рекомендуется РЛК) на первой отпавной ж/б опоре к ВЛ-6 кВ	шт.	1	30.07.2012
				Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры №3 ф. 603 ПС 35/6 кВ «Никольское» до проектируемой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ	км.	0,02	
				Строительство столбовой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (рекомендуется СТП-63 кВА с трансформатором 25 кВА).	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП- 6/0,4 кВ	км.	0,1	
				Монтаж ввода от ВЛ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Лосев Александр Владимирович	строящийся жилой дом, Костромская обл., Костромской р-он, пос.Губачево, ул Центральная, д.14а	530-Ц/1(3)- ТП(2012)И 07.03.2012	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/1 ВЛ-0,4 кВ ТП- 356 (ПС-35/10 кВ «Караваново», ф. 10-05) до жилого дома	км.	0,14	30.07.2012
				Установка укоса к опоре № 2/1 ВЛ-0,4 кВ	шт.	1	
				Монтаж ввода от ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
Жесткова Алевтина Борисовна	строящийся жилой дом, Костромской р-н, дер.Середняя, ул.Филиппова, в 7 м по направлению на юг от д.№5	559-Ц/1(3)- ТП(2012)И 13.03.2012	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 56 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 83 ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10-07 до границы земельного участка заявителя.	км.	0,06	30.07.2012
				Замена опоры № 56 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП № 83.	шт.	1	
				Монтаж ввода от ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены объекта.	шт.	1	
ОАО "ВымпелКом"	базовая станция сотовой связи, Костромская обл., Костромской р-он, п.Прибрежный	433-Ц/4(3)- ТП(2012)И 27.02.2012	15 кВт	Установка линейного разъединителя на первой отпавной ж/б опоре № 14/7 ВЛ- 10 кВ ф. 10-06 ПС-35/10 кВ	шт.	1	30.07.2012
Кандалицев Евгений Сергеевич	строящийся жилой дом, Костромской р-н, д.Становицкое, примерно в 14 м на юг от ориентира дом №14	609-Ц/1(3)- ТП(2012)И 19.03.2012	15 кВт	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от опоры № 2/1 ВЛ-0,4 кВ ТП № 393 (ф. 10-02 ПС-35/10 кВ "Минское") до жилого дома.	км.	0,08	30.07.2012
				Замена существующей опоры № 2/1 на ж/б.	шт.	1	