


Утверждаю:

Заместитель директора по техниче-
ским вопросам – главный инженер



Корнилов А.А.

«02» 10 2012 г.

Техническое задание № 40

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение ПИР, СМР и ПНР
ЛЭП-10(6) кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ,
расположенных в Липецком районе,
по договорам технологического присоединения

1. Объект конкурса и общие данные о нём.

1.1. Объект конкурса.

Проведение проектных (включая получение ИРД), строительно - монтажных, пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения по объектам отраженным в таблице 1.1

2. Общие требования при выполнении работ:

Место выполнения работ: отражено в таблице 1.1.

Срок выполнения работ: п.п. 1-13 - в течение 120 календарных дней с момента заключения договора согласно графику, отражено в Приложении 1.

Работы должны быть выполнены в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, СНиП, ПУЭ и прочими нормами и правилами.

Условия оплаты: в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

3. Требования к участнику торговой процедуры:

3.1. Требования к проектной организации:

- Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт проектно-изыскательских работ аналогичных объектов не менее 3 лет. Выбор Субподрядчиков должен быть письменно согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика;
- Участник конкурсной процедуры обязан приложить письма с указанием готовности организации участвовать в качестве субподрядчика для выполнения данного вида работ;
- Проектная организация должна выполнить собственными силами полный объем проектирования без привлечения субподрядных организаций.
- Проектная организация обязана представить понедельный (в случае если объект единичный - поэтапный) график сдачи полностью согласованной проектно-сметной документации. Срок выполнения ПСД – в соответствии с календарным планом - графиком.
- Работы считаются выполненными и проект принятым, если в срок, указанный в договоре, представлен полный комплект проектно-сметной документации, согласованный со всеми заинтересованными организациями и техническими службами и утвержденный к производству работ.

3.2. Требования к строительно-монтажной организации

- Предоставить в документации к процедуре торгов перечень имеющегося у Подрядчика оборудования и материалов, либо подтверждение о наличии заключенных договоров на поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения данной работы.
- Подрядчику в документации к процедуре торгов необходимо предоставить качественный и количественный список лиц, планируемых для выполнения строительно-монтажных работ, а также перечень имеющейся строительной техники достаточный для выполнения данных работ.
- Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных и наладочных работ аналогичных объектов не менее 5 лет. Выбор Субподрядчиков должен быть письменно согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный перечень работ, выполняемых субподрядчиком. Подрядчик должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема строительно-монтажных работ.

- Все работы, производимые организацией, должны соответствовать календарному плану - графику.

4. Состав работ:

- проведение геодезических, а также (при необходимости) геологические изысканий на месте производства работ;
- разработка проектно- сметной документации;
- согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными организациями, надзорными органами, филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»;
- производство строительно-монтажных работ (с поставкой материалов и оборудования);
- производство пуско-наладочных работ;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию
- оформление формы КС-14.

5. Объем работ включаемых в проект.

- Проведение предпроектного обследования объекта. Определение различных вариантов прохождения трасс ЛЭП 0,4-10 кВ, количества, типа ТП и выбором оптимального варианта, с точки зрения, технического и экономического обоснования.
- Выполнение изыскательских работ на месте строительства и реконструкции линий, ТП.
- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию» проектная документация, должна, в том числе содержать:

а) Раздел 1 «Пояснительная записка»:

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, при необходимости изъятия земельного участка;
- сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства;
- сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;

б) Сметный расчет стоимости строительства содержит главу 1 «Подготовка территории строительства».

Положениями «Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81- 35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, рекомендовано при составлении главы

1 сводного сметного расчета стоимости строительства включать такие основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:

- оформление земельного участка и разбивочные работы; затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно - планировочного задания и выделению красных линий застройки;
- плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;

- плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
- затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово - огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых).

Проектная организация должна предусматривать следующие виды землеустроительных, кадастровых, оценочных и геодезических работ:

- обоснование размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объекта капитального строительства;
- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объекта капитального строительства;
- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объекта капитального строительства;
- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объекта капитального строительства;
- разработка и утверждение в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий;
- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора;
- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства, утверждающее акт о выборе земельных участков;
- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
- подготовка в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объекта капитального строительства;
- При проектировании строительства определить границы охранной зоны объекта электросетевого назначения на местности с подготовкой карты (плана) объекта землеустройства и ее согласования в Управлении Росреестра по Липецкой области.
- Определить размеры земельных участков и их координаты, необходимые для установки опор ВЛ, в соответствии с требованиями действующего законодательства и Постановлением Правительства РФ № 486 от 11.08.2003 года.
- Защиту ЛЭП 0,4-10 кВ и оборудования КТП от атмосферных и коммутационных перенапряжений.
- Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных работ, график поставки оборудования и т.д.

- Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть мероприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение убытков землепользователям, на благоустройство при строительстве ЛЭП.
- Предусмотреть (в случае необходимости) разработку и согласование проекта освоения лесов.
- Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда».
- Сметную стоимость строительства, рассчитанную в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 года и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
- В сметную документацию включить затраты на проведение следующих работ:
 - согласование со всеми заинтересованными сторонами;
 - налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
 - все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
 - электротехнические измерения;
 - пуско-наладочные работы;
 - демонтаж утративших своё назначение, не пригодных к дальнейшему использованию ЛЭП 0,4-10 кВ, КТП, доставка демонтированных материалов и оборудования на склады РЭС;
 - утилизация строительного мусора и непригодных к дальнейшему использованию материалов;
 - расчистка и вырубка просек, обрезка крон деревьев и кустов для обеспечения расстояния от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса проводов и наибольшем их отклонении, утилизация порубочных остатков.
- Выполнить заказные спецификации на материалы и оборудование, необходимые для строительства.

6. Требования к проектно-сметной документации (ПСД):

- Выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию»;
- Обеспечены требования к проектной и рабочей документации - ГОСТ Р 21.1101-2009;
- Инженерные изыскания выполнены в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96;
Принятые проектные решения должны соответствовать действующим нормативным документам, а также «Технической политике ОАО «МРСК Центра» в распределительном электросетевом комплексе», утвержденной приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010 года и Концепции построения распределительной сети 0,4-10 кВ с переносом пунктов трансформации электроэнергии к потребителю, Технического задания для формирования схем развития РС 0,4-10 кВ и РС 35-110 кВ ОАО «РОСЭП», типовым требованиям к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра»;
- Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе (отчет по инженерным изысканиям выдается в 2 (двух) экземплярах), а также 1 (один) экземпляр в электронном (сканированном) виде, на USB-флеш-накопителе. В электронном виде, текстовую и графическую части проекта представить в стандартном формате PDF, позволяющем просмотреть их и рас-

печатать с помощью бесплатного ПО Adobe Reader, в виде одного файла с названием соответствующим шифру проекта и содержащим все части проекта. Сметную документацию представить в формате RTF или XLS (для просмотра и печати с помощью MS Office).

- Разработанная проектно-сметная документация является собственностью филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» и передача её третьим лицам без согласия собственника запрещается.
- Предусмотреть в проекте работы по благоустройству реконструируемых объектов электроэнергетики.
- Проект выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (действующее издание).
- Проект согласовать с управлением Государственного экологического и технологического надзора по Липецкой области, РЭС и подразделениями и службами филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», а также иными уполномоченными организациями.
- Размещение электросетевых объектов должно соответствовать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и сооружениям», определенных СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарные правила и нормативы».
- Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с ПУЭ (седьмое издание).
- В составе проекта выполнить Задание заводам-изготовителям на поставку оборудования и материалов.
- Подрядчик гарантирует устранение замечаний по ПСД в течение всего срока действия документов.

7. Требования к организации ремонтных, строительных работ:

Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика подтвержденными: сертификатами, накладными, счетами- фактурами, и отвечающих требованиям технической политики ОАО МРСК Центра.. На всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура.

Подрядчик должен перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования.

Подрядчик должен предоставить календарный, понедельный сетевой график выполнения СМР с указанием конкретных объемов по объекту в физических параметрах и стоимостном выражении.

8. Общие требования к основному электротехническому оборудованию.

К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- положительное заключение МВК, ТУ для российских производителей, согласованные с ОАО «Холдинг МРСК», или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям ОАО «Холдинг МРСК»;
- оборудование, впервые поставляемое для нужд ОАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;
- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ОАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, сертификаты соответствия выпускаемого для других отраслей и ведомств функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 г.;
- оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ 7-е издание), требованиям стандартов МЭК и ГОСТ и технической политике «МРСК Центра».
- Поставка оборудования производится после получения письменного согласования филиала ОАО МРСК Центра – «Липецкэнерго»;

Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:

- подрядчик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);
- объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

- упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК.

9. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства».

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования.

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство.

ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96.

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ, РД 34.03.285-97.

Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных работ на стройках Минэнерго.

Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго.

Разработанные и утвержденные технологические карты.

Заводские инструкции и ТУ на оборудование, рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

ПОТРМ-016-2001 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра».

ПУЭ (действующее издание).

ПТЭ (действующее издание).

Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78 «О землеустройстве»; Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор связи, обслуживающих электрические сети»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
Приказ Минюста России от 20 февраля 2008 г. № 34 «Об утверждении форм заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества»;
Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства, утвержденные Росземкадастром 17.02.2003;
Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, утвержденные Росземкадастром 17.02.2003;
Инструкция по межеванию земель. Роскомзем 1996 г.; Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1;
Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 256 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»;
Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 255 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»;
Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 254 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»;
Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требования к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства Утвержден и введен в действие постановлением Госстроя России № 213 от 23 декабря 2003 года;

Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (ОНЗТ-96).

10. Основные требования к выполнению работ.

Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы в письменном виде с филиалом ОАО МРСК Центра - Липецкэнерго.

Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершению реконструкции объекта.

Все необходимые согласования с шеф-монтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

При монтаже металлоконструкций, оборудования, проводов и тросов Подрядчик обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа.

При выполнении строительных работ обязательно применение специальных мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки.

До сдачи – приемки объекта в эксплуатацию подрядчик проводит согласование охранной зоны ВЛ с органами Ростехнадзора в соответствии с Приказом № 179 от 24.05.2010 г. об утверждении порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства.

Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНиП и ПУЭ и другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком.

11. Правила контроля и приемки работ.

Руководители работ, участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

12. Гарантии исполнителя строительных работ.

Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение не менее 5 лет с момента включения объектов под напряжение.

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

13. Описание основных объемов работ:

окончательные объемы работ определить в соответствии с ПСД, утвержденной техническим блоком филиала ОАО МРСК Центра - Липецкэнерго:

- Определяются индивидуальными ТЗ на объекты.
- Сметная документация составляется в программе «Гранд-Смета» обновленная база 2009 г. в соответствии с регламентом. Распоряжение ЦА-37-143р от 24.08.2011 г
- Для составления локальных смет необходимо применять сборники территориальных единичных расценок, действующие на территории Липецкой области (база 2001 г. в редакции 2009 г.).
- Расчет локальных смет выполнить в базовых ценах, а перевод в текущие цены произвести в сводном сметном расчете.
- В сводном сметном расчете учесть среднегодовой коэффициент на зимнее удорожание, непредвиденные затраты, НДС.
- При отсутствии расценок применить ФЕРы с пересчетом цен.

Начальник УИ

Ю.А. Афанасьева

Начальник ОПР

О.А. Серёдкин

Исп. инженер ОПР
Ушканец А.А. 22-82-29

Таблица 1.1 к ТЗ№40

№ п/п	№ ТУ	Полное наименование Заявителя	Контактное лицо, телефон	Наименование объекта для присоединения	Адрес присоед (город,улица, дом, кв-ра, район)	РЭС/подраз деление	Договор		Сумма по договору, т.р., (с НДС)	Дата ав. Платежа	сумма платежа, т.р. (НДС)	Объем работ	Номер строки из Приложен ия №26	срок выпол пения	льготн/ ии льготн.
							Дата заключен ия договора	Номер договора в SAP R3							
1	2202866	Нина Сергеевна Степанова	Липецкая обл г Липецк ул Московская, д.87, кв.138	строимый жилой дом	398501, Липецкий р-н, д Копцевы Хутора, ул Курганская, 4	Липецкий РЭС	01.08.2012	40586828	550	01.08.2012	550	1.ВЛ-6 кВ - 0,15 км 2.ТП-6/0,4 кВ - 63 кВА 3.ВЛ-0,4 кВ - 0,54 км 4.Ответвления к ВУ объектов	нет	льготн	
	строимый жилой дом			Липецкий р-н, с Копцевы Хутора, ул Курганская, 6	Липецкий РЭС	01.08.2012	40586814	550	01.08.2012	550	нет				
	строимый жилой дом			н, д Копцевы Хутора, ул Курганская, 2	Липецкий РЭС	01.08.2012	40586797	550	01.08.2012	550	нет				
	строимый жилой дом			н, д Копцевы Хутора, ул Курганская, 5	Липецкий РЭС	01.08.2012	40586781	550	01.08.2012	550	нет				
	2203234			строимый жилой дом	н, д Копцевы Хутора, ул Курганская, 7	Липецкий РЭС	01.08.2012	40586751	550	01.08.2012	550		нет	льготн	
2	2203304	Евгений Алексеевич Выволокин	Липецкая обл г Липецк б-р Есенина, д.5, кв.131	строимый жилой дом	398507, Липецкий р-н, п Первое Мая, ул Парковая, уч. 32, 33, 34	Липецкий РЭС	06.08.2012	40560626	550	03.09.2012	550	1.ЛЭП-0,4 кВ - 0,42 км 2.Ответвление к ВУ объекта	нет	120	льготн
3	2196831	Анна Александровна Шерстокова	414213	строимый жилой дом	398513, Липецкий р-н, с Частая Дубрава, ул Московская, ба	Липецкий РЭС	07.08.2012	40586541	550	01.08.2012	550	1.ЛЭП-0,4 кВ - 0,07 км 2. Ответвление к ВУ объекта	нет	120	льготн
4	2203068	Анатолийевич Колесников	Липецк ул Стаханова, д.45,	строимый жилой дом	оби, г Липецк, тер снт. 398508, Липецкий р-н, с Большая Кузьминка, ул Ясная, 42	Липецкий РЭС	01.08.2012	40587283	550	27.07.2012	550	1.ВЛ-0,4 кВ - 0,19 км 2.Ответвление к ВУ объекта	нет	120	льготн
5	2203418	Дмитрий Анатольевич Гончаров	89046874406	строимый жилой дом	398511, Липецкий р-н, с Алексеевка, ул Лесная, 4	Липецкий РЭС	03.08.2012	40587288	550	03.08.2012	550	1.ЛЭП-0,4 кВ - 0,25 км 2. Ответвление к ВУ объекта	нет	120	льготн
6	2207944	Александрович Юрицын	8-910-354-02-79	строимый жилой дом	н, с Алексеевка, ул Лесная, 4	Липецкий РЭС	20.07.2012	40590634	550	13.07.2012	550	1.ВЛ-0,4 кВ - 0,25 км 2. Ответвление к ВУ объекта	нет	120	льготн
7	2212832	Сергей Иванович Татарников	Липецкий р-н д Новая Деревня ул Олимпийская, д.17, кв.5	строимый жилой дом	398503, Липецкий р-н, д Новая Деревня, ул Школьная, 26а	Липецкий РЭС	01.08.2012	40590082	550	01.08.2012	550	1.ВЛ-0,4 кВ - 0,06 км 2. Ответвление к ВУ объекта	нет	120	льготн
8	2222645	Сергей Владимирович Лыжин	Грязинский р-н г Грязи ул Марин Расковой, д.34, кв.11	строимый жилой дом	398042, Липецкая обл, г Липецк, ул Московская, 59	Липецкий РЭС	19.07.2012	40592906	550	20.07.2012	550	1.ЛЭП-0,4 кВ - 0,06 км 2.КЛ-0,4 кВ - 0,1 км 3.Счетчик класса точности не ниже 1,0 с возможностью включения в АЛИС КУЭ 4.Коммутационный аппарат - 2 шт	нет	120	льготн

№ п/п	№ ТУ	Полное наименование Заявителя	Контактное лицо, телефон	Наименование объекта для присоединения	Адрес присоеда (город, улица, дом, кв-ра, район)	РЭС/подразделение	Договор		Сумма по договору, т.р. (с НДС)	Дата ав. платежа	сумма платежа, т.р. (НДС)	Объем работ	Номер строки из Приложения №26	срок выполнения	льготн/ не льготн.
							Дата заключения договора	Номер договора в SAP R3							
9	2228575	Сергей Владимирович Дулкин	Липецкая обл г Липецк ул Депутатская, д.51а, кв.42	строящийся жилой дом	398516, Липецкий р-н, с Космарева, ул Советская, 122А	Липецкий РЭС	02.08.2012	40594854	550	27.08.2012	550	1. ВЛ-0,4 кВ - 0,13 км 2. Ответвление к ВУ объекта 3. Коммутационный аппарат в РУ-0,4 кВ КТП	нет	120	льготн
10	2234231	Ольга Павловна Ситникова	89042959515	строящийся жилой дом	388125, Липецкий р-н, с Пады, ул Березовая Роща, 6	Липецкий РЭС	07.08.2012	40597886	550	07.08.2012	550	1. ВЛ-0,4 кВ - 0,08 км 2. Ответвление к ВУ объекта ТЛЭП-10 кВ - 0,18 км 2. ТП-10/0,4 кВ - 63 кВА 3. ЛЭП-0,4 кВ - 0,05 4. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с заменой опор и проводов) - 0,25 км 5. Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км 6. Ответвление к ВУ объекта	нет	120	льготн
11	2248111	Владимир Егорович Калакин	89038652902	строящийся жилой дом	398507, Липецкий р-н, с Введенка, ул Советская, 18а	Липецкий РЭС	06.08.2012	40601489	550	07.08.2012	550		нет	120	льготн
12	2171604	Василий Васильевич Шарунов	89065916037	строящийся жилой дом	н, с Большая Кузьминка, 1 Тихий проезд, 4	Липецкий РЭС	16.07.2012	40576899	550	11.07.2012	550		нет		льготн
	2171719			строящийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597802	550	10.08.2012	550		нет		льготн
	2233595			строящийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597814	550	10.08.2012	550		нет		льготн
	2233626			строящийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597830	550	10.08.2012	550		нет		льготн
	2233656			строящийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597844	550	10.08.2012	550		нет		льготн
	2233709			строящийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597854	550	10.08.2012	550		нет		льготн
	2233745			строящийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597864	550	10.08.2012	550		нет		льготн
	2233783			строящийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597888	550	10.08.2012	550		нет		льготн
	2233970			строящийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597701	550	10.08.2012	550		нет		льготн
	2234034			строящийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597488	550	10.08.2012	550		нет		льготн
	2234228			строящийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597488	550	10.08.2012	550		нет		льготн

№ п/п	№ ТУ	Полное наименование Заявителя	Контактное лицо, телефон	Наименование объекта для присоединения	Адрес присоед (город, улица, дом, кв-ра, район)	РЭС/подраз деление	Договор		Сумма по договору, т.р., (с НДС)	Дата ав. платежа	сумма платежа, т.р. (НДС)	Объем работ	Номер строки из Приложения №26	срок выполнения	льготы/ не льготы.
	✓	2234392		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597486	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2234444		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597484	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2234705		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597480	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2234814		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597478	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2234851		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597475	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2235000		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597724	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2235065		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597741	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2235113		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597570	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2235175		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597547	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2235381		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597687	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2235451		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40597491	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2242492		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40599572	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2242550		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40599562	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2242636		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40599577	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2242858		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40599566	550	10.08.2012	550		нет		льготы
	✓	2242930		строившийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Луговая.	Липецкий РЭС	08.08.2012	40599581	550	10.08.2012	550		нет		льготы

№ п/п	№ ТУ	Полное наименование Заявителя	Контактное лицо, телефон	Наименование объекта для присоединения	Адрес присоеда (торг.улица, дом, кв-ра, район)	РЭС/подразделение	Договор		Сумма по договору, т.р., (с НДС)	Дата ав. платежа	сумма платежа, т.р., (НДС)	Объем работ	Номер строки из Приложения №26	срок выполнения	Длительность
							Дата заключения договора	Номер договора в SAP R3							
✓	2243228			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	08.08.2012	40601894	550	10.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2243303			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	08.08.2012	40601891	550	10.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2243373			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	08.08.2012	40601884	550	10.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2243565			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	08.08.2012	40601887	550	10.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2243759			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	08.08.2012	40601422	550	10.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2243883			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	13.08.2012	40601428	550	17.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2243955			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	13.08.2012	40601419	550	17.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2244191			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	13.08.2012	40601430	550	17.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2244230			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	13.08.2012	40601414	550	17.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2244263			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	13.08.2012	40601410	550	17.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2244352			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	13.08.2012	40601405	550	17.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2244427			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	13.08.2012	40601396	550	17.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2245640			строващийся жилой дом	398005, Липецкая обл, г Липецк, пер Солнечная,	Липецкий РЭС	13.08.2012	40601390	550	17.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2245697			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	13.08.2012	40601383	550	17.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2245769			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	13.08.2012	40601871	550	17.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2245838			строващийся жилой дом	398002, Липецкая обл, г Липецк, ул Вавилова, 12	Липецкий РЭС	13.08.2012	40601404	550	17.08.2012	550		нет		Длительность
✓	2245889			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601412	550	17.08.2012	550		нет		Длительность

№ п/п	№ ТУ	Полное наименование Заявителя	Контактное лицо, телефон	Наименование объекта для присоединения	Адрес присоед (города,улицы, дом, кв-ра, район)	РЭС/подраз деление	Договор		Сумма по договору, т.р., (с НДС)	Дата ав. платежа	сумма платежа, т.р. (НДС)	Объем работ	Номер строки из Приложения №26	срок выполнения	льготн./ не льготн.
							Дата заключения договора	Номер договора в SAP R3							
				строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601395	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2245938 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601380	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2246024 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601350	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2246095 ✓			строващийся жилой дом	398002, Липецкая обл, г Липецк, ул Вавилова,	Липецкий РЭС	13.08.2012	40601325	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2246148 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601312	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2246733 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601281	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2247373 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601258	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2247635 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601320	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2247935 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601240	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2248102 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601885	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2248228 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601899	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2248588 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601895	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2248658 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601902	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2248747 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40601911	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2248878 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40602316	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2248928 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40602248	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
	2248968 ✓			строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40602287	550	17.08.2012	550		нет	льготн	
13	2249487 ✓	Николай Енисеевич Мартынов	Липецкая обл г Липецк ул Вавилова, д.12, кв.23	строващийся жилой дом	398510, Липецкий р-н, с Боринское, ул Солнечная,	Липецкий РЭС	15.08.2012	40602287	550	17.08.2012	550	1. ЛЭП-10 кВ - 1,1 км 2. КТП-10/0,4 кВ - 160 кВА - 2 шт 3. ЛЭП-0,4 кВ - 1,03 км 4. Ответвления к ВУ объектов	нет	120	льготн

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]