

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА
ОБЪЕКТАХ ФИЛИАЛА ОАО «МРСК ЦЕНТРА» - «ЛИПЕЦКЭНЕРГО»

1. Предмет конкурса:

Работа по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций в объеме следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний».

2. Исполнитель обязан:

При выполнении работ соблюдать:

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний».

Соблюдать требования по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций:

- основные параметры и характеристики должны включать показатели огнезащитной эффективности огнезащитных составов (далее - ОС) и срок службы огнезащитной обработки в рекомендуемых условиях эксплуатации;

- контролируемые параметры и характеристики, а также периодичность их контроля в условиях производства и применения определяются исходя из условий обеспечения стабильности свойств ОС и надлежащего качества огнезащитной обработки;

- указания по эксплуатации должны содержать сведения о технологии подготовки ОС к огнезащитной обработке (если поставка ОС осуществляется не в готовом для применения виде), требования к подготовке защищаемой поверхности, сведения о технологии и условиях огнезащитной обработки, порядке контроля качества и приемки выполненной огнезащитной обработки;

- в случае применения дополнительных составов в комплексе с ОС (грунтовочных, декоративных, влагозащитных и др.) указываются марки рекомендуемых составов, сведения о технологии и условиях их применения;

- указывать гарантийный срок службы огнезащитной обработки.

К применению допускаются ОС, которые прошли в установленном порядке сертификацию и полностью соответствуют требованиям технической документации (ТД).

Срок службы огнезащитной обработки должен составлять не менее одного года, в течение которого покрытие должно выдерживать испытания на устойчивость к старению.

Обрабатываемая площадь деревянных конструкций: 6481 м².

3. Обязательные требования к Участникам:

3.1. Наличие лицензий на осуществление деятельности. Наличие соответствующего оборудования для проведения работ;

3.2. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных работ;

3.3. Строгое соблюдение всех законодательных норм, регламентирующих деятельность;

3.4. Работа принимается и оформляется протоколом. По результатам испытаний составляется заключение о соответствии требованиям норм.

4. Срок оказания услуг:

Срок выполнения договора определяется с даты подписания договора в течение 45 календарных дней. В случае неисполнения или некачественного исполнения договорных обязательств Исполнителем Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.

5. Оплата оказания услуг:

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приема услуг и представления агентом счета-фактуры.

6. Адреса объектов и обрабатываемая площадь:

6.1.	Лев Толстовский РЭС п.г.т. Л. Толстой, ул. Левашовка, д. 116:	-2892 м ²
6.2.	Долгоруковский РЭС с. Долгоруково, д. Ивановка:	-882 м ²
6.3.	Тербунский РЭС с. Тербуны:	-662 м ²
6.4.	Задонский РЭС г. Задонск, с. М. Панарино, ул. Ленина, 41а,:	-630 м ²
6.5.	Становлянский РЭС с. Становое, ул. Советская, д.2:	-590 м ²
6.6.	Чаплыгинский РЭС г. Чаплыгин, ул. Черешнева, 5:	-392 м ²
6.7.	Грязинский РЭС г. Грязи, ул. Песковатская, 7:	-212 м ²
6.8.	Воловский РЭС с. Волово, ул. Советская, 113:	-168 м ²
6.9.	Усманский РЭС г. Усмань, пос. Левый Берег:	- 53 м ²
