"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

_____Д.В.Ягодка
"22" 02 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку силового кабеля 6.
Лот № 204А

1. Общая часть.

1.1. ОАО «МРСК Центра» производит закупку силового кабеля (далее – кабель) для *ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.*

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку кабеля на склады получателя – филиала ОАО «МРСК Центра» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Филиал	Марка	Сечение	Количество, км	Точка поставки	Срок поставки*
Белгород энерг	ААБл-10	3х50	0,135	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45
		3х70	0,1	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45
		3х95	0,670	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45
		3х120	1,345	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45
		3х150	2,105	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45
		3х185	0,190	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45
		3х240	3,415	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45
	АПвПг-10	1х70/35	0,140	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45
		1х120/50	0,150	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45
		1х150/70	0,070	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45
		1х240/35	0,630	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45
		1х500/35	0,300	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45
		1х500/50	0,050	г.Белгород, 5-й Заводской переулок	45

*в календарных днях, с момента заключения договора

3. Технические требования к продукции.

3.1 Технические данные кабеля должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

№ п/п	Наименование кабеля	Технические требования и характеристики кабеля
Кабель с пропитанной бумажной изоляцией		
1	ААБл-10 3х50	ГОСТ 18410-73 Е
		- Номинальное напряжение, кВ - 10
		- Число жил - 3
		- Номинальное сечение жилы, мм2 – 50
		- Материал жилы - алюминий
		- Тип исполнения жилы - однопроволочное
		- Фазная изоляция – бумага, пропитанная вязким составом
		- Поясная изоляция - бумага, пропитанная вязким составом
		- Оболочка – алюминиевая
		- Подушка под броней – ПВХ пленка, битум и крепированная бумага
		- Броня – из стальных лент
		- Наружный защитный покров – битум и стеклопряжа
		- Предельно допустимая рабочая температура, °С - 80
		- Температура прокладки, °С, не ниже - 0
		- Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке, не менее – 25 наружных диаметров кабеля
		- Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее - 200
		- Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля при прокладке в земле, А – 134
		- Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА – 3,96
		- Строительная длина кабеля, м, не менее - 450
2	ААБл-10 3х70 (ААБл-10 3х95)	ГОСТ 18410-73 Е
		- Номинальное напряжение, кВ - 10
		- Число жил - 3
		- Номинальное сечение жилы, мм2 – 70 (95)
		- Материал жилы - алюминий
		- Тип исполнения жилы - многопроволочное
		- Фазная изоляция – бумага, пропитанная вязким составом
		- Поясная изоляция - бумага, пропитанная вязким составом
		- Оболочка – алюминиевая
		- Подушка под броней – ПВХ пленка, битум и крепированная бумага
		- Броня – из стальных лент
		- Наружный защитный покров – битум и стеклопряжа
		- Предельно допустимая рабочая температура, °С - 80
		- Температура прокладки, °С, не ниже - 0
		- Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке, не менее – 25 наружных диаметров кабеля

		- Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее - 200
		- Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля при прокладке в земле, А – 162 (192)
		- Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА – 5,79 (8,04)
		- Строительная длина кабеля, м, не менее – 450 (400)
3	ААБл-10 3х120 (ААБл-10 3х150)	ГОСТ 18410-73 Е
		- Номинальное напряжение, кВ - 10
		- Число жил - 3
		- Номинальное сечение жилы, мм2 – 120 (150)
		- Материал жилы - алюминий
		- Тип исполнения жилы - многопроволочное
		- Фазная изоляция – бумага, пропитанная вязким составом
		- Поясная изоляция - бумага, пропитанная вязким составом
		- Оболочка – алюминиевая
		- Подушка под броней – ПВХ пленка, битум и крепированная бумага
		- Броня – из стальных лент
		- Наружный защитный покров – битум и стеклопряжа
		- Предельно допустимая рабочая температура, °С - 80
		- Температура прокладки, °С, не ниже - 0
		- Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке, не менее – 25 наружных диаметров кабеля
		- Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее - 200
		- Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля при прокладке в земле, А – 218 (246)
		- Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА – 10,16 (12,46)
		- Строительная длина кабеля, м, не менее – 400 (350)
4	ААБл-10 3х185 (ААБл-10 3х240)	ГОСТ 18410-73 Е
		- Номинальное напряжение, кВ - 10
		- Число жил - 3
		- Номинальное сечение жилы, мм2 – 185 (240)
		- Материал жилы - алюминий
		- Тип исполнения жилы - многопроволочное
		- Фазная изоляция – бумага, пропитанная вязким составом
		- Поясная изоляция - бумага, пропитанная вязким составом
		- Оболочка – алюминиевая
		- Подушка под броней – ПВХ пленка, битум и крепированная бумага
		- Броня – из стальных лент
		- Наружный защитный покров – битум и стеклопряжа
		- Предельно допустимая рабочая температура, °С - 80
		- Температура прокладки, °С, не ниже - 0

		- Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке, не менее – 25 наружных диаметров кабеля
		- Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее - 200
		- Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля при прокладке в земле, А – 275 (314)
		- Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА – 15,66 (20,56)
		- Строительная длина кабеля, м, не менее – 350
	Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена	
5	АПвПг	ГОСТ 18410-73 Е
		- Номинальное напряжение, кВ – 10
		- Число жил - 1
		- Номинальное сечение жилы, мм2 – 70;120;150;240;500
		- Материал жилы - алюминий
		- Тип исполнения жилы – многопроволочная, уплотненная, круглой формы
		-Изоляция – сшитый полиэтилен
		- Оболочка – из композиции полиэтилена
		- Электропроводящий экран из сшиваемой композиции полиэтилена по изоляции
		- Слой из электропроводящей ленты
		- Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой
		- Разделительный слой из водоблокирующей ленты
		- Предельно допустимая рабочая температура, °С - 80
		- Температура прокладки, °С, не ниже - -15
		- Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке, не менее – 20 наружных диаметров кабеля
		- Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля при прокладке в земле, А – 310;380;416;537;759
		- Строительная длина кабеля, м, не менее – 450 (400)

Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С	+50
Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С	- 40 (для кабелей нестационарной прокладки типа КГ) -50 (для остальных кабелей)
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее	6 (для кабелей нестационарной прокладки типа КГ) 54 (для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией) 60 (для кабелей с пластмассовой изоляцией)
Срок службы, лет, не менее	4 (для кабелей нестационарной прокладки типа КГ) 30 (для остальных кабелей)
Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия	+

- алюминиевая и свинцовая оболочки должны соответствовать ГОСТ 24641

- защитные покровы кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006
- материалы, применяемые для изготовления кабелей: с пропитанной бумажной изоляцией должны соответствовать п.2.2.16. ГОСТ 18410-73 Е; с пластмассовой изоляцией должны соответствовать п. 2.2.11. ГОСТ 16442-80
- электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току должно соответствовать ГОСТ 22483
- номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение жил, наружный диаметр и расчетная масса кабеля должны соответствовать: ГОСТ 18410-73 Е (для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией); ГОСТ 16442-80 (для кабелей с пластмассовой изоляцией); ГОСТ 24334-80 (для кабелей нестационарной прокладки)
- бумажная изоляция кабелей должна быть пропитана вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом; в пропитанной бумажной изоляции ленты не должны иметь складок, разрывов
- у кабелей с пластмассовой изоляцией на поверхности изоляции жил и пластмассовой оболочки не должно быть трещин, пузырей и вмятин, выводящих толщину изоляции или оболочки за предельные отклонения
- кабели, предназначенные для работы в условиях растяжения, должны быть стойкими к воздействию растягивающих усилий
- поставляемый кабель должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается кабель, отвечающий следующим требованиям:

– продукция должна быть новой, ранее не использованной;

– для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

– наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

– сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

– кабель, впервые поставляемый для нужд ОАО «МРСК Центра», должен иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ОАО «МРСК Центра» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

– кабель, не использовавшийся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Холдинг МРСК»;

– продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «МРСК Центра»;

– наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки кабеля) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

– наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку кабеля для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию

(технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Кабель должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

– ГОСТ 18410-73 Е «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия»;

– ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия»;

– ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;

– ГОСТ 24334-80 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования»;

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения кабеля должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя кабеля, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 18690, ГОСТ 18410-73 Е, ГОСТ 16442-80, ГОСТ Р 53769-2010, ГОСТ 24334-80 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускается наматывать кабели с пластмассовой оболочкой в бухты. Концы кабелей должны быть заделаны в соответствие с ГОСТ 18690. Допускается заделка концов кабелей с пропитанной бумажной изоляцией горячим способом при помощи расплава полиэтилена при условии обеспечения герметичности. Длина нижнего конца кабеля, выведенного за щеку барабана, должна быть не менее 0,1 м.

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Способ укладки и транспортировки кабеля должен предотвращать его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.5. Каждая партия кабеля должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 18410-73 Е, ГОСТ 16442-80, ГОСТ Р 53769-2010, ГОСТ 24334-80.

4.6. Срок изготовления кабеля должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый кабель должна распространяться не менее чем на 6 месяцев (для кабелей нестационарной прокладки типа КГ), 54 месяца (для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией) и 60 месяцев (для кабелей с пластмассовой изоляцией). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода кабеля из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Кабель должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 4 лет (для кабелей нестационарной прокладки типа КГ), 30 лет (для остальных кабелей).

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки кабеля должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый кабель, на русском языке.

Маркировка кабеля должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 18410-73 Е, ГОСТ 16442-80, ГОСТ Р 53769-2010, ГОСТ 24334-80.

Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку или обозначение цифрами. Маркировка расцветкой должна быть устойчивой, нестираемой и различимой. Маркировка цифрами производится печатанием или тиснением и должна быть отчетливой.

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте, или барабане должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение кабеля;
- длина кабеля в метрах и число отрезков;
- масса брутто/нетто, кг (для барабана/бухты);
- дата изготовления (год, месяц);
- номер барабана или бухты;
- штамп технического контроля на ярлыке.

По всем видам кабеля Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого кабеля.

8. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка кабеля, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки провода возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок кабеля (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой кабеля.

10. Правила приемки продукции.

Каждая партия кабеля должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Изоляторы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки для каждой партии изоляторов должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых изоляторов, на русском языке.

Маркировка изоляторов по ГОСТ 18620 должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа изолятора;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки изолятора должны быть указаны в конструкторской документации.

По всем видам изоляторов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изоляторов.

8. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка изоляторов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки изоляторов возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок изоляторов (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой изоляторов.

10. Правила приемки продукции.

Каждая партия изоляторов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

11. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Дет. гл. инженер РЭС		
должность	подпись	Фамилия И.О.