

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора

по капитальному строительству

В.Н.Шатских

« »

20 1



Сводный сметный расчет в сумме 709,041 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ТП 10/0,4кВ для технологического присоединения сиротского приюта, расположенного по адресу : Воронежская область, Новоусманский район, пос.Отрадное, ул.Советская, участок 41в для местной религиозной организации Приход Покровского храма Центриализованной Православной религиозной организации Воронежской и Борисоглебской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г./ 4 кв. 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	УПСС, прилож.№ 62	Демонтаж КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью до 400 кВА	0,930	1,815		0,000	2,745
		Итого по Главе 1	0,930	1,815	0,000	0,000	2,745
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	УПСС, прилож.№ 59	Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА	10,935		96,936		107,872
		Итого по Главе 2	10,935	0,000	96,936	0,000	107,872
		Итого по Главам 1-2	11,865	1,815	96,936	0,000	110,617
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения КТП 2,5%	0,297	0,045			0,342
		Итого по Главе 8	0,297	0,045	0,000	0,000	0,342
		Итого по Главам 1-8	12,162	1,861	96,936	0,000	110,959
Глава 9. Прочие работы и затраты							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,985%	0,223	0,001			0,224
5		Пусконаладочные работы					
6	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				6,786 0,140	6,786 0,665
		Итого по Главе 9	0,223	0,001	0,000	6,926	7,150
		Итого по Главам 1-9	12,385	1,861	96,936	6,926	118,109
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Постановление Гостроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	12,385	1,861	96,936	6,926	118,109
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8		Проектные работы				11,811	11,811
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	11,811	11,811
		Итого по Главам 1-12	12,385	1,861	96,936	18,737	129,920
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,186	0,028	1,454	0,281	1,949
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	12,571	1,889	98,390	19,018	131,868
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2013г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; Пир=11,11	79,951	12,016	387,659	121,256	600,882
11	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	14,391	2,163	69,779	21,826	108,159
		Всего по сводному расчету	94,342	14,179	457,437	143,083	709,041

Примечание:

- 1 В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на приобретение запасных частей - 2%, стоимость тары и упаковки - 1,5%, стоимость транспортных расходов - 6%, комплектация - 1%, заготовительно-складские расходы - 1,2% (МДС 81-35-2004, таб.2)

Выполнил:



Инженер 2 категории УКС

/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ

/А.Б. Ларионов/

