



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по развитию и
реализации услуг
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


_____ А.А. Никоноров
« ____ » _____ 2014

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


_____ Е.А. Смирнов
« ____ » _____ 2014

Техническое задание

№ 11/2014-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и усилению существующих сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области в 2014 г.

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Администрацией района, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 Выполнение работ по межеванию земельных участков под построенные ВЛЭП-10 (0,4) кВ.

1.7 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.8 Оформление акта выбора земельного участка, межевание, постановка на кадастровый учёт земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.9 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.10 Поставка материалов и оборудования.

1.11 Оформление разрешения на земляные работы.

1.12 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной

ПСД.

1.13 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.14 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство и усиление существующих распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома; Костромской;	ВЛИ-0,4 кВ ~ 3,35 км.
	Красносельский; Галичский;	ВЛИ-10 кВ ~ 0,02 км.
	Волгореченский; Буйский;	КЛ-0,4 кВ ~ 0,96 км.
	Парфеньевский; Макарьевский.	КЛ-6 кВ ~ 0,3 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, КЛ-6 кВ, марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом. Трассу ВЛИ-10 кВ, место установки КТП-10/0,4 кВ – определить проектом на основании акта выбора земельного участка.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

При необходимости разработать раздел «Проект освоения лесов».

На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

Проектная организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течение 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

- разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы;

- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

- обоснование размеров участков охранных зон объектов электросетевого хозяйства;
- обоснование размеров земельных участков для эксплуатации, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объектов электросетевого хозяйства;
- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;
- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;
- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;
- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства с приложением к нему утвержденных органом самоуправления в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в соответствии с возможными вариантами их выбора;
- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объектов электросетевого хозяйства, утверждающее акт о выборе земельных участков;
- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;
- формирование земельного участка: межевание и постановка на государственный кадастровый учет. Межевание земельного участка под линейным объектом осуществляется полосой отвода согласно проекта и акту выбора. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости;
- подготовка карты (плана) земельного участка под объектом и постановка охранной зоны на государственный кадастровый учет;
- при проектировании определить границы охранной зоны объекта электросетевого назначения на местности с нанесением на картографическую основу и согласовать охранную зону в Управлении Ростехнадзора по Костромской области.
- провести межевание и постановку на кадастровый учет земельного участка под объектами электросетевого хозяйства. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости.

4.2 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с

Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

4.3 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

4.4 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

4.5 На опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

4.6 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

4.7 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4.8 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

4.9 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.10 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.11 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

4.12 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Российские сети».

4.13 Применять в сетях ОАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.

4.14 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

4.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

4.16 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем

Подрядчика и Заказчика.

5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

5.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

5.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию.

5.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

Материалы, подтверждающие постановку охранной зоны на государственный кадастровый учет:

- карту (план) объекта землеустройства, подготовленную в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №621 от 30 июля 2009 г.;

- информационное письмо ФГУ «Кадастровая палата» по Костромской области о постановке охранной зоны на государственный кадастровый учет

Материалы, подтверждающие согласование охранной зоны в Ростехнадзоре:

- план (чертеж, схему) границ земельного участка, на который должны быть нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон, перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранной зоне и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров и места расположения с указанием их технических характеристик, назначения и места расположения (при наличии);

- согласование охранной зоны электросетевого объекта в Управлении Ростехнадзора по Костромской области.

Материалы для заключения краткосрочного договора аренды земельного участка на период строительства:

- межевой план на земельный участок, подготовленный согласно проекта и акту выбора земельного участка для строительства (полосой отвода);

- кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

Материалы для заключения долгосрочного договора аренды земельного участка для эксплуатации объекта:

- межевой план на земельный участок (поопорный), подготовленный в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 № 412, с учетом рекомендаций, изложенных в письмах Минэкономразвития России от 16.01.2009 № 266-ИМ/Д23 и от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23, на котором расположены опоры воздушной линии электропередач с учетом требований Постановления Правительства РФ от 11.08.2003г. № 486.

- кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

- соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей

строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

- акт выбора земельного участка.

5.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

6. Оплата и финансирование строительства.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

7. Экология и природоохранные мероприятия.

7.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

7.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».

8. Пожарная безопасность.

8.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.


10. Сроки выполнения работ.

10.1 Сроки выполнения работ указаны пообъектно в приложении № 1 к ТЗ.

10.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.


Лист визирования к ТЗ 11/2014-П(Ц)

Начальник ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


14.03. 2014 г.
дата, месяц, год


Н.И. Бурмистров

СОСТАВИЛ:
Инженер ОПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


14.03. 2014 г.
дата, месяц, год


М.А. Соловьёв

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по капитальному
строительству Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


2014 г.
дата, месяц, год

А.Ю. Розысков

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УТП Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


2014 г.
дата, месяц, год

Ю.В. Горихин

Реквизиты договора тех. присоединения	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупаемой продукции	Количество	Дата ввода объекта в эксплуатацию
3778-Ц/2(3)-ТП(2013) И	ООО "Лебедь"	нежилое помещение № 5 (комн. 17,18,19,20,21,30), Костромская обл., г. Кострома, ул. Галичская, д. 124 б	15	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП № 264 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2» до шкафа учета нежилого помещения № 5 (комн. 17,18,19,20,21,30).	км.	0,16	июнь 2014
3781-Ц/1(3)-ТП(2013) И	Зачесов Александр Сергеевич	(реконструируемый) жилой дом, Костромская область, Красносельский район, Подольское с/п, с. Подольское, ул. Центральная, дом 18	9	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 200 ПС-35/10 кВ «Прискоково», ф. 10-01 до жилого дома заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,03	июнь 2014
3988-Ц/1(3)-ТП(2013) И	Ефимова Анна Александровна	питомник декоративных растений (строящийся), Костромской р-н, примерно в 80 м по направлению на северо-восток от ориентира ОМЗ № 0314 (н.п. Оганино)	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 43 ВЛ-0,4 кВ ТП № 425 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3», ф. 664 до питомника с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	июнь 2014
				Замена существующего провода А-35 на СИП 3х70+1х95 от РУ-0,4 кВ ТП № 425 до опоры № 43 ВЛ-0,4 кВ.	км.	0,54	июнь 2014
277-Ц/1(3)-ТП(2014) П	Новожилов Виталий Валентинович	садовый дом, г. Волгореченск СТ "Строитель-1" участок 108 линия 3	10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 (проектируемой по дог. ТП 3788-Ц/1(3)-ТП(2013)И, Соловьев Ю.А., ТЗ № 131/2013-П(Ц)) до домов заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,2	июнь 2014
3997-Ц/1(3)-ТП(2013) И	Сугак Светлана Сергеевна	садовый дом, Садоводческое товарищество Строитель-1	5				
4017-Ц/1(3)-ТП(2013) И	Панфилова Ксения Александровна	Красносельский р-он, д. Веняха	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ТП № 74 ПС-35/6 кВ «Сидоровская», ф. 601 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	июнь 2014
4053-Ц/3(2)-ТП(2013) И	ООО "Золотые Узоры"	Земельный участок, г. Волгореченск кадастровый квартал 02 02 08	550	Строительство двух взаимно резервируемых кабельных линий 6 кВ от 1 и 2 секции РУ-6 кВ ТП № 16 о РУ-6 кВ проектируемой трансформаторной подстанции с выполнением работ по межеванию з.у.	км.	0,3	июнь 2014
				Строительство 2-х трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ в кирпичном исполнении проходного типа с силовыми трансформаторами мощностью 2 по 630 кВА с выполнением работ по межеванию з.у.	шт.	1	
				Строительство двух взаимно резервируемых кабельных линий 0,4 кВ от 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до ВРУ-0,4 кВ торгово-развлекательного центра.	км.	0,8	
				Восстановление линейной ячейки 6 кВ на 1 секции в РУ-6 кВ ТП № 16 с заменой разъединителя на выключатель нагрузки.	шт.	1	
				Монтаж дополнительной линейной ячейки 6 кВ с выключателем нагрузки на 2 секции в РУ-6 кВ ТП № 16	шт.	1	
7-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Бочагов Николай Александрович	объект незавершенного строительства (жилой дом), г. Кострома, ул. Огородная, д. 19 а (№7 по ГП)	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 39 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	июнь 2014
195-Г/1(3)-ТП(2014) И	Галанин Александр Владимирович	гаражный бокс, г. Буй, ул. Советская, у д. 9	10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф. Советская пр. сторона ТП № 347 до земельного участка гаражного бокса с выполнением	км.	0,09	июнь 2014

224-Н/1(3)-ТП(2014) И	Мурачкова Мария Ивановна	жилой дом Доля в праве 1/5, Парфеньевский р-н, п. Николо-Полома, ул. Вокзальная, д.4а	10	Строительство ВЛИ-0,23 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры № 4-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП №147 ф. 10-04 ПС-110/10 кВ «Николо-Полома» до земельного участка жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	июнь 2014
275-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Паршина Любовь Анатольевна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, Бакшеевское с/п, д. Заречье, д. 113	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-3 ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 ТП № 493 ПС- 35/10 кВ «Борщино», ф. 10-04 до границы земельного участка жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	июнь 2014
				монтаж дополнительно двух проводов А-35 в трех пролетах опор № 9 - № 2-3 ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 ТП № 493	км.	0,13	
280-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Замышляев Александр Дмитриевич	индивидуальный жилой дом (строительство), п. Сухоного, ул. Комсомольская, в 180 м на восток от д. №47	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8-2 ВЛИ-0,4 кВ, ф. 1 ТП № 148 ПС- 35/10 кВ «Сухоногово», ф. 10-01 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,15	июнь 2014
294-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Дементьев Вячеслав Сергеевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, Шунгенское с/п, д.Колебино, в 10м на северо-восток от д. №4	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 34 ВЛ-0,4 кВ ТП № 426 ПС- 110/35/6 кВ «Кострома-3», ф. 664 до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,12	июнь 2014
301-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Истомина Светлана Вячеславовна	садовый дом г.Кострома, ш.Вологодское 5-й км, СТ"Знамя труда", участок 60	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (построенной по договору ТП № 3057-Ц/1(3)-ТП(2012)И, Феськов Н.М.) до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,16	июнь 2014
367-Ц/2(3)-ТП(2014) И	ООО "Интерстройпроект"	Многоквартирный жилой дом строительство), г. Кострома, мкр. Солоница, ул. №1	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 377 до многоквартирного жилого дома условный №1 с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,4	июнь 2014
393-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Миничев Геннадий Александрович	хозяйственное строение, г.Кострома, п. Козелино, садоводческое товарищество "Волжанка", уч.№240	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП №756 ПС-110/6 кВ «Строммашина» (проектируемой по дог. ТП № 2287-Ц/1(3)-ТП(2013)И, Лебедева Т.А., ТЗ № 102/2013-П(Ц)) до земельного участка № 240 с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,12	июнь 2014
395-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Ершов Вячеслав Сергеевич	жилой дом, д.Синцово, ул.Центральная д.54	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 116 ПС-35/10 кВ «Новинки», ф. 10- 03 до жилых домов заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,14	июнь 2014
429-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Тоцкий Владимир Леонидович	жилой дом, д.Синцово, ул.Центральная дом 52	7				
431-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Ершов Александр Сергеевич	жилой дом, д.Синцово ул.Центральная дом 55	7				
396-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Ахмеров Альбер Миннахмедович	жилой дом, д.Синцово, ул.Центральная дом 53	15				
3887-Г/1(3)-ТП(2013) И	Томов Руслан Абуевич	автомобильная стоянка, Галичский р-н, г. Галич, ул.Колхозная	10	Строительство ВЛИ-0,23 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры №5 ВЛ- 0,4 кВ ф. м-н "Магнит" КТП №720 ф. 10-15 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка строения с монтажем н/в ввода.	км.	0,03	июнь 2014
3673-Ц/1(3)-ТП(2013) И	Ершова Любовь Сергеевна	садовый дом, г. Волгореченск СТ "Строитель-1" участок 543	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 625 (проектируемой по договору ТП № 3674-Ц/1(3)-ТП(2013)И, Гускин А.А., ТЗ № 131/2013-П(Ц)) до домов заявителей с выполнением монтажа	км.	0,17	июнь 2014
1-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Трофимова Валентина Константиновна	садовый дом, г. Волгореченск СТ "Строитель-1" участок 48	5				

250-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Большаков Михаил Александрович	садовый дом, г. Волгореченск СТ "Водник" уч. 2а.	10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП ф. 625 ПС-110/35/6 кВ «СУГРЭС» (по договору ТП № 646-Ц/1(3)-ТП(2013)И, Позднякова Л.А., ТЗ № 41/2013-П(Ц)) до дома с монтажом н/в ввода.	км.	0,3	июнь 2014
353-Г/1(3)-ТП(2014) И	Румянцева Надежда Сергеевна	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Дорожник-2"	5	проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. Сад "Строитель" КТП №817 ф. 10-01 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка садового домика с монтажом н/в ввода.	км.	0,12	июнь 2014
354-Г/1(3)-ТП(2014) И	Тюрин Александр Петрович	садовый домик, Галичский р-н, г. Галич, садоводческое товарищество "Первомайский", участок № 11	5	Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ на ж/б опорах от опоры №10 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до РУ-10 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ с установкой ЛР-10 кВ и выполнением работ по межеванию з.у.	км.	0,02	июнь 2014
				Монтаж трансформаторной подстанции КТП-100 кВА киоскового типа с установкой трансформатора мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у.	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ до земельного участка садового домика с выполнением монтажа н/в ввода (предусмотреть ВЛИ-0,4 кВ через участок Розанова А.С.).	км.	0,27	
355-Г/1(3)-ТП(2014) И	Соколов Александр Николаевич	гараж, Галичский р-н, г. Галич, ул. Металлистов	5	Строительство ВЛИ-0,23 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. Ст. контора КТП №139 ф. 10-07 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка гаража с монтажом н/в ввода.	км.	0,12	июнь 2014
346-Н/1(3)-ТП(2014) И	Ижова Ольга Юрьевна	жилой дом, Макарьевский р-н д. Козлово д.64	7	Строительство ВЛИ-0,23 кВ проводами СИП на ж/б опорах от линейных изоляторов опоры № 10-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП №95 ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Нежитино» до земельного участка жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,07	июнь 2014
379-Н/2(3)-ТП(2014) И	Ломтев Павел Владимирович	нежилое помещение, г. Макарьев ул. Дорожная д. 24	30	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП на ж/б опорах от РУ-0,4 кВ ТП №252 ф.10-00 ПС 35/10 «Макарьев-2» до земельного участка нежилого строения с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,28	июнь 2014
				Установка в ТП №252 филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» дополнительного коммутационного аппарата.	шт.	1	июнь 2014
394-Ц/1(3)-ТП(2014) И	Лошаков Александр Сергеевич	садовый дом, г. Кострома, шос.Вологодское 5-й км., садоводческое товарищество "Знамя труда",участок № 21,23	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ ВЛ-6кВ ТП №307 – КРУН №712 (по договору ТП № 3057-Ц/1(3)-ТП(2012)И, Феськов Н.М., ТЗ № 158/2012-П(Ц)) до границы земельного участка заявителя с	км.	0,2	июнь 2014