

Заместитель директора по реализации и  
развитию услуг  
филиала ОАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

Отпуск А.А. Никоноров  
« 15 » 2014

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора  
- главный инженер  
филиала ОАО «МРСК Центра»-  
«Костромаэнерго»

«Костромаэнерго»  
Е.А. Смирнов  
2014

## Техническое задание

№ 44/2014-PI(LI)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и усилению существующих сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области.

1. Основные объемы работ:
  - 1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических, геологических, экологических изыскательских работ.
  - 1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.
  - 1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.
  - 1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, Администрацией района, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с заявителями.
  - 1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.
  - 1.6 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика получение положительного заключения экологической экспертизы.
  - 1.7 Оформление акта выбора земельного участка, межевание, постановка на кадастровый учёт земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства.
  - 1.8 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.
  - 1.9 Поставка материалов и оборудования.
  - 1.10 Оформление разрешения на земляные работы.
  - 1.11 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной ПСД; выполнение охранных археологических мероприятий при выполнении работ в

зоне охраны археологического культурного слоя.

1.12 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.13 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство и усиление существующих распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома; Костромской; Красносельский; Буйский; Галичский; Судиславский; Островский; Шарьинский.	ВЛИ-0,4 кВ~ 4,52 км. ВЛИ-10 кВ~ 0,1 км. КЛ-0,4 кВ~ 0,1 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом. Трассу ВЛИ-10(6) кВ, место установки ТП-10(6)/0,4 кВ - определить проектом на основании акта выбора земельного участка.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

При необходимости разработать раздел «Проект освоения лесов».

При необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель».

На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

Проектная организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течение 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

- разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы

предварительного направления трассы;

- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;
- обоснование размеров участков охранных зон объектов электросетевого хозяйства;
- обоснование размеров земельных участков для эксплуатации, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объектов электросетевого хозяйства;
- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;
- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;
- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;
- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства с приложением к нему утвержденных органом самоуправления в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в соответствии с возможными вариантами их выбора;
- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объектов электросетевого хозяйства, утверждающее акт о выборе земельных участков;
- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;
- формирование земельного участка: межевание и постановка на государственный кадастровый учет. Межевание земельного участка под линейным объектом осуществляется полосой отвода согласно проекта и акту выбора. Установление вида разрешенного использования, категории земель и кадастровой стоимости;
- подготовка карты (плана) земельного участка под объектом;

4.2 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

4.3 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

4.4 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

4.5 На опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

4.6 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР) согласованными с Заказчиком.

4.7 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

4.8 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

4.9 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.10 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.11 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

4.12 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Российские сети».

4.13 Применять в сетях ОАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.

4.14 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

4.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

4.16 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

## 5. Правила контроля и приемки работ.

5.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль

качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

5.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

5.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию.

5.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

Материалы для заключения краткосрочного договора аренды земельного участка на период строительства:

- межевой план на земельный участок, подготовленный согласно проекта и акта выбора земельного участка для строительства (полосой отвода);

- кадастровый паспорт на земельный участок с указанием категории земель, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости.

- соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

- акт выбора земельного участка.

5.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

6. Оплата и финансирование строительства.

6.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

7. Экология и природоохранные мероприятия.

7.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

7.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий.

8. Пожарная безопасность.

8.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.


10. Сроки выполнения работ.

10.1 Срок выполнения работ – в течение 16 недель с даты заключения договора подряда.

10.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 44/2014-П(Ц)


Начальник УПР Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

  
24.10. 2014 г.  
дата, месяц, год

М.А. Соловьев

СОСТАВИЛ:

Инженер УПР Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

  
24.10. 2014 г.  
дата, месяц, год

М.Н. Голышев

СОГЛАСОВАНО:


Заместитель директора по капитальному  
строительству Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

  
29.10. 2014 г.  
дата, месяц, год

А.Ю. Розысков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УТП Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

  
24.10. 2014 г.  
дата, месяц, год

Ю.В. Горихин



Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупок и	Количество	Примечание
Васильев Андрей Васильевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Середняя, ул. Кузьмина примерно в 20 м на север от д. 21	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ТП № 83 «Середняя магазин» (инвентарный номер 13481) ф. 10-07 ПС-35/10 кВ «Коркино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,07	
Данилов Иван Михайлович	индивидуальный жилой дом (строительство) д. Боровиково, ул. Молодёжная, д. 14	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 296 (инв. №25152) ф. 10-11 ПС 35/10 кВ «Исаево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	
Тихомиров Николай Викторович	садовый дом г. Кострома, пос. Северный, СТ "Кооператор-2", уч-к №39	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 796 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. Удель трассы ВЛИ-0,4 кВ через участок № 5 Смирновой Л.А., Будкиной А.Ф. уч. 37	км.	0,3	
Старинская Евгения Анатольевна	садовый дом г. Кострома, СТ "Кооператор-2", уч. №3	5				
Агафонов Михаил Алексеевич	садовый дом, г. Кострома, пос. Северный, СТ "Кооператор-2", уч-к №33	7				
Хорина Любовь Всеволодовна	садовый дом, г. Кострома, пос. Северный, СТ "Кооператор-2", уч-к №19	5				
Баранова Елена Геннадьевна	садовый дом, г. Кострома, СТ "Кооператор-2", уч. 22	5				
Чихватов Владимир Константинович	садовый дом, г. Кострома, пос. Северный, СТ "Кооператор-2", уч. 21	5				
Евдокимова Галина Геннадьевна	садовый дом, г. Кострома, п. Северный, СТ "Кооператор-2", уч. 28	7				
Бойцов Михаил Михайлович	садовый дом, г. Кострома, п. Северный, СТ "Кооператор-2", уч-к №26	7				
Будкина Александра Федоровна	садовый дом г.Кострома, СТ "Кооператор-2", уч-к №37	5				
Орлов Иван Валентинович	нежилое строение, г. Кострома, ул. Пушкина, здание склада, дом 43/102.	14	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 92 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	
Батманов Дмитрий Викторович	индивидуальный жилой дом (строительство) Костромской р-он, д. Песочное, в 28 м северо-запад от ориентира д. №19, расположенного за пределами участка	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП по существующим опорам н/в линии, идущей на АЗС, от РУ-0,4 кВ ТП № 47 (инв. № 20430) ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-01 до опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ.	км.	0,55	
			Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ТП № 47 (инв. № 20430) ПС-110/35/10 кВ «Василево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,12	
			Установка в РУ-0,4 кВ существующей ТП № 47 дополнительного коммутационного аппарата 0,4 кВ.	шт.	1	
Сукиасян Карен Хачикович	Здание (свинарник откормочный) Галичский р-н, д. Артемьевское, Кад. №44:04:103108:0002:1-723:0000	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №3 ф.10-04 ПС 35/10 кВ «Степаново» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,17	
ОАО "Буйская ПМК-2"	Многоквартирный жилой дом (строительство), г. Буй, ул. Советская, д. 2	61,02	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 348 (инвентарный номер 17417) ф. 10-03 ЦРП Буй ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома.	км.	0,1	



			Установка в РУ-0,4 кВ существующей ТП № 348 дополнительного коммутационного аппарата 0,4 кВ.	шт.	1	
Левикова Любовь Витальевна	жилой дом, Костромской р-н, с. Любовниково, д. 4	11	Замена существующих опор с № 1 по № 17 ВЛ-0,4 кВ ТП № 41 ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-01 на ж/б опоры.	шт.	17	
			Монтаж двух дополнительных проводов А-35 в пролетах опор № 15 - № 17 ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 (инв. № 25113) ТП № 41 ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-01 с выполнением монтажа н/в ввода от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 ТП № 41 до наружной стены жилого дома.	км.	0,1	
			Монтаж дополнительно одного провода А-35 в пролетах опор № 1 - № 15 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 25113) ТП № 41 ПС-110/35/10 кВ «Василево», ф. 10-01.	км.	0,5	
Васильева Анжелика Святославовна	жилой дом, г. Кострома, ул. Малышковская, д. 66	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 108 (инв. №13070) ПС 110/35/10 кВ «Южная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,28	
Чумбуридзе Юрий Владимирович	индивидуальный жилой дом, г. Кострома, ул. Малышковская, д. 68	15				
Нечаева Марина Владимировна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, с. Сущево, ул. Заречная, примерно в 35 м на юго-запад от д. №6	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 1328-Ц/1(3)-ТП(2014)И Аршинов М.Ю., ТЗ № 22/2014-П(Ц) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 кВ «Сущево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	
Морозова Алена Эдуардовна	индивидуальный жилой дом (строительство), Судиславский район, п. Дружба, мкр-н Молодежный, д. 3	12	Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА на существующей опоре №76 ВЛ-10 кВ (инв. №12005155) ф. 10-10 ПС 110/10 кВ «Судиславль» с выполнением работ по межеванию з.у..	шт.	1	
			Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
Осипова Зинаида Юрьевна	садовый дом, Костромской р-он, Самсоновская с/а, СТ "Полянка", уч-к №52	7	Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпавной опоре от места присоединения ВЛ-10 кВ (инв. №12866) ф. 10-07 ПС 220/110/10 кВ «Мотордеталь» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у..	км.	0,1	Работы выполнить комплексно
Кулешова Любовь Николаевна	садовый дом, Костромской р-он, Самсоновская с/а, СТ "Полянка", уч-к №51	7				
Резчиков Игорь Валерьевич	садовый дом, Костромской р-н, СНТ "Полянка" (Самсоновское), уч. № 50	7	Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у..	шт.	1	
Горшкова Анна Борисовна	садовый дом, Костромской р-н, НСТ "Полянка", уч. 56	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельных участков Заявителей с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,7	
Лысюк Людмила Васильевна	садовый дом, г. Кострома, п. Северный, СТ "Бурильщик", уч. 31	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №796 (инв. №12009678) ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. Участь трассу ВЛИ-0,4 кВ через участок Рогозиной Е.Е. уч. 27	км.	0,3	
Родичкин Николай Гаврилович	садовый дом, г. Кострома, п. Северный, СТ "Бурильщик", уч. 35	5				
Решетова Ирина Игорьевна	садовый дом, г. Кострома, п. Северный, СТ "Бурильщик", уч. 4	7				
Кузьмина Валентина Павловна	садовый дом, г. Кострома, п. Северный, СТ "Бурильщик", уч. 29	5				

Смирнов Евгений Валерьевич	садовый дом, г. Кострома, п. Северный, СТ "Бурильщик", уч. 20	5				
Суслонов Юрий Николаевич	садовый дом, г. Кострома, п. Северный, СТ "Бурильщик", уч-к №33	5				
Клименчукова Нина Ивановна	садовый дом, Костромской р-он, снт "Приозёрный" (Шунгенское), уч-к №156	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 781 инвентарный номер 12009690-00) ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,27	
Галов Александр Викторович	садовый дом, Костромской р-н. НСТ "Приозёрный", уч. 160	7				
Басков Максим Сергеевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Зарубино, прим в 74 м на север от д. 12	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ТП № 14 «Зарубино» (инвентарный номер 25115) ф. 10-03 ПС-110/35/10 кВ «Василево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,26	
Пономарёва Мария Александровна	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Апраксино, ул. Скворцова, прим в 15м на запад от ориентира д № 47	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-15 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 13470) ТП № 297 ПС-35/10 кВ «Апраксино», ф. 10-02 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
Борзова Валентина Рафаиловна	Квартира, п. Островское ул. Костромская д.13 кв.2	7	Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА нс установкой дополнительной опоры, в пролете опор №№ 97-98 ВЛ-10 кВ (инв. № 24049) ф. 10-02 ПС 110/35/10 кВ «Красная Поляна» с выполнением работ по межеванию з.у..	шт.	1	
			Переключение существующей ВЛ-0,4 кВ №1 района ТП №39 ф. 10-02 ПС 110/35/10 кВ «Красная Поляна» на проектируемую СТП-10/0,4 кВ с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,02	
Ильин Алексей Владимирович	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Каримово, д.52	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8-3 ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 ТП № 34 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-54 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,2	
Хохлова Елена Борисовна	садовый дом, Костромской р-н, СТ "Садко", уч. 124	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 3070-Ц/1(3)-ТП(2014)И, Покровская Л.Н., ТЗ № 41/2014-П(Ц) ТП № 832 (инв. № 13015106-00) ПС-35/10 кВ «Апраксино», ф. 10-06 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
Сорокина Ирина Ивановна	жилой дом с.Здемирово ул.Ювелирная дом 32	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12008881-00) ТП № 303 ПС-110/35/10 кВ «Красное», ф. 10-14 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	
Векшина Вера Николаевна	индивидуальный жилой дом (строительство), г. Кострома, п. Волжский, квартал 5, участок 7а	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 685 ПС-35/6 кВ «Волжская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
Щелчкова Екатерина Игоревна	Хозяйственная постройка, Костромской р-н, ул. Шувалово-2, д. 1	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/9 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12009316-00, ф. 2 ТП № 329 ПС-35/10 кВ «Караваново», ф. 10-08 до земельного участка заявителя.	км.	0,04	
Буталов Владимир Сергеевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. Союзная, д. 14а	6	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ТП № 123 (инв. №12008187-00) ф. 618 ПС 110/35/6 кВ «Шарья» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	