


Принято и  
к Заявке № 436  
от 10.12.2012г.

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по техническим  
вопросам - главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»



А.Н.Марченко

« 20 » 07 2012 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку чехлов для комплектов штанг заземления (КШЗ).

### 1. Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку чехлов для комплектов штанг заземления (КШЗ). Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2012 год.

### 2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку чехлов для комплектов штанг заземления (КШЗ) в объемах и в сроки установленные данным ТЗ:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1.	Чехол для комплекта штанг заземления (КШЗ) 0,4 кВ	шт.	78	
2.	Чехол для комплекта штанг заземления (КШЗ) 10 кВ	шт.	78	

Поставка чехлов производится на склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»:

	Вид транспорта	Точка поставки
Воронежский РЭС	Авто	394068, г.Воронеж, ул.9 Января, 205

### 3. Технические требования к чехлам комплекта штанг заземления (КШЗ).

#### 3.1. Общие требования к чехлам комплекта штанг заземления КШЗ-0,4

1.	Размер	1900 × 1550 мм
2.	Количество карманов для штанг	5
3.	Материал	мягкая синтетическая ткань, высокопрочная,



		износоустойчивая, легкая, не набухающая при намокании, не обмерзающая, не дубеющая на морозе, не гниющая.
4.	При сворачивании должна быть фиксация на «липучке»	
5.	Цвет	чёрный

#### Общие требования к чехлам комплекта штанг заземления КШЗ-10

6.	Размер	2400 × 1200 мм
7.	Количество карманов для штанг	4
8.	Материал	синтетическая ткань, высокопрочная, износоустойчивая, легкая, не набухающая при намокании, не обмерзающая, не дубеющая на морозе, не гниющая.
9.	При сворачивании должна быть фиксация на «липучке»	
10.	Цвет	чёрный

#### 3.2. Состав технической и эксплуатационной документации:

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для чехлов для комплектов штанг заземления (КШЗ) должна быть на русском языке. Также обязательно наличие сертификата качества.

#### 4. Сроки и очередность поставки материалов.

Поставка материалов, входящая в предмет Договора, должна быть выполнена в сроки, указанные в графике поставки, утверждённом заказчиком.

#### 5. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой материалов.

#### 6. Правила приёмки материалов.


Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении материалов на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счёт заменить поставленную продукцию.

#### 7. Стоимость и условия оплаты.

Оплата производится в течение 30 рабочих дней.

Начальник УПК и ОТ



О.В.Мокляков

