"Пояснительная записка"

1. Исходные данные и обоснование для проектирования

В качестве исходных данных при проектировании использованы следующие материалы:

- техническое задание № 74 от 20 декабря 2016г.
- типовая проектная документация, действующая на момент выпуска проектной документации;
- техническая информация заводов-изготовителей оборудования.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям ПУЭ, СниП, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

2. Климатические условия

- Район по среднегодовой продолжительности гроз – 80-100 часов
- Район по степени загрязненности атмосферы – II
- Район по толщине стенки гололеда – III
- Район по ветровому давлению – II

3. Характеристика проектируемого объекта

Проектом предусмотрено:

1) Демонтаж участка ВЛ10кВ №11 ПС 110/35/10 Верхняя покровка

2) Строительство взамен демонтируемого участка ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 Верхняя Покровка

Напряжение питающей сети – ..... 10 кВ;

Категория надежности электроснабжения – ..... третья;

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	18-29-70-ЭС.ПЗ	Лист 2

Формат А4