



Ведомость объемов электромонтажных работ КЛ-10 кВ  
№11 ПС Верхняя Покровка

	Наименование работ	Ед.изм.	Объем
1	Разработка грунта	м.куб.	178
2	Устройство песчаной постели КЛ	м.куб.	36
3	Обратная засыпка грунтом	м.куб.	142
4	Строительная длина КЛ	м	850
5	Протяженность траншеи Т2	м	394
6	Прокладка КЛ в траншее (в т.ч. в трубах, проколе)	м	850
7	Прокладка КЛ по опоре, заход в ПС, РП, КТП	м	20
8	Прокладка труб ПНД 110 в траншее	м	0
9	Прокладка труб ПНД 110 в проколе	м	456
10	Монтаж кабеля ААБл 3х95 всего	м	905
12	Лента сигнальная	м	394
13	Установка кожуха на опоре	шт	2
14	Установка предупредительных пикетов	шт	10
15	Монтаж концевых муфт	компл.	2
16	Монтаж соединительных муфт	компл.	2

					2016	18-29-70-ЭС .ВР			
						Внешнее электроснабжение токоприемников горнолыжного комплекса Красновардейский район, с. Малобыково, ул. Белая Вежа, дом 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата	Заявитель: ООО «НОЦ «Бирюч»	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Максимов					Р	1	3
ГИП		Черных				Ведомость объемов основных строительных и монтажных работ	ООО "СК РЭС"		
Проверил		Панарин		