




Ведомость объемов электромонтажных работ ВЛЗ-10кВ
№11 ПС Верхняя Покровка

| Поз | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
|-----|--|---------|-------|
| 1 | Строительная длина ВЛЗ-10кВ | м | 1430 |
| 2 | Монтаж СИП-3 1*95 | м | 4379 |
| 3 | Установка промежуточной опоры П20-ЗН | шт | 19 |
| 4 | Установка анкерной опоры А20-ЗН | шт | 3 |
| 5 | Установка угловой анкерной двухцепной опоры УАДтБ10-1 | шт | 3 |
| 6 | Установка промежуточной двухцепной опоры ПДтБ10-1 | шт | 4 |
| | Установка анкерная двухцепная опоры АДтБ10-1 | шт | 2 |
| 7 | Монтаж заземления опор | оп | 31 |
| 8 | Монтаж разъединителя | шт | 3 |
| 9 | Заземление опор с разъединителем | шт | 3 |
| 10 | Монтаж разрядников РМК-20 | шт | 39 |
| 11 | Установка ЧО-4 | шт | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|-------|---|------|---|--|--------------|------|--------|
| | | | | | 2016 | 18-29-70-ЭС .ВР | | | | |
| | | | | | | Внешнее электроснабжение токоприемников горнолыжного комплекса Красновардейский район, с. Малодыково, ул. Белая Вежа, дом 1 | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | Ндок. | Подпись | Дата | | | | | |
| | | | | | | Заявитель: ООО «НОЦ «Бирюч» | | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | | Максимов | |  | | | | Р | 3 | |
| ГИП | | Черных | |  | | Ведомость объемов основных строительных и монтажных работ ВЛ-10кВ.№8 ПС 110кВ Серебрянка ПК 103+00-ПК 146+0 | | ООО "СК РЭС" | | |
| Проверил | | Панарин | |  | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |