



MERING
ENGINEERING

АО «Меринг Инжиниринг»
170100, Тверь, ул. Московская, д. 82, стр. 3
тел./факс: (4822) 77-06-77, 77-04-77
эл.почта: engineering@meringgroup.ru
сайт: www.meringe.ru
ИНН 6950049622, КПП 695001001
ОГРН 1166952057524

Свидетельство СРО №2669

ОБЪЕКТ	Реконструкция батарейных шкафов системы ИБП ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»
АДРЕС	Липецкая область, Липецкий район, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33
СТАДИЯ	Проектная документация
РАЗДЕЛ 9	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
ШИФР	ЛП.01.09.2017.ПБ

г. Тверь
2017



MERING
ENGINEERING

АО «Меринг Инжиниринг»
170100, Тверь, ул. Московская, д. 82, стр. 3
тел./факс: (4822) 77-06-77, 77-04-77
эл.почта: engineering@meringgroup.ru
сайт: www.meringe.ru
ИНН 6950049622, КПП 695001001
ОГРН 1166952057524

Свидетельство СРО №2669

ОБЪЕКТ Реконструкция батарейных шкафов системы ИБП ЦУС
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

АДРЕС Липецкая область, Липецкий район, г. Липецк, ул. 50
лет НЛМК, д. 33

СТАДИЯ Проектная документация

РАЗДЕЛ 9 Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

ШИФР ЛП.01.09.2017.ПБ



Генеральный директор

Главный инженер проекта

М. А. Нагайцев

И. В. Балалайкин

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№п/п	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ЛП.01.09.2017.ПЗ	Раздел 1 ¹ . Пояснительная записка	
		Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	Не требуется
		Раздел 3. Архитектурные решения	Не требуется
		Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	Не требуется
2	ЛП.01.09.2017.ИОС	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
		Раздел 6. Проект организации строительства	Не требуется
		Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	Не требуется
		Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	Не требуется
3	ЛП.01.09.2017.ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
		Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	Не требуется
4	ЛП.01.09.2017.СМ	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства	
		Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами	Не требуется

¹ Нумерация разделов проектной документации дана в соответствии с Постановлением Правительства от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

						ЛП.01.09.2017.ПБ		
Изм.	Кол.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Реконструкция батарейных шкафов системы ИБП ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»		
ГИП		Балалайкин И.В.						
Разработал		Музика Р.А.				Стадия	Лист	Листов
							1	1
Н.Контр		Гушан Ю.И.				АО "Меринг Инжиниринг"		

Все работы по сборке, транспортировке и монтажу оборудования выполнять в соответствии с рабочими чертежами, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и правилами технической эксплуатации электротехнических станций и сетей.

При решении вопросов по охране труда и технике безопасности руководствоваться нормами и правилами, изложенными в СНиП 12-03 «Безопасность труда в строительстве», часть I «Общие требования» (СНиП 12-03-2001), часть II «Строительное производство» (СНиП 12-04-2002).

Пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах при производстве строительномонтажных работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Производственные территории оборудуются средствами пожаротушения согласно постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». В случаях возникновения в ходе работ по монтажу непредвиденных ситуаций (обнаружения дыма, аварийное состояние конструкций, аварии на электроустановках), создающих опасности для рабочих, работы должны быть приостановлены до устранения опасностей.

До начала работ ответственному исполнителю работ оформляется наряд-допуск на производство работ повышенной опасности по форме «Д» СНиП 12-03, и оформляется на срок, необходимый для выполнения всего объема работ.




Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском, несут руководители электромонтажной организации и действующего предприятия.

Общее руководство разработкой мероприятий и контроля над их выполнением в части ведения электромонтажных работ осуществляет генеральная подрядная электромонтажная организация. Разработанные мероприятия по технике безопасности в условиях реконструкции согласовываются с руководителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

Отключение питания электроустановок (ИБП) производится эксплуатационным персоналом Заказчика (предприятия) до начала работ в соответствии с графиком или по требованию Заказчика.

При производстве работ по замене оборудования на территории действующего предприятия необходимо строго соблюдать правила техники безопасности согласно:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. N 328н

						ЛП.01.09.2017.ПБ		
Изм.	Кол.	Лист	Недок	Подп.	Дата			
ГИП		Балалайкин И.В.				Стадия	Лист	Листов
Разработал		Музика Р.А.					1	1
Н. контр.		Гушан Ю. И.				АО "Меринг Инжиниринг"		