

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв 2022

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	2							
		1 ОТ					4,10		8,20	25,22	207,00
		ЗТ	чел.-ч	0,32		0,64					
		Итого по расценке					4,10		8,20		207,00
		ФОТ							8,20		207,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			6,07		153,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2,95		75,00
		Всего по позиции							17,22		435,00
2	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2							
		1 ОТ					55,71		111,42	25,22	2 810,00
		ЗТ	чел.-ч	4,86		9,72					
		Итого по расценке					55,71		111,42		2 810,00
		ФОТ							111,42		2 810,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			82,45		2 079,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			40,11		1 012,00
		Всего по позиции							233,98		5 901,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	шт			2					
		1 ОТ					20,75		41,50	25,22	1 047,00
		ЗТ	чел.-ч	1,62		3,24					
		Итого по расценке					20,75		41,50		1 047,00
		ФОТ							41,50		1 047,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			30,71		775,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			14,94		377,00
		Всего по позиции							87,15		2 199,00
5	ФЕРп01-12-021-04	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ	испытание			6					
		1 ОТ					32,73		196,38	25,22	4 953,00
		ЗТ	чел.-ч	2,7		16,2					
		Итого по расценке					32,73		196,38		4 953,00
		ФОТ							196,38		4 953,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			145,32		3 665,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			70,70		1 783,00
		Всего по позиции							412,40		10 401,00
6	ФЕРп01-12-024-01	Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного	испытание			6					
		1 ОТ					29,90		179,40	25,22	4 524,00
		ЗТ	чел.-ч	2,43		14,58					
		Итого по расценке					29,90		179,40		4 524,00
		ФОТ							179,40		4 524,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			132,76		3 348,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			64,58		1 629,00
		Всего по позиции							376,74		9 501,00
7	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений			0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ					165,95		9,96	25,22	251,00
		ЗТ	чел.-ч	12,96		0,7776					
		Итого по расценке					165,95		9,96		251,00
		ФОТ							9,96		251,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			7,37		186,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			3,59		90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									20,92		527,00
8	ФЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	шт			2					
	1 ОТ						20,75		41,50	25,22	1 047,00
	ЗТ		чел.-ч	1,62		3,24					
	Итого по расценке						20,75		41,50		1 047,00
	ФОТ								41,50		1 047,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			30,71		775,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			14,94		377,00
Всего по позиции									87,15		2 199,00
9	ФЕРп01-03-005-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	шт			2					
	1 ОТ						65,94		131,88	25,22	3 326,00
	ЗТ		чел.-ч	5,4		10,8					
	Итого по расценке						65,94		131,88		3 326,00
	ФОТ								131,88		3 326,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			97,59		2 461,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			47,48		1 197,00
Всего по позиции									276,95		6 984,00
Итого по смете:											
	Итого прямые затраты (справочно)								720,24		18 165,00
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								720,24		18 165,00
	Прочие затраты								1 512,51		38 147,00
	Пусконаладочные работы								1 512,51		38 147,00
	в том числе:										
	оплата труда								720,24		18 165,00
	накладные расходы								532,98		13 442,00
	сметная прибыль								259,29		6 540,00
	Итого ФОТ (справочно)								720,24		18 165,00
	Итого накладные расходы (справочно)								532,98		13 442,00
	Итого сметная прибыль (справочно)								259,29		6 540,00
	Итого										
	Итого с прочими затратами								1 512,51		38 147,00
	ВСЕГО по смете								1 512,51		38 147,00