

Согласовано

Утверждаю

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала ПАО "МРСК
Центра" "Тверьэнерго"
Лобков М.В.
05 июля 2021 г.

' ' 2021 г.

Наименование объекта: Смета на ТО МПУ на ПС филиала ПАО "МРСК-Центра"-Тверьэнерго

Смета на ТО МПУ на ПС филиала ПАО "МРСК-Центра"-Тверьэнерго

ПС 110/35/10 кВ Лихославль (Орион-2 - 1шт., Сириус-2В - 2шт.); ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле (Сириус-2С - 1шт.); ПС 110/35/10 кВ Северная (Орион-2 - 1шт., Орион-РТЗ - 2шт.); ПС 110/35/10 кВ Старица (Орион-2 - 2шт.); ПС 110/35/10 кВ Чертолино (Сириус-2В - 2шт.); ПС 35/10 кВ Жарки (Орион-РТЗ - 4шт.); ПС 35/10 кВ Изоплит (Орион-РТЗ - 1шт.); ПС 35/10 кВ Ковалево (Орион-РТЗ - 2шт.); ПС 35/10 кВ Молоково (Сириус-2В - 1шт.); ПС 35/10 кВ Родня (Орион-РТЗ - 1шт.); ПС 35/10 кВ Сороки (Сириус-2В - 4шт., Сириус-2С - 1шт.); ПС 35/10кВ Бологово (Сириус-УВ-БПТ - 2шт.); ПС 35/10кВ Плоскошь (Орион-РТЗ - 1шт.); РП 10 кВ Клоково (Орион-РТЗ - 2шт., Сириус-2В-БПТ - 1шт.); ПС 35/10 кВ Кавельщино (Орион-РТЗ - 1шт.)

Сметная стоимость 490.012 тыс. руб.
в т.ч. монтажных работ 0 тыс. руб.
в т.ч. оборудования 0 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 453.54 чел.-ч.
Средства на оплату труда 128.951 тыс. руб.

Составлена в ценах 1кв.2020, ВУЕР(РЦЦС)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел ТО МПУ							
3	08-19-112-1	Проверка кнопок К, КЕ, ПКЕ	КНОПКА		65	28.7	1865.24
3.1	МЭ-ПС-6	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 6	чел.-ч	0.1	6.5	286.96	1865.24
		Накладные расходы				215%	4010.27
		Сметная прибыль				65%	1212.41
		Итого с НР и СП					7087.92
4	08-19-120-1	Проверка сопротивления изоляции	измерени		68	22.96	1561.06
4.1	МЭ-ПС-6	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 6	чел.-ч	0.08	5.44	286.96	1561.06
		Накладные расходы				215%	3356.28
		Сметная прибыль				65%	1014.69
		Итого с НР и СП					5932.03
5	05-02-22-04-к	профилактический контроль Релейная защита и автоматика линии 6-10 кВ	шт.		18	3242.65	58367.66
5.1	МЭ-ПС-6	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 6	чел.-ч	11.3	203.4	286.96	58367.66
		Накладные расходы				215%	125490.47
		Сметная прибыль				65%	37938.98
		Итого с НР и СП					221797.11
6	05-01-07-4-к	профилактический контроль Релейная защита и автоматика выключателя ввода 6-10 кВ	шт.		12	1779.15	21349.82
6.1	МЭ-ПС-6	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 6	чел.-ч	6.2	74.4	286.96	21349.82
		Накладные расходы				215%	45902.11
		Сметная прибыль				65%	13877.38
		Итого с НР и СП					81129.31
7	07-07-011-1-в	профилактическое восстановление Реле промежуточные реле	шт.		32	73.87	2363.9
7.1	МЭ-ПС-5	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 5	чел.-ч	0.3	9.6	246.24	2363.9
		Накладные расходы				215%	5082.39
		Сметная прибыль				65%	1536.54
		Итого с НР и СП					8982.83
8	05-01-11-04-к	профилактический контроль Релейная защита и автоматика секционного выключателя 6-10 кВ	шт.		2	2437.78	4875.55
8.1	МЭ-ПС-5	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 5	чел.-ч	9.9	19.8	246.24	4875.55
		Накладные расходы				215%	10482.43
		Сметная прибыль				65%	3169.11
		Итого с НР и СП					18527.09
9	08-16-001-1-в	Блоки питания	шт.		32	1205.23	38567.42
9.1	МЭ-ПС-6	Затраты труда рабочих-строителей, разряд работ 6	чел.-ч	4.2	134.4	286.96	38567.42
		Накладные расходы				215%	82919.95
		Сметная прибыль				65%	25068.82
		Итого с НР и СП					146556.19

Итого по разделу:

Прямые затраты	128950.65
Основная ЗП рабочих	128950.65
Трудозатраты строителей	453.54
Накладные расходы	277243.9
Сметная прибыль	83817.93
Итого	490012.48

Итого по локальной смете:

Прямые затраты	128950.65
Основная ЗП рабочих	128950.65
Трудозатраты строителей	453.54
Накладные расходы	277243.9

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль						83817.93
	Итого						490012.48
	НДС-20%						98002.496
	Всего						588014.976
	Исполнил:						
	Проверил:						
	Главный инженер:						
	Заказчик:						
	Подрядчик:						
	Субподрядчик:						

Всем работ согласован *[подпись]* *[подпись]*
расценки согласованы: наг чл *[подпись]* *[подпись]*