


Согласовано:  
Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала ПАО  
«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

  
В.А. Антонов  
«01» 03 2017г.

**Техническое задание**  
на обработку огнезащитными составами  
конструкций чердачных помещений и кабелей  
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2017г.

1. В соответствии с действующими «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР, п.21), «Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» (ВППБ 27-14), НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты», НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», НПБ 238-97 «Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний» выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений зданий и кабелей в кабельных сооружениях.

Чердачные помещения:

- Здания Рамонского РЭС – 1210 м<sup>2</sup>;
- Здания Репьевского РЭС – 754 м<sup>2</sup>;
- Здания Панинского РЭС – 1400 м<sup>2</sup>;
- Здания Борисоглебского РЭС – 1737 м<sup>2</sup>;
- Здания Аннинского РЭС – 3145 м<sup>2</sup>;
- Здания Лискинского РЭС – 2997 м<sup>2</sup>;
- Здания Острогожского РЭС – 1150 м<sup>2</sup>;
- Здания Каменского РЭС – 1811 м<sup>2</sup>;
- Здания Ольховатского РЭС – 2178 м<sup>2</sup>;
- Здания Россошанского РЭС – 2167 м<sup>2</sup>;
- Здания Кантемировского РЭС – 800 м<sup>2</sup>;
- Здания Калачеевского РЭС – 5340 м<sup>2</sup>;
- Здания Петропавловского РЭС – 1291 м<sup>2</sup>;
- Здания Богучарского РЭС – 984 м<sup>2</sup>;
- Здания В.Мамонского РЭС – 1556 м<sup>2</sup>;

Кабели на подстанциях:

- ПС «МЭЗ» - 123 м<sup>2</sup>.
- ПС 23 - 15 м<sup>2</sup>.
- ПС 45 - 420 м<sup>2</sup>.

Срок выполнения – 2-3 квартал 2017г.

Наличие лицензии на «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» обязательно.

Подрядчик должен гарантировать:

1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей нормативно-технической документацией.
2. Предоставление документации о проведенной работе с обязательным предоставлением Акта о выполненной работе, сертификатов соответствия и пожарной безопасности на используемый материал.
3. Выполнение всех работ в установленные сроки.

Оплата в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ.

Зам. главного инженера-  
начальник УПБ и ПК филиала  
ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»



Н.А. Столповских