

Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта	"ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"	
(наименование стройки)	
Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"	
(наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

Монтаж разъединителя 10 кВ . Пусконаладочные работы	
(наименование конструктивного решения)	

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	09/21-2-ВЛ	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	2 квартал 2022 г.	
Сметная стоимость	13,16	(0,53) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	13,16	(0,53) тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих	6,27	(0,25) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		20,14 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс ы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы РЛР											
1	ФЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение			1					
		1 ОТ					12,81		12,81	24,6	315
		ЗТ	чел.-ч	1		1					
		Итого по расценке					12,81		12,81		
		ФОТ									315
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			9,48		233
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			4,61		113
		Всего по позиции							26,90		661
2	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений			0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ					165,95		9,96	24,6	245
		ЗТ	чел.-ч	12,96		0,7776					
		Итого по расценке					165,95		9,96		
		ФОТ							9,96		245
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			7,37		181
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			3,59		88
		Всего по позиции							20,92		514
3	ФЕРп01-11-012-01	Определение удельного сопротивления грунта	измерение			1					
		1 ОТ					41,49		41,49	24,6	1 021
		ЗТ	чел.-ч	3,24		3,24					
		Итого по расценке					41,49		41,49		
		ФОТ							41,49		1 021
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			30,70		756
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			14,94		368
		Всего по позиции							87,13		2 145
4	ФЕРп01-03-005-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	шт			1					
		1 ОТ					65,94		65,94	24,6	1 622
		ЗТ	чел.-ч	5,4		5,4			65,94		
		Итого по расценке					65,94		65,94		
		ФОТ							65,94		1 622
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			48,80		1 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			23,74		584
		Всего по позиции							138,48		3 406
5	ФЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	шт			6					
		Объем=3+3									
	1 ОТ						20,75		124,50	24,6	3 063
	ЗТ		чел.-ч	1,62		9,72					
	Итого по расценке						20,75		124,50		
	ФОТ								124,50		3 063
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			92,13		2 267
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			44,82		1 103
		Всего по позиции							261,45		6 433
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							254,70		6 266
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							254,70		6 266
		Прочие затраты							534,88		13 159
		Пусконаладочные работы							534,88		13 159
		в том числе:									
		оплата труда							254,70		6 266
		накладные расходы							188,48		4 637
		сметная прибыль							91,70		2 256
		Итого ФОТ (справочно)							254,70		6 266
		Итого накладные расходы (справочно)							188,48		4 637
		Итого сметная прибыль (справочно)							91,70		2 256
		ВСЕГО по смете							534,88		13 159,00