

Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта	"ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"	
(наименование стройки)	
Реконструкция: ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская (инвентарный номер 6930620038) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"	
(наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО". Пусконаладочные работы.	
(наименование конструктивного решения)	

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	09/21-2-ВЛ (проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	2 квартал 2022 г.	
Сметная стоимость	16,33	(0,66) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	16,33	(0,66) тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих	7,78	(0,32) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	24,69	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ФЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	шт			3					
		1 ОТ					20,75		62,25	24,6	1 531
		ЗТ	чел.-ч	1,62		4,86					
		Итого по расценке					20,75		62,25		
		ФОТ							62,25		1 531
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			46,07		1 133
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			22,41		551
		Всего по позиции							130,73		3 215
2	ФЕРп01-11-012-01	Определение удельного сопротивления грунта	измерение			3					
		1 ОТ					41,49		124,47	24,6	3 062
		ЗТ	чел.-ч	3,24		9,72					
		Итого по расценке					41,49		124,47		
		ФОТ							124,47		3 062
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			92,11		2 266
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			44,81		1 102
		Всего по позиции							261,39		6 430
3	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений			0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					165,95		4,98	24,6	123
		ЗТ	чел.-ч	12,96		0,3888					
		Итого по расценке					165,95		4,98		
		ФОТ							4,98		123
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			3,69		91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1,79		44
		Всего по позиции							10,46		258
4	ФЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение			3					
		1 ОТ					20,75		62,25	24,6	1 531
		ЗТ	чел.-ч	1,62		4,86					
		Итого по расценке					20,75		62,25		
		ФОТ							62,25		1 531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			46,07		1 133
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			22,41		551
		Всего по позиции							130,73		3 215
5	ФЕРп01-11-027-01	Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника	измерение			3					
	1 ОТ							20,75	62,25	24,6	1 531
	ЗТ		чел.-ч	1,62		4,86					
	Итого по расценке							20,75	62,25		
	ФОТ								62,25		1 531
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			46,07		1 133
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			22,41		551
		Всего по позиции							130,73		3 215
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							316,20		7 778
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							316,20		7 778
		Прочие затраты							664,04		16 333
		Пусконаладочные работы							664,04		16 333
		в том числе:									
		оплата труда							316,20		7 778
		накладные расходы							234,01		5 756
		сметная прибыль							113,83		2 799
		Итого ФОТ (справочно)							316,20		7 778
		Итого накладные расходы (справочно)							234,01		5 756
		Итого сметная прибыль (справочно)							113,83		2 799
		ВСЕГО по смете							664,04		16 333,00