

№№	Наименование работ	Кол-во	Ед. изм.
1	Рытье кабельной траншеи	7,2	мЗ
2	Устройство постели для кабеля	2,4	мЗ
3	Устройство и герметизация проходов	5	шт.
4	Монтаж лотка металлического осн. 200 с крышкой	15	м
5	Монтаж металлических конструкций для монтажа кабеля	40	шт.
6	Монтаж кабеля 10 кВ весом до 5 кг открыто по строительным конструкциям	210	м
7	Монтаж кабеля 10 кВ весом до 5 кг в кабельных каналах и шахтах	360	м
8	Монтаж сигнальной ленты	35	м
9	Обратная засыпка траншеи песком	7,2	мЗ
10	Монтаж концевой муфты 10 кВ	6	шт.
11	Монтаж соединительной муфты 10 кВ	1	шт.
12	Разводка и подключение кабеля	3	жилы
13	Пуско-наладочные работы	1	компл.

Изм. 1.
8.09.2016

Примечание:
Длина кабеля принята без учета на изгиб (5%)

						01-01-2016-ЭС ВОР		
Изм. 1 8.09.16						выполн. КЛ 6 кВ из зоны производства работ при реконструкции Рыбинского гидроузла		
Изм.	Кол-во	Лист	Изм.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Склад	Лист
Разработал	Редотуллов А.В.						Р	1
ГНП	Худоб С.Г.					Ведомость объемов работ	Филиал ПАО "РЭСК Центр" - "Янтарный" Рыбинский район электрических сетей	

Формат А3