


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по реализации и
развитию услуг
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


«21» _____ 2015 А.А. Никоноров

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
- главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


«21» _____ 2015 Е.А. Смирнов

Техническое задание

№ 42/2015-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и усилению существующих сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области.

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических изыскательских работ. В случае если выполняемые виды работ оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, качество выполняемых работ, а также имеют место неблагоприятные гидро-геологические условия строительства или их можно отнести к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта - выполнить соответствующие геологические, экологические изыскательские работы.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заявителями. В случае размещения объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и относящейся к муниципальным, государственным землям согласовать проект с органом местного самоуправления муниципального района.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика или иной охраняемой природной территории (кроме особо охраняемых природных территорий согласно ст.95, ЗК РФ) получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.7 Подготовка, оформление и согласование с органами местного самоуправления или муниципального района, в случае размещения объекта на межселенной территории, схемы расположения земельного участка (земельных участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.8 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.9 Поставка материалов и оборудования.

1.10 Оформление разрешения на земляные работы.

1.11 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной ПСД; выполнение охранных археологических мероприятий при выполнении работ в зоне охраны археологического культурного слоя.

1.12 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.13 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство и усиление существующих распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома; Костромской; Красносельский; Галичский; Волгореченский; Шарьинский .	ВЛИ-0,4 кВ~ 3,74 км. ВЛЗ-10 кВ~ 0,05 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом.

Место установки ТП-10(6)/0,4 кВ - определить проектом на основании согласованной схемы расположения земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (При получении разрешения на использование земель или земельного участка).

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных

размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

При реконструкции трансформаторной подстанции с заменой оборудования или трансформатора – в обязательном порядке согласовать проект в части применяемых электрических схем, оборудования и технических решений со специалистами районных электрических сетей (РЭС), по их территориальной принадлежности.

При осуществлении демонтажных работ на объекте строительства, реконструкции, капитального ремонта выполнить разработку раздела проекта организации демонтажа с описанием задействованной техники, персонала и сроков производства работ, а также техники безопасности при осуществлении демонтажа.

При размещении объектов на лесных участках разработать раздел «Проект освоения лесов».

При размещении объектов на землях сельскохозяйственного, лесохозяйственного назначений необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель». (ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1); Приказ Россельхознадзора от 22 декабря 1995 года №525 "Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы")

На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

В случае размещения объекта(ов) на земельном(ых) участке(ах) находящем(их)ся в частной собственности или не относящих(его)ся к муниципальным, государственным землям, а также для объектов не предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» проектная (подрядная) организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

- разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы;

- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;

- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

- подготовку, оформление, согласование и утверждение схемы расположения

земельного участка (участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 726.

- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;

В случае размещения объекта на земельных участках находящихся в государственной или муниципальной собственности для объектов предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», проектная (подрядная) организация должна выполнить следующее:

- подготовить, согласовать и утвердить схему расположения земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства;

- получить разрешение на использование земель или земельного участка.

5 Подрядная (проектная) организация обязана:

5.1 При выполнении строительства либо замены трансформаторных подстанций предусмотреть установку дополнительных замков для запираания дверей, тип замков согласовать с районом электрических сетей на территории проведения работ.

5.2 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, СП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

5.3 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

5.4 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

5.5 На опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

5.6 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР), проектами организации демонтажа (ПОД) согласованными с Заказчиком.

5.7 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

5.8 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

5.9 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.10 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

5.11 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

5.12 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Российские сети».

5.13 Применять в сетях ОАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.

5.14 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

5.15 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

5.16 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

5.17 В случае необходимости корректировки разделов проектной документации по вновь открывшимся условиям строительства или при замене материалов, оборудования по независящим от подрядной организации причинам (отсутствие в наличии, длительные сроки производства) Подрядчик обязан проинформировать Заказчика и согласовать с ним все возможные изменения. При обоснованной причине и положительном решении в части согласования изменений со стороны Заказчика, Подрядчик в кратчайший срок и на безвозмездной основе вносит изменения в проект в соответствии с постановлением Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

6.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

6.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию, в том числе исполнительную съёмку согласованную в установленном порядке (для кабельных линий). При необходимости по требованию местных органов власти исполнительную съёмку воздушной линии электропередачи.

6.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

- утвержденную схему расположения земельного участка (участков);
- соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанные с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

6.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

7. Оплата и финансирование строительства.

7.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

8. Экология и природоохранные мероприятия.

8.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

8.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».

9. Пожарная безопасность.

9.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

10. Гарантии исполнителя строительных работ.

10.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.

11. Сроки выполнения работ.

11.1 Срок выполнения работ – в течение 16 недель с момента получения письменного уведомления от филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» в адрес подрядчика, о подтверждении наличия источника финансирования.

11.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 42/2015-П(Ц)

Начальник УПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



М.А. Соловьев

18.05. 2015 г.
дата, месяц, год

СОСТАВИЛ:
Инженер УПР Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



М.Н. Голышев

18.05 2015 г.
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по капитальному
строительству Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



А.Ю. Розысков

20.05 2015 г.
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УТП Филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



Ю.В. Горихин

21.05. 2015 г.
дата, месяц, год

Реквизиты договора тех. присоединения	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупаемой продукции	Количество	Примечание
909-Г/1(3)-ТП(2015)И	Гаджимурадов Али Асабалиевич	магазин, Костромская область, г. Галич, Костромское шоссе, д. б/н. Кадастровый номер 44:26:060101:91	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ (инвентарный номер 12009588-00) ф. Мастерская ТП № 709 ф. 10-09 ПС 110/35/10 кВ «Новая» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,13	
897-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Большаков Сергей Анатольевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, пос. Караваево, Караваевское с/п, ул. Никулино, примерно в 20 м на восток от д. №23	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12008515-00) ТП № 354 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС-35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,05	
1425-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Родионов Григорий Васильевич	нежилые помещения, Костромской р-н, п. Фанерник, ул. Восточная, д. 2	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12008696-00) ТП № 61 ВЛ-6 кВ ф. 602 А-2 ПС-110/6 кВ «Аэропорт» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,2	
1434-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Высварко Анатолий Григорьевич	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, с/т "Текстильщик-2", участок № 137	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. №12009878-00) ТП № 796 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. Уделье трассу линии ВЛИ-0,4 кВ через уч. 138, 142,146,147.	км.	0,2	
1384-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Соколова Ирина Гусмановна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч. № 52	5				
1537-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Белова София Валерьевна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, снт "Текстильщик-2", уч.139	7				
1538-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Яндашевский Андрей Владимирович	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №144	7				
1539-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Симанов Виталий Сергеевич	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №145	5				
1540-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Морозова Татьяна Анатольевна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, садоводческое товарищество "Текстильщик-2", участок №143	7				
1541-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Кузнецова Наталья Николаевна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, садоводческое товарищество "Текстильщик-2", участок № 141	7				
1536-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Зайцев Виктор Романович	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, садоводческое товарищество "Текстильщик-2", садовый дом на участке №142	7				
1542-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Гришина Мария Витальевна	садовый дом, г. Кострома, дер.Скорбежки, садоводческое товарищество "Текстильщик-2", участок №140	7				
1549-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Чичмарев Василий Иванович	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №123	15				

1550-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Уступная Надежда Леонидовна	садовый домик, г. Кострома, дер. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №109	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по дог. ТП № 3285-Ц/1(3)-ТП(2014)И Горошкова О.А.; ТЗ 28/2015-П(Ц) ТП № 796 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,31	
1551-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Лудилов Сергей Владимирович	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №127	7				
1552-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Воронина Татьяна Сергеевна	садовый дом, г. Кострома, дер. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №113	5				
1553-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Жукова Галина Геннадьевна	садовый дом, г. Кострома, дер. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №111	5				
1554-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Герман Светлана Владимировна	садовый дом, г. Кострома, дер. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №118	7				
1555-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Рыбина Марина Борисовна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №132	7				
1556-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Жирнова Татьяна Борисовна	садовый дом, г. Кострома, дер. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №108	5				
1557-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Цукур Роза Ибрагимовна	садовый домик с пристройкой, г. Кострома, дер. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №116	7				
1558-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Пеклецов Владимир Михайлович	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №122	7				
1559-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Никитина Галина Александровна	садовый дом, г. Кострома, дер. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №125	8				
1560-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Грибуля Владимир Николаевич	садовый домик с двумя пристройками, г. Кострома, дер. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №115	5				Работы выполнить комплексно
1516-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Бильгильдеева Екатерина Анатольевна	хозяйственное строение (садовый дом), г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №78	7				
1517-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Федоров Владимир Юрьевич	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №106	7				
1518-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Беляева Альбина Александровна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №104	7				
1519-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Полеваева Тамара Александровна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №100	7				

1520-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Николаев Владимир Зосимович	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №93	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 796 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,36
1521-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Соколов Андрей Михайлович	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №92	7			
1522-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Лепихина Елена Александровна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №91	7			
1523-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Смирнова Галина Владимировна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №87	5			
1524-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Уткина Галина Васильевна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №81	5			
1525-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Иванова Елена Александровна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №80, литера А	5			
1526-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Минина Майя Дмитриевна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №79	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по дог. ТП № 3176-Ц/1(3)-ТП(2014)И Штин Е.С. ТЗ № 18/2015-П(Ц)) ТП № 796 (инв.№12009878-00) ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,36
1545-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Макшанчикова Татьяна Александровна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №30	5			
1531-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Метелькова Светлана Валерьевна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №38	5			
1514-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Смирнова Галина Александровна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №33	7			
1546-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Иванова Галина Александровна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №37	5			
1547-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Ларичева Ольга Петровна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №47	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой для уч. № 30) ТП № 796 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,36
1530-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Лебедев Анатолий Алексеевич	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч. № 23	15			
1535-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Воронина Елена Львовна	хозяйственное строение (садовый дом), г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №14	5			
1534-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Яблоков Сергей Дмитриевич	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №5	7			
1528-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Захарова Ольга Николаевна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к № 21	5			
1529-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Смирнов Игорь Александрович	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №26	5			

1532-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Ворина Елена Львовна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч. № 20	5	/у/б ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. Учсть трассу линии до границы уч. № 1 с прохождением через уч. № 4.	км.	0,48	
1533-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Шибиков Виталий Андреевич	хозяйственное строение (садовый дом), г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №9	5				
1543-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Чугунова Анна Владимировна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №25	5				
1544-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Андреева Муза Васильевна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч. № 27	7				
1574-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Шибикова Ирина Вячеславовна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №4	5				
1548-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Горохова Наталья Алексеевна	садовый дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч-к №22	5				
1441-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Филимонова Ирина Анатольевна	садовый дом, Костромской р-он, Караваевское с/п, СТ "Заречный-2 а", уч-к №33	14	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв.№ 12010020-00) ТП № 809 ПС 35/10 кВ «Караваево» ф.10-08 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
1445-Ш/1(3)-ТП(2015)И	Лобов Николай Михайлович	жилой дом, Шарьинский р-н, п. Ветлужский, ул. Лермонтова,43	12	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,23 кВ ТП №83 (инвентарный номер 13399) ф. 613 ПС 110/35/6 кВ «Шарья районная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,05	
1178-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Бурмистров Александр Михайлович	квартира №1, Костромской р-н, д. Каримово, д.97	15	Замена существующего провода А-25 на провод СИП рекомендуемым сечением 4х95 в пролетах опор №№ 7, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 25111) ТП № 1 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-54 ВЛ-10 кВ с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,25	Работы выполнить комплексно
				Замена существующих перекидок с переподключением на вновь монтируемую ВЛИ-0,4 кВ в пролетах опор №№ 7, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5.	км.	0,12	
1500-Ц/2(3)-ТП(2015)И	Ростовский Виктор Александрович	индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Каримово, в 48 м на юго-запад от д.№ 4	25	Замена существующих опор СНВС № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 1 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-54 ВЛ-10 кВ на ж/б опоры СВ-95.	шт.	5	
1193-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Блинов Алексей Валерьевич	индивидуальный жилой дом (строительство), Судиславский район, д. Петряево, д.7	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ф.2 ТП № 272 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС-110/35/10/6 кВ «Калинки» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,2	
1194-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Блинова Екатерина Владимировна	индивидуальный жилой дом (строительство), Судиславский район, п.Березовая Роща, д.62	7				
1254-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Романов Михаил Сергеевич	г. Кострома, бул. Петровский, ГСК №123, гаражный бокс №16	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (проектируемой по дог. ТП № 2344-Ц/1(3)-ТП(2010)И Кононов В.В.; ТЗ № 15/2015-П(Ц)) проектируемой ТП-6/0,4 кВ для ООО «Речной» ПС-110/6 кВ «Восточная-1» до земельного участка заявителя.	км.	0,12	
				Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ для ООО «Речной» ПС-110/6 кВ «Восточная-1».	шт.	1	

1302-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Козырев Вадим Павлович	линейный объект (эстакада), г.Волгореченск, кв.№ 35	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РЩ-0,4 кВ (на здании автосервиса) запитанного от КЛ-0,4 кВ (инв. № 25028) ТП № 22 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 602 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
				Установка дополнительного коммутационного аппарата в РЩ-0,4 кВ ТП № 22 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 602.	шт.	1	
1398-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Ситникова Вера Александровна	садовый дом, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, Коллективный сад "Радуга" участок № 115	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009304-00) ТП № 326 ПС-110/35/10 кВ «Красное», ф. 10-11 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,51	
1457-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Журавлев Александр Николаевич	садовый дом, Красносельский р-он, пгт. Красное-на Волге, Коллективный сад "Радуга", уч-к №88	7				
1405-Ц/2(3)-ТП(2015)И	ИП Григорьева Елена Васильевна	хоз. постройка, Костромской р-н, м. Колос, 300 м от ориентира по направлению на северо-восток, ориентир д. № 2(располож. за пределами участка), кад. номер: 44:07:071401:35	15	Установка линейного разъединителя типа РЛК на первой отпаечной опоре от места присоединения ближайшей от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Караваево».	шт.	1	Работы выполнить комплексно
				Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Караваево» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у..	км.	0,05	
				Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у..	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ по трассе участка ф. №1 ВЛ-0,4 кВ района ТП №17 до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
1409-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Карташов Владимир Вячеславович	индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-н, Боровиковское с.п. д. Никулкино, участок 19.	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв.№ 12009043-00) ТП № 153 ПС 35/10 кВ «Исаево» ф.10-15 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,16	