

Детализация объемов работ по ремонту АУОТ филиала ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго"									
Филиал	Наименование участка	Наименование ПС/склада	Тип (марка) СОТ	№ вышестоящего ТМ в SAP*	№ единицы оборудования в SAP	Наименование и перечень работ**	Срок выполнения работ		Примечание
							начало	окончание	
Филиал ПАО "Россети Центр" "Орелэнерго"	Восточный участок СПС УВС	ПС 110/6 кВ Пластмасс	АУОТ-М3-16-220-УХЛ4	PS110-000873	300005219657	1. Программная диагностика с разбором силовых узлов системы.	01.07.2024	31.07.2024	Демонтаж оборудования выполняет заказчик с подрядчиком. Доставка оборудования до места ремонта и обратно осуществляется автотранспортом подрядчика. Шеф-монтаж на ПС 35\10 кВ Кутафино производится подрядчиком совместно с заказчиком.
						2. Замена дисплея.			
						3. Обновление программной и аппаратной части.			
						4. Калибровка каналов измерения.			
						5. Комплексная проверка на функционирование после ремонта.			
	Южный участок СПС УВС	ПС 35/10 кВ Кутафино	АУОТ-М-20-220-1-УХЛ4	PS035-001357	300003039573	1. Программная диагностика с разбором силовых узлов системы.			
						2. Замена силового блока.			
						3. Обновление программной и аппаратной части.			
						4. Калибровка каналов измерения.			
						5. Комплексная проверка на функционирование после ремонта.			
						6. Шеф-монтаж.			
						Итого по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго" - 2 шт.			

* - В случае ремонта оборудования из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON

** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному оборудованию определяется Подрядчиком после осмотра, составления дефектной ведомости и согласования с Заказчиком