

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Заместитель директора по капитальному  
строительству филиала ПАО «МРСК  
Центра» - «Тамбовэнерго»

 Свирин К.А.

«29» 08 2019г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы  
отопления Тамбовского РЭС с заменой котла Факел-0,8 ЛЖ.**

### 1. Общие положения.

Выполнить реконструкция системы отопления Тамбовского РЭС с заменой котла Факел-0,8 ЛЖ расположенного в

Наименование здания	Область	Район	Город (село, деревня)	Адрес
Здание котельной Инв. № 502/10	Тамбовская	Тамбовский	Тамбов	Авиационная, 149

1.1. Проектом предусмотреть замену существующего оборудования на новое.

1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденной ПСД, СНиП, прочими действующими НТД и правилами.

### 2. Обоснование для проектирования:

- инвестиционная программа Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2019 г.

### 3. Требования к организации строительно-монтажных работ:

- а) Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности.
- б) Подрядчик должен выполнить пуско-наладочные работы.
- с) Подрядчик должен предоставить календарный график выполнения СМР (Приложение №1).

### 4. Основные требования к выполнению работ:

- а) Все работы выполняются из материалов Подрядчика, номенклатуру которых Подрядчик согласовывает с Заказчиком перед началом работ.
- б) Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

с) Изменение номенклатуры применяемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

д) Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершению всех работ.

е) Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

ф) Все изменения проектных решений должны быть согласованы с Управлением капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

г) При монтаже металлоконструкций и оборудования, Подрядчик обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа.

h) При выполнении строительных работ обязательно применение специальных мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки.

i) Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНиП и другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком.

## **5. Описание основных объемов работ включаемых в проект и требования к используемым материалам.**

5.1. Демонтаж существующего оборудования (Газовый котел «Факел 0,8 Ж».

5.2 Монтаж нового оборудования (Газовый котел «Факел 0,63 Гн»)

5.3. Переустройство систем газоснабжения, водяного питания, вентиляции и дымоотведения в соответствии с требованиями нового оборудования.

## **6. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.**

а) СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства».

б) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования».

с) СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство».

д) СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

е) ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

ф) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96.



г) Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных работ на стройках Минэнерго.

h) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго.

i) Разработанные и утвержденные технологические карты.

j) Заводские инструкции и ТУ на оборудование, рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

к) ПОТРМ-016-2001 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

l) Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра».

### **7. Требования к монтажной организации:**

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении

аналогичных проектных работ;

- наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

- привлечение Субподрядчика, а также выбор материалов, оборудования и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком;

- разрабатываемая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- заказчик оставляет за собой право вносить изменения в ПСД в процессе проектирования;

- проект считается принятым, если в срок, указанный в договоре, представлен полный

комплект проектно-сметной документации, согласованной со всеми заинтересованными организациями и техническими службами и утвержденный к производству работ;

- проектная организация должна выполнить собственными силами 100% от общего объема проектирования без привлечения субподрядных организаций.

### **8. Монтажная организация в праве:**

- запрашивать необходимые для строительно-монтажных работ данные по параметрам реконструируемого объекта;

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.

### **9. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.**

### **10. Срок выполнения работ-60 календарных дней со дня заключения договора.**

Начальник управления  
капитального строительства



Черенков А.А.