

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала ПАО
"МРСК Центра" - "Белгородэнерго"

С.А. Решетников

" 12 " 09 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Ремонт фундаментов опор ВЛ 35кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр51-2-3 Постан. Прав ит. Белгород. обл. от 13.11.10 №383-пп	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,034	2582,4	2581,43	0,97			88	88			346,5	11,78	
2	ТЕР13-06-004-01 Постан. Прав ит. Белгород. обл. от 13.11.10 №383-пп	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыл иваемой поверхно сти	26,647	1,07	0,8	0,27			29	22	7		0,1	2,66	
3	ТЕР13-06-003-01 Постан. Прав ит. Белгород. обл. от 13.11.10 №383-пп	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаем ой поверхно сти	26,647	7,19	7,19				192	192			0,9	23,98	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР46-01-001-01 Постан. Прав ит. Белгород. обл. от 13.11.10 №383-пп	Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов 939,31 = 1 539,19 - 1,02 x 588,12	1 м3	27,35	939,31	183,07	62,68	2,93		25690	5007	1714	80	23,5	642,73	
5	Прайс-лист	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 22 мм	т	0,191	5190,5					991						
6	Прайс-лист	Бетон М200	м3	27,9	928,65					25909						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										52899	5309	1721	80		681,15	
Накладные расходы										5855						
Сметная прибыль										3751						
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)										194					11,78	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										564					26,64	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										34847					642,73	
Материалы										26900						
Итого										62505					681,15	
Итого в текущих ценах										416 600,00						
НДС 20%										83 320,00						
ВСЕГО по смете										499 920,00					681,15	

Составил: Инженер 1 кат ОАиУП ЦУПАТПиР

Горбатовская Н.Ю.

Проверил: Начальник СЛЭП УВС

Пятигор Д.М.