

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -
главный инженер "Костромаэнерго"

А.Н.Мелузов

"08" "02" 2023 года

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Ремонт межэтажных лестниц в административном здании Судиславского РЭС
(наименование объекта)Составлен базисно-индексным методом

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	1544,60	(139,78) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1248,46	(112,98) тыс.руб.
монтажных работ	1,22	(0,11) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(4,71) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	522,58 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	51,36 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт внутренней лестницы главного входа											
Установка тельфера											
1	ФЕРм37-02-015-09	Подвешивание тали на высоте свыше 3 до 5 м, грузоподъемность тали: 2 т	шт			1					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						8,02	1,15	9,22		
	2 ЭМ						60,04	1,25	75,05		
	3 в т.ч. ОТм						7,16	1,25	8,95		
	4 М						0,16		0,16		
	ЗТ	чел.-ч	1	1,15	1,15						
	ЗТм	чел.-ч	0,53	1,25	0,6625						
	Итого по расценке						68,22		84,43		
	ФОТ								18,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			16,72		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			8,90		
Всего по позиции									110,05		
Демонтаж пола бетонного толщина 20 см - 10 м2											
2	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм Объем=(2,5*5) / 100	100 м2			0,125					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						948,54	1,15		136,35	
	2 ЭМ						1 052,17	1,25		164,40	
	3 в т.ч. ОТм						24,30	1,25		3,80	
	999-9900	Строительный мусор	т	33		4,125					
	ЗТ		чел.-ч	111,2	1,15	15,985					
	ЗТм		чел.-ч	1,8	1,25	0,28125					
Итого по расценке							2 000,71		300,75		
ФОТ									140,15		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			124,73		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			68,67		
Всего по позиции									494,15		
3	ФЕРр57-2-9	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 Объем=(2,5*5) / 100	100 м2			0,125					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						23,20	1,15		3,34	
	999-9900	Строительный мусор	т	1,1		0,1375					
	ЗТ		чел.-ч	2,72	1,15	0,391					
Итого по расценке							23,20		3,34		
ФОТ									3,34		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			2,97		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			1,64		
Всего по позиции									7,95		
4	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную Объем=2,5*5	1 т груза			12,5	42,98	1,25	671,56		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза			12,5	15,35	1,25	239,84		
		Объем=2,5*5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Демонтаж лестницы деревянной											
6	ФЕРр59-1-1	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2 горизонтальной проекции			0,24					
		Объем=(6*4) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					997,03	1,15	275,18		
		2 ЭМ					10,47	1,25	3,14		
	999-9900	Строительный мусор	т	17,82		4,2768					
		ЗТ	чел.-ч	125,57	1,15	34,65732					
		Итого по расценке					1 007,50		278,32		
		ФОТ							275,18		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.93	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89			244,91		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.93	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45			123,83		
		Всего по позиции							647,06		
7	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			1,8	42,98	1,25	96,71		
		Объем=2*0,9									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
8	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза			1,8	15,35	1,25	34,54		
		Объем=2*0,9									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Замена несущей опоры внутри здания.											
Установка стальной опоры 6 м с упорами											
9	ФЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т			0,0962					
		Объем=(6*13,7+7*7)/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						159,28	1,15		17,62	
	2 ЭМ						467,67	1,25		56,24	
	3 в т.ч. ОТм						42,84	1,25		5,15	
	4 М						106,34			10,23	
	07.2.07.12 Конструкции стальные		т	1		0,0962					
	ЗТ		чел.-ч	15,6	1,15	1,725828					
	ЗТм		чел.-ч	2,88	1,25	0,34632					
	Итого по расценке						733,29			84,09	
	ФОТ									22,77	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции		%	93		93				21,18	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции		%	62		62				14,12	
	Всего по позиции									119,39	
10	2333303	ДВУТАВР НОРМАЛЬНЫЙ 14Б1	т			0,0822	112 325,00			835,57	11,05
		Объем=6*13,7/1000									9 233
11	2286496	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКТАНЫЙ 10ММ	т			0,04	112 325,00			406,61	11,05
		Объем=(20+20)/1000									4 493
12	2302620	СТЕКЛОГИДРОИЗОЛ СКП-3(В)	м2			1	192,09			17,38	11,05
Окраска металлоконструкций											
13	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,06					
		Объем=6 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						56,55	1,15		3,90	
	2 ЭМ						9,22	1,25		0,69	
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25		0,02	
	4 М						152,04			9,12	
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,15	0,36639					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0015					
	Итого по расценке						217,81			13,71	
	ФОТ									3,92	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94		94				3,68	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51		51				2,00	
	Всего по позиции									19,39	
14	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,06					
		Объем=6 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					19,32	1,15	1,33		
		2 ЭМ					6,01	1,25	0,45		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,02		
		4 М					138,16		8,29		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,14697					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0015					
		Итого по расценке					163,49		10,07		
		ФОТ							1,35		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1,27		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			0,69		
		Всего по позиции							12,03		
Разборка участка перекрытия											
15	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и	100 м2				0,08				
		релина									
		Объем=8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					88,84	1,15	8,17		
		2 ЭМ					4,06	1,25	0,41		
		3 в т.ч. ОТм					1,76	1,25	0,18		
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,0376					
		ЗТ	чел.-ч	11,39	1,15	1,04788					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,013					
		Итого по расценке					92,90		8,58		
		ФОТ							8,35		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			7,43		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			4,09		
		Всего по позиции							20,10		
16	ФЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из	100 м2				0,08				
		древесностружечных плит в один слой									
		Объем=8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					126,13	1,15	11,60		
		2 ЭМ					4,69	1,25	0,47		
		3 в т.ч. ОТм					2,03	1,25	0,20		
	999-9900	Строительный мусор	т	1,25		0,1					
		ЗТ	чел.-ч	16,17	1,15	1,48764					
		ЗТм	чел.-ч	0,15	1,25	0,015					
		Итого по расценке					130,82		12,07		
		ФОТ							11,80		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			10,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			5,78		
		Всего по позиции							28,35		
17	ФЕР46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок Объем=8 / 100	100 м2			0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						967,89	1,15	89,05		
	2 ЭМ						172,91	1,25	17,29		
	3 в т.ч. ОТм						74,12	1,25	7,41		
	ЗТ		чел.-ч	121,9	1,15	11,2148					
	ЗТм		чел.-ч	5,49	1,25	0,549					
	Итого по расценке						1 140,80		106,34		
	ФОТ								96,46		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			87,78		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			50,16		
		Всего по позиции							244,28		
Обшивка фанерой торца перекрытия											
18	ФЕР15-01-049-04	Облицовка стен по готовому каркасу щитами из фанерованных плит Объем=3,5 / 100	100 м2			0,035					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						481,21	1,15	19,37		
	2 ЭМ						85,73	1,25	3,75		
	3 в т.ч. ОТм						16,89	1,25	0,74		
	4 М						119,83		4,19		
	11.2.09.07	Плиты древесностружечные	м2	102,5		3,5875					
	ЗТ		чел.-ч	50,6	1,15	2,03665					
	ЗТм		чел.-ч	1,42	1,25	0,062125					
	Итого по расценке						686,77		27,31		
	ФОТ								20,11		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			20,11		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			9,85		
		Всего по позиции							57,27		
19	2303215	ФАНЕРА 1525X1525X10	лист			2	1 316,23		238,19	11,05	2 632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=окрверх(3,5/(1,525*1,525))									
20	ФЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву: стен Объем=3,5 / 100	100 м2			0,035					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					222,87	1,15		8,97	
		2 ЭМ					3,60	1,25		0,16	
		3 в т.ч. ОТм					0,72	1,25		0,03	
		4 М					247,49			8,66	
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,027		0,000945					
		ЗТ	чел.-ч	25,5	1,15	1,026375					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,002625					
		Итого по расценке					473,96			17,79	
		ФОТ								9,00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100				9,00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49				4,41	
		Всего по позиции								31,20	
21	2002070	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	кг			1	180,00			16,29	11,05
Откопка котлована 5*2,5*0,7 с 10 шурфами на дне котлована (1,5*0,25*0,25) вручную внутри помещения.											
22	ФЕР01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 Объем=5 / 100	100 м3			0,05					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					1 201,20	1,15		69,07	
		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	8,855					
		Итого по расценке					1 201,20			69,07	
		ФОТ								69,07	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				61,47	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40				27,63	
		Всего по позиции								158,17	
23	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза			5	15,35	1,25		95,94	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Установка опалубки из досок вокруг шурфов от дна котлована (с заглублением), до уровня заливки бетоном (весь фундамент- монолитная конструкция)											
24	ФЕР06-03-001-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	100 м2			0,072					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(10*0,6*0,3*4) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					744,48	1,15		61,64	
	2	ЭМ					38,95	1,25		3,51	
	3	в т.ч. ОТм					4,83	1,25		0,43	
	4	М					1 300,68			93,65	
		ЗТ	чел.-ч	88	1,15	7,2864					
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,25	0,0396					
		Итого по расценке					2 084,11			158,80	
		ФОТ								62,07	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				63,31	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58				36,00	
		Всего по позиции								258,11	
Подсыпка песочная с уплотнением											
25	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3				2,5				
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					29,46	1,15		84,70	
	2	ЭМ					27,24	1,25		85,13	
	3	в т.ч. ОТм					3,01	1,25		9,41	
	4	М					0,37			0,93	
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,2		3					
		ЗТ	чел.-ч	3,41	1,15	9,80375					
		ЗТм	чел.-ч	0,3	1,25	0,9375					
		Итого по расценке					57,07			170,76	
		ФОТ								94,11	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112				105,40	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65				61,17	
		Всего по позиции								337,33	
26	2229918	Песок карьерный	м3			3	2 598,00			705,34	11,05
Подсыпка щебеночная с уплотнением											
27	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3				2,5				
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					33,05	1,15		95,02	
	2	ЭМ					50,01	1,25		156,28	
	3	в т.ч. ОТм					5,54	1,25		17,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						0,37		0,93		
	02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300		м3	0,11		0,275					
	02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм		м3	0,09		0,225					
	02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм		м3	1		2,5					
	02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм		м3	0,1		0,25					
	ЗТ		чел.-ч	3,73	1,15	10,72375					
	ЗТм		чел.-ч	0,55	1,25	1,71875					
	Итого по расценке						83,43		252,23		
	ФОТ								112,33		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 НР Полы		%	112		112			125,81		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 СП Полы		%	65		65			73,01		
	Всего по позиции								451,05		
28	2326332	ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ ФРАКЦИЯ 20-40	м3			0,275	5 304,00		132,04	11,05	1 459
Армирование шурфов											
29	ФЕР06-17-002-01	Установка арматуры	т			0,09					
	Объем=10*1,5*6/1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						257,30	1,15	26,63		
	2 ЭМ						50,03	1,25	5,63		
	3 в т.ч. ОТм						7,59	1,25	0,85		
	4 М						40,80		3,67		
	08.4.03.03 Арматура		т	1		0,09					
	ЗТ		чел.-ч	29,78	1,15	3,08223					
	ЗТм		чел.-ч	0,58	1,25	0,06525					
	Итого по расценке						348,13		35,93		
	ФОТ								27,48		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6.1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением промышленных видов опалубки		%	108		108			29,68		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6.1 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением промышленных видов опалубки		%	55		55			15,11		
	Всего по позиции								80,72		
30	2224415	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ 12-А-II	т			0,09	65 575,33		534,12	11,05	5 902
Армирование пола											
31	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3			2,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					29,46	1,15	84,70		
		2 ЭМ					27,24	1,25	85,13		
		3 в т.ч. ОТм					3,01	1,25	9,41		
		4 М					0,37		0,93		
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,2		3					
		ЗТ	чел.-ч	3,41	1,15	9,80375					
		ЗТм	чел.-ч	0,3	1,25	0,9375					
		Итого по расценке					57,07		170,76		
		ФОТ							94,11		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			105,40		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			61,17		
		Всего по позиции							337,33		
32	ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т			0,27306					
		Объем=(12,5*12+2,5*63)*0,888/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					111,99	1,15	35,17		
		2 ЭМ					32,38	1,25	11,05		
		3 в т.ч. ОТм					4,71	1,25	1,61		
		4 М					285,60		77,99		
		ЗТ	чел.-ч	12,64	1,15	3,9692002					
		ЗТм	чел.-ч	0,38	1,25	0,1297035					
		Итого по расценке					429,97		124,21		
32.1	08.4.03.04	Арматура	т	1		0,27306	0,00				
		ФОТ							36,78		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			37,52		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			21,33		
		Всего по позиции							183,06		
33	2224415	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ 12-А-II	т			0,27306	65 575,33		1 620,45	11,05	17 906
34	2314542	СЕТКА СВАРНАЯ 50X50X4 В КАРТАХ 0,5X2,0М	шт			6	324,17		176,02	11,05	1 945
Установка закладных деталей для крепления металлоконструкции к полу											
35	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т			0,00888					
		Объем=10*0,888/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 795,86	1,15	18,34		
		2 ЭМ					28,64	1,25	0,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 в т.ч. ОТм					4,09	1,25	0,05			
	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		0,00888						
		ЗТ	чел.-ч	198	1,15	2,021976						
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,25	0,003663						
		Итого по расценке					1 824,50			18,66		
		ФОТ								18,39		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				18,76		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58				10,67		
		Всего по позиции								48,09		
36	2224415	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ 12-А-II	т			0,00888	65 575,33			52,67	11,05	582
Устройство фундаментов-столбов												
37	ФЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3			0,009375						
		Объем=(10*1,5*0,25*0,25) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					4 179,70	1,15		45,06		
		2 ЭМ					1 734,07	1,25		20,32		
		3 в т.ч. ОТм					260,92	1,25		3,06		
		4 М					4 083,79			38,29		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,95625						
		ЗТ	чел.-ч	490	1,15	5,2828125						
		ЗТм	чел.-ч	19,53	1,25	0,2288672						
		Итого по расценке					9 997,56			103,67		
		ФОТ								48,12		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				49,08		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58				27,91		
		Всего по позиции								180,66		
38	2005181	БЕТОН М300	м3			0,009375	7 890,55			6,70	11,05	74
Устройство стяжки 30 см												
39	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,125						
		Объем=(2,5*5) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					313,71	1,15		45,10		
		2 ЭМ					44,24	1,25		6,91		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25		2,68		
		4 М					8,54			1,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	39,51	1,15	5,6795625					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,1984375					
		Итого по расценке					366,49			53,08	
		ФОТ								47,78	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112				53,51	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65				31,06	
		Всего по позиции								137,65	
40	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщ.8см)	100 м2			2,5					
		Объем=(2,5*5*20) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3,97	1,15		11,41	
		2 ЭМ					7,72	1,25		24,13	
		3 в т.ч. ОТм					2,84	1,25		8,88	
		ЗТ	чел.-ч	0,5	1,15	1,4375					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,25	0,65625					
		Итого по расценке					11,69			35,54	
		ФОТ								20,29	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112				22,72	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65				13,19	
		Всего по позиции								71,45	
41	2005181	БЕТОН М300	м3			1,53	7 890,55			1 092,58	11,05
		Объем=0,255+1,275									12 073
Установка лесов											
42	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2			0,32					
		Объем=(8*2*2) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					375,84	1,15		138,31	
		2 ЭМ					4,60	1,25		1,84	
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25		0,32	
		4 М					343,22			109,83	
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	16,008					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,028					
		Итого по расценке					723,66			249,98	
		ФОТ								138,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			152,49		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			95,65		
	Всего по позиции									498,12	
Монтаж металлоконструкций											
43	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т			2					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						271,66	1,15	624,82		
	2 ЭМ						671,33	1,25	1 678,33		
	3 в т.ч. ОТм						78,48	1,25	196,20		
	4 М						88,49		176,98		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
	07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм	т	1		2					
	ЗТ		чел.-ч	28,9	1,15	66,47					
	ЗТм		чел.-ч	5,83	1,25	14,575					
	Итого по расценке						1 031,48		2 480,13		
	ФОТ								821,02		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			763,55		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			509,03		
	Всего по позиции									3 752,71	
44	ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т			1					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						329,56	1,15	378,99		
	2 ЭМ						581,74	1,25	727,18		
	3 в т.ч. ОТм						59,50	1,25	74,38		
	4 М						88,49		88,49		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
	07.2.05.01	Площадки площадью до 2 м2	т	1		1					
	ЗТ		чел.-ч	35,9	1,15	41,285					
	ЗТм		чел.-ч	4,42	1,25	5,525					
	Итого по расценке						999,79		1 194,66		
	ФОТ								453,37		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			421,63		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			281,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1 897,38		
45	ФЕР09-03-031-01	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	т	1							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						202,16	1,15	232,48		
	2 ЭМ						324,79	1,25	405,99		
	3 в т.ч. ОТм						27,87	1,25	34,84		
	4 М						96,45		96,45		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		1					
	ЗТ		чел.-ч	19,8	1,15	22,77					
	ЗТм		чел.-ч	2,08	1,25	2,6					
	Итого по расценке						623,40		734,92		
	ФОТ								267,32		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					
Всего по позиции									1 149,27		
46	ПРАЙС	Конструкции стальные	т	4			115 000,00		41 628,96	11,05	460 000
Окраска металлоконструкций											
47	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,4							
Объем=40 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						56,55	1,15	26,01		
	2 ЭМ						9,22	1,25	4,61		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,11		
	4 М						152,04		60,82		
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,15	2,4426					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,01					
	Итого по расценке						217,81		91,44		
	ФОТ								26,12		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					
Всего по позиции									129,31		
48	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,4							
Объем=40 / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						19,32	1,15		8,89	
	2 ЭМ						6,01	1,25		3,01	
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25		0,11	
	4 М						138,16			55,26	
	ЗТ		чел.-ч	2,13	1,15	0,9798					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,01					
	Итого по расценке						163,49			67,16	
	ФОТ									9,00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	94		94				8,46	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51		51				4,59	
Всего по позиции										80,21	
Укладка плитки тротуарной											
49	ФЕР27-07-005-03	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 90 шт.	10 м2			1,8					
Объем=18 / 10											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						182,76	1,15		378,31	
	2 ЭМ						13,19	1,25		29,68	
	3 в т.ч. ОТм						1,00	1,25		2,25	
	4 М						3,49			6,28	
05.2.02.21	Плитка тротуарная		м2	10,2		18,36					
	ЗТ		чел.-ч	17,9	1,15	37,053					
	ЗТм		чел.-ч	0,09	1,25	0,2025					
	Итого по расценке						199,44			414,27	
	ФОТ									380,56	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113				430,03	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		77				293,03	
Всего по позиции										1 137,33	
50	ПРАЙС	Плитка тротуарная	м2			18	2 000,00		3 257,92	11,05	36 000
51	ПРАЙС	Клей для плитки	упак			4	300,00		108,60	11,05	1 200
Установка перил											
52	ФЕР10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м			0,42					
Объем=42 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						233,90	1,15		112,97	
	2 ЭМ						91,67	1,25		48,13	
	3 в т.ч. ОТм						13,23	1,25		6,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					91,27		38,33		
		ЗТ	чел.-ч	26,4	1,15	12,7512					
		ЗТм	чел.-ч	1,07	1,25	0,56175					
		Итого по расценке					416,84		199,43		
		ФОТ							119,92		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			129,51		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			65,96		
		Всего по позиции							394,90		
53	ПРАИС	Перила из кованых элементов	упак				42	2 380,83	9 049,32	11,05	99 995
		Цена=2857/1,2									
Вывоз мусора											
54	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			5,7	42,98	1,25	306,23		
		Объем=20-12,5-1,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
55	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза			5,7	15,35	1,25	109,37		
		Объем=20-12,5-1,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Итого по разделу 1 Ремонт внутренней лестницы									74 507,02		823 303
Раздел 2. Ремонт наружной лестницы запасного выхода											
Демонтаж отмостки 20 см - 8 м2											
56	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2			0,08					
		Объем=8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					948,54	1,15	87,27		
		2 ЭМ					1 052,17	1,25	105,22		
		3 в т.ч. ОТм					24,30	1,25	2,43		
	999-9900	Строительный мусор	т	33		2,64					
		ЗТ	чел.-ч	111,2	1,15	10,2304					
		ЗТм	чел.-ч	1,8	1,25	0,18					
		Итого по расценке					2 000,71		192,49		
		ФОТ							89,70		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			79,83		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			43,95		
		Всего по позиции							316,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,64	42,98	1,25	141,83		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
58	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза			2,64	15,35	1,25	50,66		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Откопка котлована 12 м3											
59	ФЕР01-01-010-44	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2	1000 м3			0,012					
Объем=12 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						157,09	1,15	2,17		
	2 ЭМ						7 128,66	1,25	106,93		
	3 в т.ч. ОТм						1 319,76	1,25	19,80		
	ЗТ		чел.-ч	20,14	1,15	0,277932					
	ЗТм		чел.-ч	97,76	1,25	1,4664					
	Итого по расценке						7 285,75		109,10		
	ФОТ								21,97		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			20,21		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			10,11		
	Всего по позиции									139,42	
Подсыпка песочная с уплотнением											
60	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3			2					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						29,46	1,15	67,76		
	2 ЭМ						27,24	1,25	68,10		
	3 в т.ч. ОТм						3,01	1,25	7,53		
	4 М						0,37		0,74		
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3	1,2		2,4					
	ЗТ		чел.-ч	3,41	1,15	7,843					
	ЗТм		чел.-ч	0,3	1,25	0,75					
	Итого по расценке						57,07		136,60		
	ФОТ								75,29		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			84,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11			СП Полы	%	65	65			48,94		
Всего по позиции									269,86		
61	2229918	Песок карьерный	м3			2,4	2 598,00		564,25	11,05	6 235
Подсыпка щебеночная с уплотнением											
62	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3			2					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					33,05	1,15	76,02		
	2	ЭМ					50,01	1,25	125,03		
	3	в т.ч. ОТм					5,54	1,25	13,85		
	4	М					0,37		0,74		
	02.2.02.02	Каменная мелочь марки 300	м3	0,11		0,22					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09		0,18					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1		2					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,1		0,2					
	ЗТ		чел.-ч	3,73	1,15	8,579					
	ЗТм		чел.-ч	0,55	1,25	1,375					
	Итого по расценке						83,43		201,79		
	ФОТ								89,87		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			100,65		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			58,42		
Всего по позиции									360,86		
63	2326332	ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ ФРАКЦИЯ 20-40	м3			0,22	5 304,00		105,61	11,05	1 167
Установка опалубки из досок											
64	ФЕР06-03-001-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	100 м2			0,375					
Объем=(1,5/0,04) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					744,48	1,15	321,06		
	2	ЭМ					38,95	1,25	18,26		
	3	в т.ч. ОТм					4,83	1,25	2,26		
	4	М					1 300,68		487,76		
	ЗТ		чел.-ч	88	1,15	37,95					
	ЗТм		чел.-ч	0,44	1,25	0,20625					
	Итого по расценке						2 084,11		827,08		
	ФОТ								323,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			329,79		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			187,53		
Всего по позиции									1 344,40		
Армирование пола											
65	ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т			0,13					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					111,99	1,15	16,74		
	2	ЭМ					32,38	1,25	5,26		
	3	в т.ч. ОТм					4,71	1,25	0,77		
	4	М					285,60		37,13		
		ЗТ	чел.-ч	12,64	1,15	1,88968					
		ЗТм	чел.-ч	0,38	1,25	0,06175					
	Итого по расценке						429,97		59,13		
65.1	08.4.03.04	Арматура	т	1		0,13	0,00				
		ФОТ							17,51		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			17,86		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			10,16		
Всего по позиции									87,15		
Устройство фундаментов монолитных - 6шт(4 м3 бетона).											
66	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,12					
		Объем=12 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					313,71	1,15	43,29		
	2	ЭМ					44,24	1,25	6,64		
	3	в т.ч. ОТм					17,15	1,25	2,57		
	4	М					8,54		1,02		
		ЗТ	чел.-ч	39,51	1,15	5,45238					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,1905					
	Итого по расценке						366,49		50,95		
		ФОТ							45,86		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			51,36		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			29,81		
Всего по позиции									132,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ФЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3			0,04					
		Объем=4 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3 761,73	1,15		173,04	
		2 ЭМ					2 537,74	1,25		126,89	
		3 в т.ч. ОТм					388,89	1,25		19,44	
		4 М					4 022,47			160,90	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		4,08					
		ЗТ	чел.-ч	441	1,15	20,286					
		ЗТм	чел.-ч	28,94	1,25	1,447					
		Итого по расценке					10 321,94			460,83	
		ФОТ								192,48	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				196,33	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58				111,64	
		Всего по позиции								768,80	
68	2005181	БЕТОН М300	м3			4,08	7 890,55		2 913,39	11,05	32 193
Установка закладных деталей для крепления металлоконструкции к фундаменту											
69	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т			0,010656					
		Объем=12*0,888/1000									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 795,86	1,15		22,01	
		2 ЭМ					28,64	1,25		0,38	
		3 в т.ч. ОТм					4,09	1,25		0,05	
	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		0,010656					
		ЗТ	чел.-ч	198	1,15	2,4263712					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,25	0,0043956					
		Итого по расценке					1 824,50			22,39	
		ФОТ								22,06	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				22,50	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58				12,79	
		Всего по позиции								57,68	
70	2224415	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ 12-А-II	т			0,010656	65 575,33		63,26	11,05	699
		Объем=12*0,888/1000									
Гидроизоляция обмазочная фундаментов											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ФЕР08-01-003-09	Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука Объем=20 / 100	100 м2			0,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						33,95	1,15		7,81	
	2 ЭМ						1,31	1,25		0,33	
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25		0,06	
	4 М						125,65			25,13	
	14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука	кг	20,6		4,12					
		ЗТ	чел.-ч	3,57	1,15	0,8211					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,005					
		Итого по расценке					160,91			33,27	
		ФОТ								7,87	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				8,66	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69				5,43	
		Всего по позиции								47,36	
72	ФЕР08-01-003-10	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой Объем=(20*2) / 100	100 м2			0,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						31,95	1,15		14,70	
	2 ЭМ						3,29	1,25		1,65	
	3 в т.ч. ОТм						0,58	1,25		0,29	
	14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука	кг	55,62		22,248					
		ЗТ	чел.-ч	3,36	1,15	1,5456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,025					
		Итого по расценке					35,24			16,35	
		ФОТ								14,99	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				16,49	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69				10,34	
		Всего по позиции								43,18	
73	2303379	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг			10	181,43		164,16	11,05	1 814
74	2386405	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №04	кг			30	147,24		399,73	11,05	4 417
Обратная засыпка 6 м3											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ФЕР01-01-034-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3			0,006					
		Объем=6 / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					505,05	1,25		3,79	
		3 в т.ч. ОТм					72,50	1,25		0,54	
		ЗТм	чел.-ч	5,37	1,25	0,040275					
		Итого по расценке					505,05			3,79	
		ФОТ								0,54	
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92				0,50	
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		46				0,25	
		Всего по позиции								4,54	
76	ФЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4	100 м3			0,06					
		Объем=6 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					127,61	1,15		8,81	
		2 ЭМ					288,58	1,25		21,64	
		3 в т.ч. ОТм					31,49	1,25		2,36	
		ЗТ	чел.-ч	14,96	1,15	1,03224					
		ЗТм	чел.-ч	3,13	1,25	0,23475					
		Итого по расценке					416,19			30,45	
		ФОТ								11,17	
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92				10,28	
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		46				5,14	
		Всего по позиции								45,87	
Монтаж металлоконструкций											
77	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т			1,5					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					271,66	1,15		468,61	
		2 ЭМ					671,33	1,25		1 258,74	
		3 в т.ч. ОТм					78,48	1,25		147,15	
		4 М					88,49			132,74	
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
		07.2.05.01 Лестницы маршевые, ширина 6 мм	т	1		1,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	28,9	1,15	49,8525					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	1,25	10,93125					
		Итого по расценке					1 031,48		1 860,09		
		ФОТ							615,76		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			572,66		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			381,77		
		Всего по позиции							2 814,52		
78	ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т			0,5					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					329,56	1,15	189,50		
		2 ЭМ					581,74	1,25	363,59		
		3 в т.ч. ОТм					59,50	1,25	37,19		
		4 М					88,49		44,25		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строителные	кг	0		0					
	07.2.05.01	Площадки площадью до 2 м2	т	1		0,5					
		ЗТ	чел.-ч	35,9	1,15	20,6425					
		ЗТм	чел.-ч	4,42	1,25	2,7625					
		Итого по расценке					999,79		597,34		
		ФОТ							226,69		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			210,82		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			140,55		
		Всего по позиции							948,71		
79	ФЕР09-03-031-01	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	т			0,5					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					202,16	1,15	116,24		
		2 ЭМ					324,79	1,25	202,99		
		3 в т.ч. ОТм					27,87	1,25	17,42		
		4 М					96,45		48,23		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строителные	кг	0		0					
	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1		0,5					
		ЗТ	чел.-ч	19,8	1,15	11,385					
		ЗТм	чел.-ч	2,08	1,25	1,3					
		Итого по расценке					623,40		367,46		
		ФОТ							133,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			124,30		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			82,87		
		Всего по позиции							574,63		
80	ПРАЙС	Конструкции стальные	т			2,5	115 000,00		26 018,10	11,05	287 500
Окраска металлоконструкций											
81	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,4					
		Объем=40 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						56,55	1,15	26,01		
	2 ЭМ						9,22	1,25	4,61		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,11		
	4 М						152,04		60,82		
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	2,4426						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,01						
	Итого по расценке						217,81		91,44		
	ФОТ								26,12		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			24,55		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			13,32		
		Всего по позиции							129,31		
82	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,4					
		Объем=40 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						19,32	1,15	8,89		
	2 ЭМ						6,01	1,25	3,01		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,11		
	4 М						138,16		55,26		
	ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,9798						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,01						
	Итого по расценке						163,49		67,16		
	ФОТ								9,00		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			8,46		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			4,59		
		Всего по позиции							80,21		
Итого по разделу 2 Ремонт наружной лестницы									38 585,88		426 374
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									104 553,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 711,65		
		Эксплуатация машин							7 788,97		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							669,28		
		Материалы							92 052,53		
2	Строительные работы								112 982,85	11,05	1 248 460
	в том числе:										
		оплата труда							4 702,43		
		эксплуатация машин и механизмов							7 713,92		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							660,33		
		материалы							92 052,37		
		накладные расходы							5 264,62		
		сметная прибыль							3 249,51		
2	Монтажные работы								110,05	11,05	1 216
	в том числе:										
		оплата труда							9,22		
		эксплуатация машин и механизмов							75,05		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,95		
		материалы							0,16		
		накладные расходы							16,72		
		сметная прибыль							8,90		
		Итого							113 092,90		1 249 676
		Итого ФОТ (справочно)							5 380,93		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 281,34		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 258,41		
		Непредвиденные затраты. Приказ Минстроя РФ №9 от 14 января 2020 г. 3%							3 392,79		37 490
		Итого с непредвиденными							116 485,69		1 287 166
		НДС 20%							23 297,14		257 433,20
		ВСЕГО по смете							139 782,83		1 544 599,20

Составил: инженер 1 кат ОАиУП  Питенин А. В.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: начальник службы эксплуатации зданий и сооружений  Баринов Д.О.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]