


УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра»-
«Курскэнерго»


Истомин В.И.
« 09 » 07 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по комплексному обследованию зданий и сооружений
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

1. Общая часть

1.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями п. 2.2.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

1.2. Исполнитель определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида услуг.

1.3. Все условия услуг определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

1.4. Все необходимые материалы и оборудование для выполнения услуг поставляются Исполнителем.

2. Предмет конкурса

Оказание услуг по комплексному обследованию зданий и сооружений филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

- Двухэтажное административное здание (литера В), Гаражи №1, № 2 (литеры А, Г) Пристенский РЭС;
- Здание РЭС (литера А) Солнцевский РЭС;
- Двухэтажное административное здание (литеры А, А1) Тимский РЭС;
- Двухэтажное административное здание (литера В) Мантуровский РЭС.

Наименование по коду ОКПД2 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки.

3. Объём и виды работ

Комплексному техническому обследованию должны быть подвержены следующие конструкции:

- 3.1. Грунты основания.
- 3.2. Фундаменты и отмостки.
- 3.3. Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота.
- 3.4. Полы.
- 3.5. Колонны, столбы, стойки и связи по ним.

3.6. Лестницы.

3.7. Перекрытия.

3.8. Несущие и ограждающие конструкции покрытия, кровля.

4. Требования к Исполнителю

Вхождение в состав СРО, а также опыт работ на аналогичных объектах не менее 3 лет.

5. Требования к выполнению работ

5.1. Срок выполнения работ: в течение 3 недель с момента заключения договора.

5.2. С целью получения объективных данных о надёжности (устойчивости) обследуемого здания или сооружения, по предложению Исполнителя, объёмы услуг по комплексному техническому обследованию могут быть изменены. Изменение объёмов работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком в письменном виде.

5.3. Комплексное обследование технического состояния зданий (сооружений) должно быть проведено в три этапа:

- подготовка к проведению обследования;
- предварительное (визуальное) обследование;
- детальное (инструментальное) обследование.

5.4. Необходимые для выполнения работ материалы и оборудование Исполнитель закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости обследования.

5.5. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество и техническое состояние и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям и государственным стандартам.

5.6. Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

5.7. Исполнитель, в период выполнения работ, обязан соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Исполнителя.

6. Правила контроля и приемки работ

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил при производстве Исполнителем работ на объектах Заказчика, выдавать по результатам контроля обязательные для исполнения Исполнителем предписания в

соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц.


6.3. Заказчик осуществляет приёмку работ в соответствии с действующей НТД.

6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и отразить это в акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счёт в сроки согласованные с Заказчиком.


6.6. По результатам комплексного технического обследования Исполнитель обязан предоставить Заказчику заключение о состоянии зданий, сооружений и отдельных его конструкций с выводом о возможности их дальнейшей эксплуатации. В случае необходимости Исполнитель также даёт предложения по усилению отдельных конструкций и рекомендации по дальнейшей эксплуатации зданий, сооружений.

Начальник административно-
хозяйственного отдела



О.В. Грибанов

Заместитель главного инженера
по управлению производственными
активами и развитию



А.А. Муратов