

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"
Истомин В.И.
" " 20 г.

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2022.1"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

на выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС.
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	3165,25	(226,94) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	3165,25	(226,94) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	522,66	(16,05) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1911,14	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	60,78	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ПС 110/35/10кВ Разиньково, 1Т,2Т											
26	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			3,88					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						204,21	1,15	911,19	32,56	29 668
	2 ЭМ						540,82	1,15	2 413,14	12,8	30 888
	4 М						22,45		87,11	9,13	795
	ЗТ		чел.-ч	23,94	1,15	106,82028					
	Итого по расценке						767,48		3 411,44		
	ФОТ								911,19		29 668
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			829,18		26 998
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			473,82		15 427
	Всего по позиции								4 714,44		103 776
27	ФЕРп51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,0534					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,15	168,95	32,56	5 501
	2 ЭМ						0,66	1,15	0,04	12,8	1
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,01	32,56	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,15	21,278565					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,0006141					
	Итого по расценке						2 751,87		168,99		
	ФОТ								168,96		5 501
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			147,00		4 786
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			67,58		2 200
	Всего по позиции								383,57		12 488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза			17,68	3,96		70,01	9,13	639
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
29	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			9,7	42,98	1,15	479,44	12,8	6 137
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
30	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			27,38	19,29	1,15	607,38	12,8	7 774
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
31	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,093					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 333,24	1,3225	409,96	32,56	13 348
		2 ЭМ					3 487,73	1,4375	466,27	12,8	5 968
		3 в т.ч. ОТм					480,73	1,4375	64,27	32,56	2 093
		4 М					3 878,26		360,68	9,13	3 293
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		9,486					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,3225	48,459045					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,4375	4,7953706					
		Итого по расценке					10 699,23		1 236,91		
		ФОТ							474,23		15 441
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			483,71		15 750
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			233,80		7 612
		Всего по позиции							1 954,42		45 971
32	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			9,486	6 170,88		6 411,50	9,13	58 537
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
33	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			12,14					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					6,75	1,3225	108,37	32,56	3 529
		2 ЭМ					8,29	1,4375	144,67	12,8	1 852
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	14,14	32,56	460
		4 М					0,37		4,49	9,13	41
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		13,961					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	13,6468775					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	1,2215875					
		Итого по расценке					15,41		257,53		
		ФОТ							122,51		3 989
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			134,76		4 388
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			71,85		2 340
		Всего по позиции							464,14		12 150
34	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401)	м3			13,961	6 190,30		9 465,83	9,13	86 423
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
35	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,78					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					6,19	1,3225	6,39	32,56	208
		2 ЭМ					8,10	1,4375	9,08	12,8	116
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,91	32,56	30
		4 М					0,37		0,29	9,13	3
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,858					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,804609					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0784875					
		Итого по расценке					14,66		15,76		
		ФОТ							7,30		238
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			8,03		262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			4,28		140
Всего по позиции									28,07		729
36	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий	м3			0,858	840,75		78,97	9,13	721
(Конструкции из кирпича и блоков)											
Итого по разделу 1 ПС 110/35/10кВ Разиньково, 1Т,2Т :											
Итого прямые затраты (справочно)									22 203,76		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 604,86		
Эксплуатация машин									4 120,02		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									79,33		
Материалы									16 478,88		
Строительные работы									24 657,77		
Строительные работы									23 570,95		
в том числе:											
оплата труда									1 604,86		
эксплуатация машин и механизмов									3 033,20		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									79,33		
материалы									16 478,88		
накладные расходы									1 602,68		
сметная прибыль									851,33		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									1 086,82		
Итого ФОТ (справочно)									1 684,19		
Итого накладные расходы (справочно)									1 602,68		
Итого сметная прибыль (справочно)									851,33		
Итого по разделу 1 ПС 110/35/10кВ Разиньково, 1Т,2Т									24 657,77		
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									145 681		
Раздел 2. ПС 35/10кВ Демякино Т1											
37	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			1,19					
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ									204,21	1,15	9 099
2 ЭМ									540,82	1,15	9 473
4 М									22,45		244
ЗТ											
Итого по расценке									767,48		
ФОТ											
Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									254,31		8 280
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									145,32		4 731
Всего по позиции									1 445,92		31 827
38	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,017					
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ									2 751,21	1,15	1 751
2 ЭМ									0,66	1,15	12,8
3 в т.ч. ОТм									0,12	1,15	32,56
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке									2 751,87		
ФОТ											
Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.85.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									53,79		1 751
									46,80		1 523
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.85.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									21,52		700
Всего по позиции									122,12		3 974
39	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	9,13	117
(Погрузо-разгрузочные работы)											
40	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98	1,15	147,29	12,8	1 885
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
41	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			6,22	19,29	1,15	137,98	12,8	1 766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
42	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3				0,0285				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 333,24	1,3225	125,63	32,56	4 091
		2 ЭМ					3 487,73	1,4375	142,89	12,8	1 829
		3 в т.ч. ОТм					480,73	1,4375	19,69	32,56	641
		4 М					3 878,26		110,53	9,13	1 009
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102			2,907				
		ЗТ	чел.-ч	394	1,3225		14,8503525				
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,4375		1,4695491				
		Итого по расценке ФОТ					10 699,23		379,05		
									145,32		4 732
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			148,23		4 827
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			71,64		2 333
		Всего по позиции							598,92		14 089
44	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			2,907	6 170,88		1 964,84	9,13	17 939
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
45	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3				2,33				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					6,75	1,3225	20,80	32,56	677
		2 ЭМ					8,29	1,4375	27,77	12,8	355
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	2,71	32,56	88
		4 М					0,37		0,86	9,13	8
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15			2,6795				
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225		2,6192113				
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375		0,2344563				
		Итого по расценке ФОТ					15,41		49,43		
									23,51		765
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			25,86		842
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			13,79		449
		Всего по позиции							89,08		2 331
46	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401)	м3			2,6795	6 190,30		1 816,76	9,13	16 587
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
47	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3				0,24				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					6,19	1,3225	1,96	32,56	64
		2 ЭМ					8,10	1,4375	2,79	12,8	36
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,28	32,56	9
		4 М					0,37		0,09	9,13	1
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1			0,264				
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225		0,247572				
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375		0,02415				
		Итого по расценке ФОТ					14,66		4,84		
									2,24		73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,46		80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,31		43
		Всего по позиции							8,61		224
48	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий	м3			0,264	840,75		24,32	9,13	222
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Итого по разделу 2 ПС 35/10кВ Демякино Т1 :									
		Итого прямые затраты (справочно)							5 637,43		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							481,64		
		Эксплуатация машин							1 198,84		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							22,68		
		Материалы							3 956,95		
		Строительные работы							6 368,67		
		Строительные работы							6 083,40		
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		оплата труда							481,64			
		эксплуатация машин и механизмов							913,57			
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22,68			
		материалы							3 956,95			
		накладные расходы							477,66			
		сметная прибыль							253,58			
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							285,27			
		Итого ФОТ (справочно)							504,32			
		Итого накладные расходы (справочно)							477,66			
		Итого сметная прибыль (справочно)							253,58			
		Итого по разделу 2 ПС 35/10кВ Демякино Т1							6 368,67			
		в том числе:										
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									34 748	
Раздел 3. ПС 35/10кВ Бобровка Т1												
49	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3					1,19				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						204,21	1,15	279,46	32,56	9 099	
	2 ЭМ						540,82	1,15	740,11	12,8	9 473	
	4 М						22,45		26,72	9,13	244	
	ЗТ		чел.-ч	23,94	1,15	32,76189						
	Итого по расценке						767,48		1 046,29			
	ФОТ								279,46		9 099	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			254,31		8 280	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			145,32		4 731	
		Всего по позиции							1 445,92		31 827	
50	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3					0,017				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						2 751,21	1,15	53,79	32,56	1 751	
	2 ЭМ						0,66	1,15	0,01	12,8		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,00	32,56		
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,15	6,774075						
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,0001955						
	Итого по расценке						2 751,87		53,80			
	ФОТ								53,79		1 751	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			46,80		1 523	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			21,52		700	
		Всего по позиции							122,12		3 974	
51	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза				3,24	3,96	12,83	9,13	117	
		(Погрузо-разгрузочные работы)										
52	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				2,98	42,98	1,15	147,29	12,8	1 885
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
53	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза				6,22	19,29	1,15	137,98	12,8	1 766
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
54	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3					0,0285				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3 333,24	1,3225	125,63	32,56	4 091	
	2 ЭМ						3 487,73	1,4375	142,89	12,8	1 829	
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,4375	19,69	32,56	641	
	4 М						3 878,26		110,53	9,13	1 009	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907						
	ЗТ		чел.-ч	394	1,3225	14,8503525						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,4375	1,4695491					
		Итого по расценке					10 699,23		379,05		
		ФОТ							145,32		4 732
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			148,23		4 827
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			71,64		2 333
		Всего по позиции							598,92		14 089
55	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			2,907	6 170,88		1 964,84	9,13	17 939
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
56	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						6,75	1,3225	20,80	32,56	677
	2 ЭМ						8,29	1,4375	27,77	12,8	355
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	2,71	32,56	88
	4 М						0,37		0,86	9,13	8
	02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		2,6795						
	ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	2,6192113						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,2344563						
	Итого по расценке						15,41		49,43		
	ФОТ								23,51		765
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			25,86		842
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			13,79		449
		Всего по позиции							89,08		2 331
57	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401)	м3			2,6795	6 190,30		1 816,76	9,13	16 587
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
58	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						6,19	1,3225	1,96	32,56	64
	2 ЭМ						8,10	1,4375	2,79	12,8	36
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	0,28	32,56	9
	4 М						0,37		0,09	9,13	1
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,264						
	ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,247572						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,02415						
	Итого по расценке						14,66		4,84		
	ФОТ								2,24		73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,46		80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,31		43
		Всего по позиции							8,61		224
59	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий	м3			0,264	840,75		24,32	9,13	222
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Итого по разделу 3 ПС 35/10кВ Бобровка Т1 :									
		Итого прямые затраты (справочно)							5 637,43		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							481,64		
		Эксплуатация машин							1 198,84		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22,68		
		Материалы							3 956,95		
		Строительные работы							6 368,67		
		Строительные работы							6 083,40		
		в том числе:									
		оплата труда							481,64		
		эксплуатация машин и механизмов							913,57		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22,68		
		материалы							3 956,95		
		накладные расходы							477,66		
		сметная прибыль							253,58		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							285,27		
		Итого ФОТ (справочно)							504,32		
		Итого накладные расходы (справочно)							477,66		
		Итого сметная прибыль (справочно)							253,58		
		Итого по разделу 3 ПС 35/10кВ Бобровка Т1							6 368,67		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									34 748
Раздел 4. ПС 35/10кВ Михайловка 1Т,2Т											
60	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			2,38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						204,21	1,15	558,92	32,56	18 198	
	2 ЭМ						540,82	1,15	1 480,22	12,8	18 947	
	4 М						22,45		53,43	9,13	488	
	ЗТ		чел.-ч	23,94	1,15	65,52378						
	Итого по расценке						767,48		2 092,57			
	ФОТ								558,92		18 198	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			508,62		16 560	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			290,64		9 463	
	Всего по позиции								2 891,83		63 656	
61	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,034						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						2 751,21	1,15	107,57	32,56	3 502	
	2 ЭМ						0,66	1,15	0,03	12,8		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,00	32,56		
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,15	13,54815						
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,000391						
	Итого по расценке						2 751,87		107,60			
	ФОТ								107,57		3 502	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			93,59		3 047	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			43,03		1 401	
Всего по позиции								244,22		7 950		
62	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза			6,48	3,96		25,66	9,13	234	
	(Погрузо-разгрузочные работы)											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						5,96	42,98	1,15	294,58	12,8	3 771
	2 ЭМ											
	3 в т.ч. ОТм											
	4 М											
	ЗТ		чел.-ч									
	ЗТм		чел.-ч									
	Итого по расценке											
	ФОТ											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ						3 333,24	1,3225	251,27	32,56	8 181		
2 ЭМ						3 487,73	1,4375	285,78	12,8	3 658		
3 в т.ч. ОТм						480,73	1,4375	39,39	32,56	1 283		
4 М						3 878,26		221,06	9,13	2 018		
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		5,814							
ЗТ		чел.-ч	394	1,3225	29,700705							
ЗТм		чел.-ч	35,87	1,4375	2,9390981							
Итого по расценке						10 699,23		758,11				
ФОТ								290,66		9 464		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			296,47		9 653		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			143,30		4 666		
Всего по позиции								1 197,88		28 176		
66	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			5,814	6 170,88		3 929,57	9,13	35 877	
	(Погрузо-разгрузочные работы)											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3 333,24	1,3225	251,27	32,56	8 181	
	2 ЭМ						3 487,73	1,4375	285,78	12,8	3 658	
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,4375	39,39	32,56	1 283	
	4 М						3 878,26		221,06	9,13	2 018	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		5,814						
	ЗТ		чел.-ч	394	1,3225	29,700705						
	ЗТм		чел.-ч	35,87	1,4375	2,9390981						
Итого по расценке						10 699,23		758,11				
ФОТ								290,66		9 464		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			296,47		9 653		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			143,30		4 666		
Всего по позиции								1 197,88		28 176		
66	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			5,814	6 170,88		3 929,57	9,13	35 877	
	(Погрузо-разгрузочные работы)											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3 333,24	1,3225	251,27	32,56	8 181	
	2 ЭМ						3 487,73	1,4375	285,78	12,8	3 658	
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,4375	39,39	32,56	1 283	
	4 М						3 878,26		221,06	9,13	2 018	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		5,814						
	ЗТ		чел.-ч	394	1,3225	29,700705						
	ЗТм		чел.-ч	35,87	1,4375	2,9390981						
Итого по расценке						10 699,23		758,11				
ФОТ								290,66		9 464		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			296,47		9 653		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			143,30		4 666		
Всего по позиции								1 197,88		28 176		
67	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			4,66						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3 333,24	1,3225	251,27	32,56	8 181	
	2 ЭМ						3 487,73	1,4375	285,78	12,8	3 658	
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,4375	39,39	32,56	1 283	
	4 М						3 878,26		221,06	9,13	2 018	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		5,814						
	ЗТ		чел.-ч	394	1,3225	29,700705						
	ЗТм		чел.-ч	35,87	1,4375	2,9390981						
	Итого по расценке						10 699,23		758,11			
ФОТ								290,66		9 464		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			296,47		9 653		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			143,30		4 666		
Всего по позиции								1 197,88		28 176		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						6,75	1,3225	41,60	32,56	1 354
	2 ЭМ						8,29	1,4375	55,53	12,8	711
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	5,43	32,56	177
	4 М						0,37		1,72	9,13	16
02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		5,359						
	ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	5,2384225						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,4689125						
	Итого по расценке						15,41		98,85		
	ФОТ								47,03		1 531
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				51,73		1 684
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				27,58		898
Всего по позиции									178,16		4 663
68	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			5,359	6 190,30		3 633,52	9,13	33 174
69	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,48					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						6,19	1,3225	3,93	32,56	128
	2 ЭМ						8,10	1,4375	5,59	12,8	72
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	0,56	32,56	18
	4 М						0,37		0,18	9,13	2
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,528						
	ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,495144						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0483						
	Итого по расценке						14,66		9,70		
	ФОТ								4,49		146
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				4,94		161
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				2,63		86
Всего по позиции									17,27		449
70	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,528	840,75		48,63	9,13	444
Итого по разделу 4 ПС 35/10кВ Михайловка 1Т,2Т :											
Итого прямые затраты (справочно)									11 274,75		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									963,29		
Эксплуатация машин									2 397,69		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									45,38		
Материалы									7 913,77		
Строительные работы									12 737,28		
Строительные работы									12 166,74		
в том числе:											
оплата труда									963,29		
эксплуатация машин и механизмов									1 827,15		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									45,38		
материалы									7 913,77		
накладные расходы									955,35		
сметная прибыль									507,18		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									570,54		
Итого ФОТ (справочно)									1 008,67		
Итого накладные расходы (справочно)									955,35		
Итого сметная прибыль (справочно)									507,18		
Итого по разделу 4 ПС 35/10кВ Михайловка 1Т,2Т									12 737,28		
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											69 495
Раздел 5. ПС 110/10кВ Студенок Т1,Т2											
71	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			3,88					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						204,21	1,15	911,19	32,56	29 668
	2 ЭМ						540,82	1,15	2 413,14	12,8	30 888
	4 М						22,45		87,11	9,13	795
	ЗТ	чел.-ч	23,94	1,15	106,82028						
	Итого по расценке						767,48		3 411,44		
	ФОТ								911,19		29 668
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				829,18		26 998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			473,82		15 427
		Всего по позиции							4 714,44		103 776
72	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления		100 м3		0,0534					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,15	168,95	32,56	5 501
	2 ЭМ						0,66	1,15	0,04	12,8	1
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,01	32,56	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,15	21,278565					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,0006141					
	Итого по расценке						2 751,87		168,99		
	ФОТ								168,96		5 501
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			147,00		4 786
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			67,58		2 200
		Всего по позиции							383,57		12 488
73	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)		1 т груза		17,68	3,96		70,01	9,13	639
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
74	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза		9,7	42,98	1,15	479,44	12,8	6 137
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
75	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км		1 т груза		27,38	19,29	1,15	607,38	12,8	7 774
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
76	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3		100 м3		0,093					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						3 333,24	1,3225	409,96	32,56	13 348
	2 ЭМ						3 487,73	1,4375	466,27	12,8	5 968
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,4375	64,27	32,56	2 093
	4 М						3 878,26		360,68	9,13	3 293
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		9,486					
	ЗТ		чел.-ч	394	1,3225	48,459045					
	ЗТм		чел.-ч	35,87	1,4375	4,7953706					
	Итого по расценке						10 699,23		1 236,91		
	ФОТ								474,23		15 441
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			483,71		15 750
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			233,80		7 612
		Всего по позиции							1 954,42		45 971
77	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)		м3		9,486	6 170,88		6 411,50	9,13	58 537
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
78	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного		м3		12,14					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						6,75	1,3225	108,37	32,56	3 529
	2 ЭМ						8,29	1,4375	144,67	12,8	1 852
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	14,14	32,56	460
	4 М						0,37		4,49	9,13	41
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		13,961					
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	13,6468775					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	1,2215875					
	Итого по расценке						15,41		257,53		
	ФОТ								122,51		3 989
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			134,76		4 388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			71,85		2 340
		Всего по позиции							464,14		12 150
79	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			13,961	6 190,30		9 465,83	9,13	86 423
80	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,78					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				6,19	1,3225		6,39	32,56	208
		2 ЭМ				8,10	1,4375		9,08	12,8	116
		3 в т.ч. ОТм				0,81	1,4375		0,91	32,56	30
		4 М				0,37			0,29	9,13	3
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,858					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,804609					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0784875					
		Итого по расценке					14,66		15,76		
		ФОТ							7,30		238
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			8,03		262
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			4,28		140
		Всего по позиции							28,07		729
81	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,858	840,75		78,97	9,13	721
Итого по разделу 5 ПС 110/10кВ Студенок Т1,Т2 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							22 203,76		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 604,86		
		Эксплуатация машин							4 120,02		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							79,33		
		Материалы							16 478,88		
		Строительные работы							24 657,77		
		Строительные работы							23 570,95		
		в том числе:									
		оплата труда							1 604,86		
		эксплуатация машин и механизмов							3 033,20		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							79,33		
		материалы							16 478,88		
		накладные расходы							1 602,68		
		сметная прибыль							851,33		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 086,82		
		Итого ФОТ (справочно)							1 684,19		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 602,68		
		Итого сметная прибыль (справочно)							851,33		
		Итого по разделу 5 ПС 110/10кВ Студенок Т1,Т2							24 657,77		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									145 681
Раздел 6. ПС 35/10кВ Разветье 1Т,2Т											
1	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			2,38					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					204,21	1,15	558,92	32,56	18 198
		2 ЭМ					540,82	1,15	1 480,22	12,8	18 947
		4 М					22,45		53,43	9,13	488
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,15	65,52378					
		Итого по расценке					767,48		2 092,57		
		ФОТ							558,92		18 198
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			508,62		16 560
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			290,64		9 463
		Всего по позиции							2 891,83		63 656
2	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,034					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 751,21	1,15	107,57	32,56	3 502
		2 ЭМ					0,66	1,15	0,03	12,8	
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,00	32,56	
		ЗТ	чел.-ч	346,5	1,15	13,54815					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,000391					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 751,87		107,60		
		ФОТ							107,57		3 502
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			93,59		3 047
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			43,03		1 401
		Всего по позиции							244,22		7 950
3	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза			6,48	3,96		25,66	9,13	234
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
4	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			5,96	42,98	1,15	294,58	12,8	3 771
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
6	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			12,44	19,29	1,15	275,96	12,8	3 532
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
7	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,057					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				3 333,24	1,3225		251,27	32,56	8 181
		2 ЭМ				3 487,73	1,4375		285,78	12,8	3 658
		3 в т.ч. ОТм				480,73	1,4375		39,39	32,56	1 283
		4 М				3 878,26			221,06	9,13	2 018
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		5,814					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,3225	29,700705					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,4375	2,9390981					
		Итого по расценке					10 699,23		758,11		
		ФОТ							290,66		9 464
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			296,47		9 653
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			143,30		4 666
		Всего по позиции							1 197,88		28 176
8	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			5,814	6 170,88		3 929,57	9,13	35 877
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
9	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			4,66					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				6,75	1,3225		41,60	32,56	1 354
		2 ЭМ				8,29	1,4375		55,53	12,8	711
		3 в т.ч. ОТм				0,81	1,4375		5,43	32,56	177
		4 М				0,37			1,72	9,13	16
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		5,359					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	5,2384225					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,4689125					
		Итого по расценке					15,41		98,85		
		ФОТ							47,03		1 531
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			51,73		1 684
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			27,58		898
		Всего по позиции							178,16		4 663
10	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401)	м3			5,359	6 190,30		3 633,52	9,13	33 174
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
11	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,48					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				6,19	1,3225		3,93	32,56	128
		2 ЭМ				8,10	1,4375		5,59	12,8	72
		3 в т.ч. ОТм				0,81	1,4375		0,56	32,56	18
		4 М				0,37			0,18	9,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,528					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,495144					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0483					
		Итого по расценке					14,66		9,70		
		ФОТ							4,49		146
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			4,94		161
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2,63		86
		Всего по позиции							17,27		449
12	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий	м3			0,528	840,75		48,63	9,13	444
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Итого по разделу 6 ПС 35/10кВ Разветье 1Т,2Т :							11 274,75		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							963,29		
		Эксплуатация машин							2 397,69		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							45,38		
		Материалы							7 913,77		
		Строительные работы							12 737,28		
		Строительные работы							12 166,74		
		в том числе:									
		оплата труда							963,29		
		эксплуатация машин и механизмов							1 827,15		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							45,38		
		материалы							7 913,77		
		накладные расходы							955,35		
		сметная прибыль							507,18		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							570,54		
		Итого ФОТ (справочно)							1 008,67		
		Итого накладные расходы (справочно)							955,35		
		Итого сметная прибыль (справочно)							507,18		
		Итого по разделу 6 ПС 35/10кВ Разветье 1Т,2Т							12 737,28		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									69 495
Раздел 7. ПС 110/10кВ М.Локня, порталы строи-тельная часть											
5	ФЕРр51-2-1	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением	100 м3			0,0768					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				3 441,20	1,15		303,93	32,56	9 896
		2 ЭМ				0,66	1,15		0,06	12,8	1
		3 в т.ч. ОТм				0,12	1,15		0,01	32,56	
		4 М				1 539,78			118,26	9,13	1 080
		ЗТ	чел.-ч	433,4	1,15	38,277888					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0008832					
		Итого по расценке					4 981,64		422,25		
		ФОТ							303,94		9 896
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			264,43		8 610
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			121,58		3 958
		Всего по позиции							808,26		23 545
98	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,0768					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				3 333,24	1,3225		338,55	32,56	11 023
		2 ЭМ				3 487,73	1,4375		385,05	12,8	4 929
		3 в т.ч. ОТм				480,73	1,4375		53,07	32,56	1 728
		4 М				3 878,26			297,85	9,13	2 719
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		7,8336					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,3225	40,017792					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,4375	3,960048					
		Итого по расценке					10 699,23		1 021,45		
		ФОТ							391,62		12 751
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			399,45		13 006
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			193,07		6 286
		Всего по позиции							1 613,97		37 963
100	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			7,8336	6 170,88		5 294,63	9,13	48 340
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
		Итого по разделу 7 ПС 110/10кВ М.Локня, порталы строи-тельная часть :							6 738,33		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							642,48		
		Эксплуатация машин							385,11		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							53,08		
		Материалы							5 710,74		
		Строительные работы							7 716,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<div><div></div><div>в том числе:</div><div>оплата труда642,48</div><div>эксплуатация машин и механизмов385,11</div><div>в том числе оплата труда машинистов (ОТм)53,08</div><div>материалы5 710,74</div><div>накладные расходы663,88</div><div>сметная прибыль314,65</div><div>Итого ФОТ (справочно)695,56</div><div>Итого накладные расходы (справочно)663,88</div><div>Итого сметная прибыль (справочно)314,65</div><div>Итого по разделу 7 ПС 110/10кВ М.Локня, порталы строи-тельная часть7 716,86</div><div>в том числе:</div><div>материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ</div></div>											
Раздел 8. ПС 110/35/10кВ Шумаково Т1											
101	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			1,94					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ						204,21	1,15	455,59	32,56	14 834	
2 ЭМ						540,82	1,15	1 206,57	12,8	15 444	
4 М						22,45		43,55	9,13	398	
ЗТ			чел.-ч	23,94	1,15	53,41014					
Итого по расценке						767,48		1 705,71			
ФОТ								455,59		14 834	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91		414,59		13 499	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52		236,91		7 714	
Всего по позиции									2 357,21	51 889	
102	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,0267					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ						2 751,21	1,15	84,48	32,56	2 751	
2 ЭМ						0,66	1,15	0,02	12,8		
3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,00	32,56		
ЗТ			чел.-ч	346,5	1,15	10,6392825					
ЗТм			чел.-ч	0,01	1,15	0,0003071					
Итого по расценке						2 751,87		84,50			
ФОТ								84,48		2 751	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87		73,50		2 393	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40		33,79		1 100	
Всего по позиции									191,79	6 244	
103	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза			8,84	3,96	35,01	9,13	320	
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
104	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			4,84	42,98	1,15	239,23	12,8	3 062
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
105	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			13,69	19,29	1,15	303,69	12,8	3 887
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
106	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,0465					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ						3 333,24	1,3225	204,98	32,56	6 674	
2 ЭМ						3 487,73	1,4375	233,13	12,8	2 984	
3 в т.ч. ОТм						480,73	1,4375	32,13	32,56	1 046	
4 М						3 878,26		180,34	9,13	1 647	
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона			м3	102		4,743					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	394	1,3225	24,2295225					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,4375	2,3976853					
		Итого по расценке					10 699,23		618,45		
		ФОТ							237,11		7 720
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			241,85		7 874
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			116,90		3 806
		Всего по позиции							977,20		22 985
107	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			4,743	6 170,88		3 205,70	9,13	29 268
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
108	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			6,07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						6,75	1,3225	54,19	32,56	1 764
	2 ЭМ						8,29	1,4375	72,34	12,8	926
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	7,07	32,56	230
	4 М						0,37		2,25	9,13	21
	02.2.05.04 Щебень		м3	1,15		6,9805					
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	6,8234388					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,6107938					
	Итого по расценке						15,41		128,78		
	ФОТ								61,26		1 994
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			67,39		2 193
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			35,93		1 169
		Всего по позиции							232,10		6 073
109	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401)	м3			6,9805	6 190,30		4 732,86	9,13	43 211
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
110	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,39					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						6,19	1,3225	3,19	32,56	104
	2 ЭМ						8,10	1,4375	4,54	12,8	58
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	0,45	32,56	15
	4 М						0,37		0,14	9,13	1
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		м3	1,1		0,429					
	ЗТ		чел.-ч	0,78	1,3225	0,4023045					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	0,0392438					
	Итого по расценке						14,66		7,87		
	ФОТ								3,64		119
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			4,00		131
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2,13		70
		Всего по позиции							14,00		364
111	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий	м3			0,429	840,75		39,54	9,13	361
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Итого по разделу 8 ПС 110/35/10кВ Шумаково Т1 :							11 101,34		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							802,43		
		Эксплуатация машин							2 059,52		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							39,65		
		Материалы							8 239,39		
		Строительные работы							12 328,33		
		Строительные работы							11 785,41		
		в том числе:									
		оплата труда							802,43		
		эксплуатация машин и механизмов							1 516,60		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							39,65		
		материалы							8 239,39		
		накладные расходы							801,33		
		сметная прибыль							425,66		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							542,92		
		Итого ФОТ (справочно)							842,08		
		Итого накладные расходы (справочно)							801,33		
		Итого сметная прибыль (справочно)							425,66		
		Итого по разделу 8 ПС 110/35/10кВ Шумаково Т1							12 328,33		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									72 840
Раздел 9. ПС 110/35/10кВ Шумаково, МКП-110кВ											
112	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			1,19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					204,21	1,15	279,46	32,56	9 099
		2 ЭМ					540,82	1,15	740,11	12,8	9 473
		4 М					22,45		26,72	9,13	244
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,15	32,76189					
		Итого по расценке					767,48		1 046,29		
		ФОТ							279,46		9 099
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			254,31		8 280
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			145,32		4 731
		Всего по позиции							1 445,92		31 827
113	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,017					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 751,21	1,15	53,79	32,56	1 751
		2 ЭМ					0,66	1,15	0,01	12,8	
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,00	32,56	
		ЗТ	чел.-ч	346,5	1,15	6,774075					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0001955					
		Итого по расценке					2 751,87		53,80		
		ФОТ							53,79		1 751
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			46,80		1 523
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			21,52		700
		Всего по позиции							122,12		3 974
114	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	9,13	117
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
115	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98	1,15	147,29	12,8	1 885
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
116	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			6,22	19,29	1,15	137,98	12,8	1 766
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
117	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,0285					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 333,24	1,3225	125,63	32,56	4 091
		2 ЭМ					3 487,73	1,4375	142,89	12,8	1 829
		3 в т.ч. ОТм					480,73	1,4375	19,69	32,56	641
		4 М					3 878,26		110,53	9,13	1 009
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,3225	14,8503525					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,4375	1,4695491					
		Итого по расценке					10 699,23		379,05		
		ФОТ							145,32		4 732
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			148,23		4 827
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			71,64		2 333
		Всего по позиции							598,92		14 089
118	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			2,907	6 170,88		1 964,84	9,13	17 939
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
119	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						6,75	1,3225	20,80	32,56	677
	2 ЭМ						8,29	1,4375	27,77	12,8	355
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	2,71	32,56	88
	4 М						0,37		0,86	9,13	8
02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		2,6795						
	ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	2,6192113						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,2344563						
	Итого по расценке						15,41		49,43		
	ФОТ								23,51		765
Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				25,86		842
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				13,79		449
Всего по позиции									89,08		2 331
120	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3		2,6795		6 190,30		1 816,76	9,13	16 587
121	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		0,24						
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						6,19	1,3225	1,96	32,56	64
	2 ЭМ						8,10	1,4375	2,79	12,8	36
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	0,28	32,56	9
	4 М						0,37		0,09	9,13	1
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,264						
	ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,247572						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,02415						
	Итого по расценке						14,66		4,84		
	ФОТ								2,24		73
Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				2,46		80
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				1,31		43
Всего по позиции									8,61		224
122	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий (Конструкции из кирпича и блоков)	м3		0,264		840,75		24,32	9,13	222
Итого по разделу 9 ПС 110/35/10кВ Шумаково, МКП-110кВ :											
Итого прямые затраты (справочно)									5 637,43		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									481,64		
Эксплуатация машин									1 198,84		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									22,68		
Материалы									3 956,95		
Строительные работы									6 368,67		
Строительные работы									6 083,40		
в том числе:											
оплата труда									481,64		
эксплуатация машин и механизмов									913,57		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									22,68		
материалы									3 956,95		
накладные расходы									477,66		
сметная прибыль									253,58		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									285,27		
Итого ФОТ (справочно)									504,32		
Итого накладные расходы (справочно)									477,66		
Итого сметная прибыль (справочно)									253,58		
Итого по разделу 9 ПС 110/35/10кВ Шумаково, МКП-110кВ									6 368,67		
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											34 748
Раздел 10. ПС 110/35/10кВ Суджа 1Т,2Т											
123	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3		3,88						
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						204,21	1,15	911,19	32,56	29 668
	2 ЭМ						540,82	1,15	2 413,14	12,8	30 888
	4 М						22,45		87,11	9,13	795
	ЗТ	чел.-ч	23,94	1,15	106,82028						
	Итого по расценке						767,48		3 411,44		
	ФОТ								911,19		29 668
Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				829,18		26 998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			473,82		15 427
		Всего по позиции							4 714,44		103 776
124	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления		100 м3		0,0534					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,15	168,95	32,56	5 501
	2 ЭМ						0,66	1,15	0,04	12,8	1
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,01	32,56	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,15	21,278565					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,0006141					
	Итого по расценке						2 751,87		168,99		
	ФОТ								168,96		5 501
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			147,00		4 786
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			67,58		2 200
		Всего по позиции							383,57		12 488
125	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)		1 т груза		17,68	3,96		70,01	9,13	639
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
126	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза		9,7	42,98	1,15	479,44	12,8	6 137
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
127	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км		1 т груза		27,38	19,29	1,15	607,38	12,8	7 774
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
128	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3		100 м3		0,093					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						3 333,24	1,3225	409,96	32,56	13 348
	2 ЭМ						3 487,73	1,4375	466,27	12,8	5 968
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,4375	64,27	32,56	2 093
	4 М						3 878,26		360,68	9,13	3 293
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		9,486					
	ЗТ		чел.-ч	394	1,3225	48,459045					
	ЗТм		чел.-ч	35,87	1,4375	4,7953706					
	Итого по расценке						10 699,23		1 236,91		
	ФОТ								474,23		15 441
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			483,71		15 750
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			233,80		7 612
		Всего по позиции							1 954,42		45 971
129	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)		м3		9,486	6 170,88		6 411,50	9,13	58 537
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
130	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного		м3		12,14					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						6,75	1,3225	108,37	32,56	3 529
	2 ЭМ						8,29	1,4375	144,67	12,8	1 852
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	14,14	32,56	460
	4 М						0,37		4,49	9,13	41
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		13,961					
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,3225	13,6468775					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,4375	1,2215875					
	Итого по расценке						15,41		257,53		
	ФОТ								122,51		3 989
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			134,76		4 388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			71,85		2 340
		Всего по позиции							464,14		12 150
131	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			13,961	6 190,30		9 465,83	9,13	86 423
132	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,78					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				6,19	1,3225		6,39	32,56	208
		2 ЭМ				8,10	1,4375		9,08	12,8	116
		3 в т.ч. ОТм				0,81	1,4375		0,91	32,56	30
		4 М				0,37			0,29	9,13	3
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,858					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,804609					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0784875					
		Итого по расценке					14,66		15,76		
		ФОТ							7,30		238
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			8,03		262
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			4,28		140
		Всего по позиции							28,07		729
133	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,858	840,75		78,97	9,13	721
Итого по разделу 10 ПС 110/35/10кВ Суджа 1Т,2Т :											
		Итого прямые затраты (справочно)							22 203,76		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 604,86		
		Эксплуатация машин							4 120,02		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							79,33		
		Материалы							16 478,88		
		Строительные работы							24 657,77		
		Строительные работы							23 570,95		
		в том числе:									
		оплата труда							1 604,86		
		эксплуатация машин и механизмов							3 033,20		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							79,33		
		материалы							16 478,88		
		накладные расходы							1 602,68		
		сметная прибыль							851,33		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 086,82		
		Итого ФОТ (справочно)							1 684,19		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 602,68		
		Итого сметная прибыль (справочно)							851,33		
		Итого по разделу 10 ПС 110/35/10кВ Суджа 1Т,2Т							24 657,77		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									145 681
Раздел 11. ПС 110/35/10кВ Суджа, МКП-110кВ- 4шт											
134	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			4,76					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					204,21	1,15	1 117,85	32,56	36 397
		2 ЭМ					540,82	1,15	2 960,45	12,8	37 894
		4 М					22,45		106,86	9,13	976
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,15	131,04756					
		Итого по расценке					767,48		4 185,16		
		ФОТ							1 117,85		36 397
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 017,24		33 121
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			581,28		18 926
		Всего по позиции							5 783,68		127 314
135	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,068					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 751,21	1,15	215,14	32,56	7 005
		2 ЭМ					0,66	1,15	0,05	12,8	1
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,01	32,56	
		ЗТ	чел.-ч	346,5	1,15	27,0963					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,000782					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 751,87		215,19		
		ФОТ							215,15		7 005
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			187,18		6 094
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			86,06		2 802
		Всего по позиции							488,43		15 902
136	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза			12,96	3,96		51,32	9,13	469
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
137	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			11,92	42,98	1,15	589,17	12,8	7 541
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
138	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			24,88	19,29	1,15	551,93	12,8	7 065
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
139	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,114					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				3 333,24	1,3225		502,54	32,56	16 363
		2 ЭМ				3 487,73	1,4375		571,55	12,8	7 316
		3 в т.ч. ОТм				480,73	1,4375		78,78	32,56	2 565
		4 М				3 878,26			442,12	9,13	4 037
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		11,628					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,3225	59,40141					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,4375	5,8781963					
		Итого по расценке					10 699,23		1 516,21		
		ФОТ							581,32		18 928
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			592,95		19 307
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			286,59		9 332
		Всего по позиции							2 395,75		56 355
140	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			11,628	6 170,88		7 859,26	9,13	71 755
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
141	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			9,32					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				6,75	1,3225		83,20	32,56	2 709
		2 ЭМ				8,29	1,4375		111,07	12,8	1 422
		3 в т.ч. ОТм				0,81	1,4375		10,85	32,56	353
		4 М				0,37			3,45	9,13	31
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		10,718					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	10,476845					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,937825					
		Итого по расценке					15,41		197,72		
		ФОТ							94,05		3 062
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			103,46		3 368
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			55,16		1 796
		Всего по позиции							356,34		9 326
142	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401)	м3			10,718	6 190,30		7 267,03	9,13	66 348
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
143	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,96					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				6,19	1,3225		7,86	32,56	256
		2 ЭМ				8,10	1,4375		11,18	12,8	143
		3 в т.ч. ОТм				0,81	1,4375		1,12	32,56	36
		4 М				0,37			0,36	9,13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		1,056					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,990288					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0966					
		Итого по расценке					14,66		19,40		
		ФОТ							8,98		292
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			9,88		321
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5,27		171
		Всего по позиции							34,55		894
144	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий	м3			1,056	840,75		97,26	9,13	888
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Итого по разделу 11 ПС 110/35/10кВ Суджа, МКП-110кВ- 4шт :							22 549,65		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 926,59		
		Эксплуатация машин							4 795,40		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							90,76		
		Материалы							15 827,66		
		Строительные работы							25 474,72		
		Строительные работы							24 333,62		
		в том числе:									
		оплата труда							1 926,59		
		эксплуатация машин и механизмов							3 654,30		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							90,76		
		материалы							15 827,66		
		накладные расходы							1 910,71		
		сметная прибыль							1 014,36		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 141,10		
		Итого ФОТ (справочно)							2 017,35		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 910,71		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 014,36		
		Итого по разделу 11 ПС 110/35/10кВ Суджа, МКП-110кВ- 4шт							25 474,72		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									138 991
Раздел 12. ПС 35/10кВ Соколье 1Т											
145	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			1,19					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				204,21	1,15		279,46	32,56	9 099
		2 ЭМ						540,82	1,15	740,11	12,8 9 473
		4 М						22,45		26,72	9,13 244
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,15	32,76189					
		Итого по расценке					767,48		1 046,29		
		ФОТ							279,46		9 099
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			254,31		8 280
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			145,32		4 731
		Всего по позиции							1 445,92		31 827
146	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,017					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 751,21	1,15	53,79	32,56	1 751
		2 ЭМ					0,66	1,15	0,01	12,8	
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,00	32,56	
		ЗТ	чел.-ч	346,5	1,15	6,774075					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0001955					
		Итого по расценке					2 751,87		53,80		
		ФОТ							53,79		1 751
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			46,80		1 523
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			21,52		700
		Всего по позиции							122,12		3 974
147	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	9,13	117
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
148	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98	1,15	147,29	12,8	1 885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
149	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза		6,22		19,29	1,15	137,98	12,8	1 766
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
150	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3		0,0285						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 333,24	1,3225	125,63	32,56	4 091
		2 ЭМ					3 487,73	1,4375	142,89	12,8	1 829
		3 в т.ч. ОТм					480,73	1,4375	19,69	32,56	641
		4 М					3 878,26		110,53	9,13	1 009
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона									
		ЗТ	м3 чел.-ч	102 394		2,907 14,8503525					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,4375	1,4695491					
		Итого по расценке					10 699,23		379,05		
		ФОТ							145,32		4 732
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			148,23		4 827
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			71,64		2 333
Всего по позиции									598,92		14 089
151	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3		2,907		6 170,88		1 964,84	9,13	17 939
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
152	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3		2,33						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					6,75	1,3225	20,80	32,56	677
		2 ЭМ					8,29	1,4375	27,77	12,8	355
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	2,71	32,56	88
		4 М					0,37		0,86	9,13	8
	02.2.05.04	Щебень									
		ЗТ	м3 чел.-ч	1,15 0,85		2,6795 2,6192113					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,2344563					
		Итого по расценке					15,41		49,43		
		ФОТ							23,51		765
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			25,86		842
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			13,79		449
Всего по позиции									89,08		2 331
153	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401)	м3		2,6795		6 190,30		1 816,76	9,13	16 587
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
154	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		0,24						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					6,19	1,3225	1,96	32,56	64
		2 ЭМ					8,10	1,4375	2,79	12,8	36
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,28	32,56	9
		4 М					0,37		0,09	9,13	1
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,264					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,247572					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,02415					
		Итого по расценке					14,66		4,84		
		ФОТ							2,24		73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,46		80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,31		43
Всего по позиции									8,61		224
155	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий	м3		0,264		840,75		24,32	9,13	222
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
Итого по разделу 12 ПС 35/10кВ Соколье 1Т :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							5 637,43		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							481,64		
		Эксплуатация машин							1 198,84		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							22,68		
		Материалы							3 956,95		
		Строительные работы							6 368,67		
		Строительные работы							6 083,40		
		в том числе:									
		оплата труда							481,64		
		эксплуатация машин и механизмов							913,57		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22,68		
		материалы							3 956,95		
		накладные расходы							477,66		
		сметная прибыль							253,58		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							285,27		
		Итого ФОТ (справочно)							504,32		
		Итого накладные расходы (справочно)							477,66		
		Итого сметная прибыль (справочно)							253,58		
		Итого по разделу 12 ПС 35/10кВ Соколье 1Т							6 368,67		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									34 748
Раздел 13. ПС 35/10кВ Родина 1Т											
156	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций	м3						1,19		
		объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					204,21	1,15	279,46	32,56	9 099
		2 ЭМ					540,82	1,15	740,11	12,8	9 473
		4 М					22,45		26,72	9,13	244
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,15	32,76189					
		Итого по расценке					767,48		1 046,29		
		ФОТ							279,46		9 099
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			254,31		8 280
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			145,32		4 731
		Всего по позиции							1 445,92		31 827
157	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта	100 м3						0,017		
		вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 751,21	1,15	53,79	32,56	1 751
		2 ЭМ					0,66	1,15	0,01	12,8	
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,00	32,56	
		ЗТ	чел.-ч	346,5	1,15	6,774075					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0001955					
		Итого по расценке					2 751,87		53,80		
		ФОТ							53,79		1 751
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			46,80		1 523
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			21,52		700
		Всего по позиции							122,12		3 974
158	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при	1 т груза								
		автомобильных перевозках: Погрузка грунта				3,24	3,96		12,83	9,13	117
		растительного слоя (земля, перегной)									
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
159	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при	1 т груза								
		автомобильных перевозках: Погрузка мусора				2,98	42,98	1,15	147,29	12,8	1 885
		строительного с погрузкой вручную									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
160	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1 т груза								
		грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км				6,22	19,29	1,15	137,98	12,8	1 766
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
161	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего	100 м3								
		назначения объемом: до 5 м3							0,0285		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого накладные расходы (справочно)								477,66		
		Итого сметная прибыль (справочно)								253,58		
		Итого по разделу 13 ПС 35/10кВ Родина 1Т								6 368,67		
		в том числе:										
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ								34 748		
Раздел 14. ПС 35/10кВ В.Щигор Т1												
167	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3	1,19								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ							204,21	1,15	279,46	32,56	9 099	
2 ЭМ							540,82	1,15	740,11	12,8	9 473	
4 М							22,45		26,72	9,13	244	
ЗТ			чел.-ч	23,94	1,15	32,76189						
Итого по расценке									767,48	1 046,29		
ФОТ									279,46		9 099	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				254,31	8 280	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				145,32	4 731	
Всего по позиции									1 445,92	31 827		
168	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3	0,017								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ							2 751,21	1,15	53,79	32,56	1 751	
2 ЭМ							0,66	1,15	0,01	12,8		
3 в т.ч. ОТм							0,12	1,15	0,00	32,56		
ЗТ			чел.-ч	346,5	1,15	6,774075						
ЗТм			чел.-ч	0,01	1,15	0,0001955						
Итого по расценке									2 751,87	53,80		
ФОТ									53,79		1 751	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87				46,80	1 523	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40				21,52	700	
Всего по позиции									122,12	3 974		
169	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	3,24		3,96	12,83		9,13	117		
		(Погрузо-разгрузочные работы)										
170	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,98		42,98	1,15		147,29	12,8	1 885	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
171	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	6,22		19,29	1,15		137,98	12,8	1 766	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
172	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,0285								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1 ОТ							3 333,24	1,3225	125,63	32,56	4 091	
2 ЭМ							3 487,73	1,4375	142,89	12,8	1 829	
3 в т.ч. ОТм							480,73	1,4375	19,69	32,56	641	
4 М							3 878,26		110,53	9,13	1 009	
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,907						
ЗТ			чел.-ч	394	1,3225	14,8503525						
ЗТм			чел.-ч	35,87	1,4375	1,4695491						
Итого по расценке									10 699,23	379,05		
ФОТ									145,32		4 732	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				148,23	4 827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			71,64		2 333
Всего по позиции									598,92		14 089
173	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			2,907	6 170,88		1 964,84	9,13	17 939
174	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					6,75	1,3225	20,80	32,56	677
		2 ЭМ					8,29	1,4375	27,77	12,8	355
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	2,71	32,56	88
		4 М					0,37		0,86	9,13	8
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		2,6795					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	2,6192113					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,2344563					
		Итого по расценке					15,41		49,43		
		ФОТ							23,51		765
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			25,86		842
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			13,79		449
Всего по позиции									89,08		2 331
175	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401)	м3			2,6795	6 190,30		1 816,76	9,13	16 587
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
176	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					6,19	1,3225	1,96	32,56	64
		2 ЭМ					8,10	1,4375	2,79	12,8	36
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,28	32,56	9
		4 М					0,37		0,09	9,13	1
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,264					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,247572					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,02415					
		Итого по расценке					14,66		4,84		
		ФОТ							2,24		73
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,46		80
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1,31		43
Всего по позиции									8,61		224
177	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий	м3			0,264	840,75		24,32	9,13	222
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
Итого по разделу 14 ПС 35/10кВ В.Щигор Т1 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							5 637,43		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							481,64		
		Эксплуатация машин							1 198,84		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22,68		
		Материалы							3 956,95		
		Строительные работы							6 368,67		
		Строительные работы							6 083,40		
		в том числе:									
		оплата труда							481,64		
		эксплуатация машин и механизмов							913,57		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22,68		
		материалы							3 956,95		
		накладные расходы							477,66		
		сметная прибыль							253,58		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							285,27		
		Итого ФОТ (справочно)							504,32		
		Итого накладные расходы (справочно)							477,66		
		Итого сметная прибыль (справочно)							253,58		
		Итого по разделу 14 ПС 35/10кВ В.Щигор Т1							6 368,67		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									34 748
Раздел 15. ПС 35/10кВ Успенка, Т1, Т2											
82	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3			2,38					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					204,21	1,15	558,92	32,56	18 198
		2 ЭМ					540,82	1,15	1 480,22	12,8	18 947
		4 М					22,45		53,43	9,13	488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,15	65,52378					
		Итого по расценке					767,48		2 092,57		
		ФОТ							558,92		18 198
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			508,62		16 560
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			290,64		9 463
		Всего по позиции							2 891,83		63 656
83	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,034					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,15	107,57	32,56	3 502
	2 ЭМ						0,66	1,15	0,03	12,8	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,00	32,56	
	ЗТ		чел.-ч	346,5	1,15	13,54815					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,000391					
	Итого по расценке						2 751,87		107,60		
	ФОТ								107,57		3 502
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			93,59		3 047
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			43,03		1 401
		Всего по позиции							244,22		7 950
84	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза			6,48	3,96		25,66	9,13	234
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
85	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			5,96	42,98	1,15	294,58	12,8	3 771
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
86	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			12,44	19,29	1,15	275,96	12,8	3 532
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
87	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,057					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						3 333,24	1,3225	251,27	32,56	8 181
	2 ЭМ						3 487,73	1,4375	285,78	12,8	3 658
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,4375	39,39	32,56	1 283
	4 М						3 878,26		221,06	9,13	2 018
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		5,814					
	ЗТ		чел.-ч	394	1,3225	29,700705					
	ЗТм		чел.-ч	35,87	1,4375	2,9390981					
	Итого по расценке						10 699,23		758,11		
	ФОТ								290,66		9 464
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			296,47		9 653
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			143,30		4 666
		Всего по позиции							1 197,88		28 176
88	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000 00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			5,814	6 170,88		3 929,57	9,13	35 877
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
89	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			4,66					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						6,75	1,3225	41,60	32,56	1 354
	2 ЭМ						8,29	1,4375	55,53	12,8	711
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	5,43	32,56	177
	4 М						0,37		1,72	9,13	16
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		5,359					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	5,2384225					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,4689125					
		Итого по расценке					15,41		98,85		
		ФОТ							47,03		1 531
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			51,73		1 684
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			27,58		898
Всего по позиции									178,16		4 663
90	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000 00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401) (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			5,359	6 190,30		3 633,52	9,13	33 174
91	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			0,48					
		1 ОТ					6,19	1,3225	3,93	32,56	128
		2 ЭМ					8,10	1,4375	5,59	12,8	72
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	0,56	32,56	18
		4 М					0,37		0,18	9,13	2
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,528					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,495144					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0483					
		Итого по расценке					14,66		9,70		
		ФОТ							4,49		146
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			4,94		161
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2,63		86
Всего по позиции									17,27		449
92	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000 00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,528	840,75		48,63	9,13	444
Итого по разделу 15 ПС 35/10кВ Успенка, Т1, Т2 :											
Итого прямые затраты (справочно)									11 274,75		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									963,29		
Эксплуатация машин									2 397,69		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									45,38		
Материалы									7 913,77		
Строительные работы									12 737,28		
Строительные работы									12 166,74		
в том числе:											
оплата труда									963,29		
эксплуатация машин и механизмов									1 827,15		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									45,38		
материалы									7 913,77		
накладные расходы									955,35		
сметная прибыль									507,18		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									570,54		
Итого ФОТ (справочно)									1 008,67		
Итого накладные расходы (справочно)									955,35		
Итого сметная прибыль (справочно)									507,18		
Итого по разделу 15 ПС 35/10кВ Успенка, Т1, Т2									12 737,28		
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											69 495
Раздел 16. ПС 35/10кВ Городенск, Т1											
93	ФЕР46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 Приказ от 04.08.2020 № 421/нр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			1,19					
		1 ОТ					204,21	1,15	279,46	32,56	9 099
		2 ЭМ					540,82	1,15	740,11	12,8	9 473
		4 М					22,45		26,72	9,13	244
		ЗТ	чел.-ч	23,94	1,15	32,76189					
		Итого по расценке					767,48		1 046,29		
		ФОТ							279,46		9 099
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			254,31		8 280
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			145,32		4 731
Всего по позиции									1 445,92		31 827
94	ФЕРр51-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3			0,017					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 751,21	1,15	53,79	32,56	1 751
	2 ЭМ						0,66	1,15	0,01	12,8	
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,00	32,56	
	ЗТ	чел.-ч	346,5	1,15	6,774075						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0001955						
	Итого по расценке ФОТ						2 751,87		53,80		1 751
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			46,80		1 523
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			21,52		700
		Всего по позиции							122,12		3 974
95	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза			3,24	3,96		12,83	9,13	117
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
96	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,98	42,98	1,15	147,29	12,8	1 885
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
97	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			6,22	19,29	1,15	137,98	12,8	1 766
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
99	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,0285					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						3 333,24	1,3225	125,63	32,56	4 091
	2 ЭМ						3 487,73	1,4375	142,89	12,8	1 829
	3 в т.ч. ОТм						480,73	1,4375	19,69	32,56	641
	4 М						3 878,26		110,53	9,13	1 009
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	2,907						
	ЗТ	чел.-ч	394	1,3225	14,8503525						
	ЗТм	чел.-ч	35,87	1,4375	1,4695491						
	Итого по расценке ФОТ						10 699,23		379,05		4 732
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102				145,32		4 827
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			71,64		2 333
		Всего по позиции							598,92		14 089
178	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			2,907	6 170,88		1 964,84	9,13	17 939
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
179	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						6,75	1,3225	20,80	32,56	677
	2 ЭМ						8,29	1,4375	27,77	12,8	355
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,4375	2,71	32,56	88
	4 М						0,37		0,86	9,13	8
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15	2,6795						
	ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	2,6192113						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,2344563						
	Итого по расценке ФОТ						15,41		49,43		765
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110				23,51		842
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			13,79		449
		Всего по позиции							89,08		2 331
180	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401)	м3			2,6795	6 190,30		1 816,76	9,13	16 587
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
181	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза			17,68	3,96		70,01	9,13	639
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
186	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			9,7	42,98	1,15	479,44	12,8	6 137
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
187	ФССЦлг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			27,38	19,29	1,15	607,38	12,8	7 774
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
188	ФЕР06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,093					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				3 333,24	1,3225		409,96	32,56	13 348
		2 ЭМ				3 487,73	1,4375		466,27	12,8	5 968
		3 в т.ч. ОТм				480,73	1,4375		64,27	32,56	2 093
		4 М				3 878,26			360,68	9,13	3 293
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		9,486					
		ЗТ	чел.-ч	394	1,3225	48,459045					
		ЗТм	чел.-ч	35,87	1,4375	4,7953706					
		Итого по расценке					10 699,23		1 236,91		
		ФОТ							474,23		15 441
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			483,71		15 750
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			233,80		7 612
		Всего по позиции							1 954,42		45 971
189	ТЦ_04.1.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Бетон М150 (плановая цена 0002017228)	м3			9,486	6 170,88		6 411,50	9,13	58 537
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
190	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			12,14					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				6,75	1,3225		108,37	32,56	3 529
		2 ЭМ				8,29	1,4375		144,67	12,8	1 852
		3 в т.ч. ОТм				0,81	1,4375		14,14	32,56	460
		4 М				0,37			4,49	9,13	41
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		13,961					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	13,6468775					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	1,2215875					
		Итого по расценке					15,41		257,53		
		ФОТ							122,51		3 989
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			134,76		4 388
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			71,85		2 340
		Всего по позиции							464,14		12 150
191	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000_00_21.06.2022_01	Щебень гранитный фракция 40-70(плановая цена 0002303401)	м3			13,961	6 190,30		9 465,83	9,13	86 423
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
192	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			0,78					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ				6,19	1,3225		6,39	32,56	208
		2 ЭМ				8,10	1,4375		9,08	12,8	116
		3 в т.ч. ОТм				0,81	1,4375		0,91	32,56	30
		4 М				0,37			0,29	9,13	3
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		0,858					
		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,3225	0,804609					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,0784875					
		Итого по расценке					14,66		15,76		
		ФОТ							7,30		238
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			8,03		262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			4,28		140
Всего по позиции									28,07		729
193	ТЦ_02.0.00.00_46_00000000 00_21.06.2022_01	Песок для строит. работ класс I мелкий	м3		0,858	840,75			78,97	9,13	721
(Конструкции из кирпича и блоков)											
Итого по разделу 17 ПС 110/35/10кВ 8-е Марта, Т1, Т2 :											
Итого прямые затраты (справочно)									22 203,76		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 604,86		
Эксплуатация машин									4 120,02		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									79,33		
Материалы									16 478,88		
Строительные работы									24 657,77		
Строительные работы									23 570,95		
в том числе:											
оплата труда									1 604,86		
эксплуатация машин и механизмов									3 033,20		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									79,33		
материалы									16 478,88		
накладные расходы									1 602,68		
сметная прибыль									851,33		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									1 086,82		
Итого ФОТ (справочно)									1 684,19		
Итого накладные расходы (справочно)									1 602,68		
Итого сметная прибыль (справочно)									851,33		
Итого по разделу 17 ПС 110/35/10кВ 8-е Марта, Т1, Т2									24 657,77		
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											145 681
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									202 490,62		2 369 082
в том числе:											
Оплата труда рабочих									16 052,29		522 655
Эксплуатация машин									39 305,06		503 098
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									795,71		25 905
Материалы									147 133,27		1 343 329
Строительные работы									226 943,52		3 165 254
Строительные работы									217 203,71		3 040 589
в том числе:											
оплата труда									16 052,29		522 655
эксплуатация машин и механизмов									29 565,25		378 433
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									795,71		25 905
материалы									147 133,27		1 343 329
накладные расходы									15 996,31		520 832
сметная прибыль									8 456,59		275 340
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									9 739,81		124 665
Итого ФОТ (справочно)									16 848,00		548 560
Итого накладные расходы (справочно)									15 996,31		520 832
Итого сметная прибыль (справочно)									8 456,59		275 340
ВСЕГО по смете									226 943,52		3 165 254,00
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											1 294 616

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]