

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Установка 3ф ПУ 0,4 кВ прямого включения
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 4 кв 2022г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка трехф. ПУ 0,4 кВ прямого включения											
1	ФЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт			1					
		1 ОТ					6,94		6,94	25,22	175,00
		2 ЭМ					1,81		1,81	10,65	19,00
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,26	25,22	7,00
		4 М					0,51		0,51	8,07	4,00
		ЗТ	чел.-ч	0,7		0,7					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					9,26		9,26		198,00
		ФОТ							7,20		182,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,98		177,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,67		93,00
		Всего по позиции							19,91		468,00
2	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м			0,024					
		1 ОТ					178,98		4,30	25,22	108,00
		2 ЭМ					33,80		0,81	10,65	9,00
		3 в т.ч. ОТм					2,26		0,05	25,22	1,00
		4 М					18,89		0,45	8,07	4,00
		ЗТ	чел.-ч	19,04		0,45696					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,00432					
		Итого по расценке					231,67		5,56		121,00
		ФОТ							4,35		109,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,22		106,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,22		56,00
		Всего по позиции							12,00		283,00
3	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м			0,024					
		1 ОТ					93,25		2,24	25,22	56,00
		2 ЭМ					46,25		1,11	10,65	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,12	25,22	3,00
		4 М					37,03		0,89	8,07	7,00
		ЗТ	чел.-ч	9,92		0,23808					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,0096					
		Итого по расценке					176,53		4,24		75,00
		ФОТ							2,36		59,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,29		57,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,20		30,00
		Всего по позиции							7,73		162,00
4	ФЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м			0,046					
		1 ОТ					132,35		6,09	25,22	154,00
		2 ЭМ					50,19		2,31	10,65	25,00
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,23	25,22	6,00
		4 М					34,70		1,60	8,07	13,00
		ЗТ	чел.-ч	14,08		0,64768					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,0184					
		Итого по расценке					217,24		10,00		192,00
		ФОТ							6,32		160,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,13		155,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,22		82,00
		Всего по позиции							19,35		429,00
Итого по разделу 1 Установка трехф. ПУ 0,4 кВ прямого включения :											
		Итого прямые затраты (справочно)							29,06		586,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							19,57		493,00
		Эксплуатация машин							6,04		65,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,66		17,00
		Материалы							3,45		28,00
		Монтажные работы							58,99		1 342,00
		в том числе:									
		оплата труда							19,57		493,00
		эксплуатация машин и механизмов							6,04		65,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,66		17,00
		материалы							3,45		28,00
		накладные расходы							19,62		495,00
		сметная прибыль							10,31		261,00
		Итого ФОТ (справочно)							20,23		510,00
		Итого накладные расходы (справочно)							19,62		495,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							10,31		261,00
		Итого по разделу 1 Установка трехф. ПУ 0,4 кВ прямого включения							58,99		1 342,00
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником											
5	ТКП № 280 от 19.10.2019 ООО "Сигма"	Гофра (пластик. рукав) СТГ10-32-K41-025	м			2,4	15,67	1,02	4,71	8,07	38,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗГПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)										
		Всего по позиции							4,71		38,00
6	КП №ИСХП-482 от 30.09.2021	Лента бандажная F 207	м			4	109,00	1,02	55,14	8,07	445,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗГПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)										
		Всего по позиции							55,14		445,00
7	КП №ИСХП-482 от 30.09.2021	Скрепка NC20	шт			4	19,00	1,02	9,67	8,07	78,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗГПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)										
		Всего по позиции							9,67		78,00
8	КП №ИСХП-482 от 30.09.2021	Герметичный изолированный прокалывающий зажим Р 4	шт			2	296,00	1,02	74,85	8,07	604,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗГПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)										
		Всего по позиции							74,85		604,00
9	КП №ЦЗНН-0415 от 16.09.2021	Провод СИП-4 4x16	м			7	112,54	1,02	99,63	8,07	804,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗГПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)										
		Всего по позиции							99,63		804,00
10	КП №ИСХП-482 от 30.09.2021	Е 778 Стяжной хомут	шт			5	12,00	1,02	7,56	8,07	61,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗГПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)										
		Всего по позиции							7,56		61,00
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником :											
		Итого прямые затраты (справочно)							251,56		2 030,00
		в том числе:									
		Материалы							251,56		2 030,00
		Монтажные работы							251,56		2 030,00
		в том числе:									
		материалы							251,56		2 030,00
		Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником							251,56		2 030,00
Раздел 3. Оборудование											
11	Договор поставки №6800/00317/22 от 15.02.2022 г.	ВШУ в сборе: (корпус пластиковый ЩУРН-П 3/12 IP 66 РС LJGHT) - в комплекте с счетчиком электрической энергии трехфазным (GSM-модем), выносной антенной, выключателем автоматическим ВА 47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С, выключателем нагрузки (мини-рвильник) ВН-32 ЗР 63А, торговой марки «ТКС»	шт			1	21 973,00	1,04236	3 700,16	6,19	22 904,00
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
		Всего по позиции							3 700,16		22 904,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итоги по разделу 3 Оборудование :									
		Оборудование							3 700,16		22 904,00
		Итого по разделу 3 Оборудование							3 700,16		22 904,00
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							280,62		2 616,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							19,57		493,00
		Эксплуатация машин							6,04		65,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,66		17,00
		Материалы							255,01		2 058,00
		Монтажные работы							310,55		3 372,00
		в том числе:									
		оплата труда							19,57		493,00
		эксплуатация машин и механизмов							6,04		65,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,66		17,00
		материалы							255,01		2 058,00
		накладные расходы							19,62		495,00
		сметная прибыль							10,31		261,00
		Оборудование							3 700,16		22 904,00
		Итого ФОТ (справочно)							20,23		510,00
		Итого накладные расходы (справочно)							19,62		495,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							10,31		261,00
		ВСЕГО по смете							4 010,71		26 276,00