

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов
« 23 » 03 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ №1 В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4337798

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ

для присоединения **ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ – 7 шт (ОАО «Куриное Царство»)**, расположенных в **Липецкой обл., Задонский район, с. Бутырки (3160 кВт, 10 кВ, категория надежности 3)**.

Основание: Изменения в ТУ от 30.11.2015 г.; Исходно-разрешительная документация (ТУ Управления дорог и транспорта Липецкой области, исх. №2856 от 26.10.2015 г.; Проект планы отвода, согласованный со всеми заинтересованными организациями и пр.).

Внести следующие изменения в текст технического задания № 4337798 от 17.07.2015 г:

Пункт 1.3.1. состава работ изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Новое строительство и расширение:

1.3.1.1. Построить ЛЭП 10 кВ от ячейки №14 (2 с.ш.) РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Кашары до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 5,972 км, в том числе:

I этап: ВЛЗ 10 кВ – 2,633 км, КЛ 10 кВ – 0,259 км (из них 0,05 км – методом ГНБ),

II этап: ВЛЗ 10 кВ – 2,687 км, КЛ 10 кВ – 0,393 км (из них 0,065 км – методом ГНБ).»

Заместитель главного инженера
по эксплуатации – начальник Центра
управления производственными активами



Э.Ю. Куcиныш

Начальник управления
перспективного развития



О.А. Середкин

Исп. Бухалова Л.Н.

