

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-04

Пусконаладочные работы 3-х фазного прибора учета полукошвенного включения
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ФЕРп01-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А	шт	1							
		1 ОТ					25,37		25,37	26,74	678
		ЗТ	чел.-ч	2,7		2,7					
		Итого по расценке					25,37		25,37		
		ФОТ							25,37		678
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			18,77		502
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			9,13		244
		Всего по позиции							53,27		1 424
2	ФЕРп01-02-017-01	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ	шт	3							
		1 ОТ					15,76		47,28	26,74	1 264
		ЗТ	чел.-ч	1,3		3,9					
		Итого по расценке					15,76		47,28		
		ФОТ							47,28		1 264
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			34,99		935
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			17,02		455
		Всего по позиции							99,29		2 654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							72,65		1 942
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							72,65		1 942
		Прочие затраты							152,56		4 078
		Пусконаладочные работы							152,56		4 078
		в том числе:									
		оплата труда							72,65		1 942
		накладные расходы							53,76		1 437
		сметная прибыль							26,15		699
		Итого ФОТ (справочно)							72,65		1 942
		Итого накладные расходы (справочно)							53,76		1 437
		Итого сметная прибыль (справочно)							26,15		699
		Итого с прочими затратами							152,56		4 078
		ВСЕГО по смете							152,56		4 078,00