

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Директора -
главный инженер-филиала
ПАО «Россети Центр» «Энергосервис»
М.В. Якимин

«30» августа 2023 года

№ _____ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Восстановление асфальтового покрытия

(наименование строки)

Восстановление асфальтового покрытия

(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Восстановление асфальтового покрытия

(наименование конструктивного решения)

Составлен

базисно-индексным

методом

Основание

(проектная и (или) иные технические документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 квартал 2023г. (01.01.2000)

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ	39,89	(4,54)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

47,87 (5,45) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

0,32

(0,01) тыс.руб.

1,32 чел. час.

1,35 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Раздел 1. Ремонтные работы															
1	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,02											
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 557/пр прил.8 табл.3 п.10, 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15															
	1-ОТ						115,49	1,15	2,66	29,09	77,38				
	2 ЗМ						3 262,79	1,15	75,04	11,33	850,20				
	3 в т.ч. ОТМ						171,22	1,15	3,94	29,09	114,61				
	4 М						12,20		0,24	8,15	1,96				
	3Т		чел.-ч	14,4	1,15	0,3312									
	ЗТМ		чел.-ч	13,88	1,15	0,31924									
	Итого по расценке						3 390,48		77,94		929,54				
	ФОТ						6,60		9,70		191,99				
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147	9,70		282,23		282,23				
	Пр/774-021.0 СТ Автомобильные дороги		%	134		134	8,84		257,27		257,27				
	Всего по позиции						96,48				1 469,04				
2	ФЕР27-04-006-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); верхнего слоя двухслойных	1000 м2	0,01											
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 557/пр прил.8 табл.3 п.10, 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15															
	1 ОТ						269,61	1,15	3,10	29,09	90,18				
	2 ЗМ						7 813,31	1,15	89,85	11,33	1 018,00				
	3 в т.ч. ОТМ						458,66	1,15	5,27	29,09	153,30				
	4 М						22 322,55		0,73	8,15	5,95				
	3Т		чел.-ч	33	1,15	0,3795									
	ЗТМ		чел.-ч	40,24	1,15	0,46276									
	Итого по расценке						8 156,12		93,68		1 114,13				
	ФОТ						8,37		243,48		243,48				
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные Дороги		%	147		147	12,30		357,92		357,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					326,26
	Всего по позиции										117,20
3	ФЕР27-04-006-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,5 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ² ; нижнего слоя двухслойных	1000 м ²			0,01					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 557/лр прил.8 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						241,83	1,15		2,78	29,09
	2 ЗМ						4 947,29	1,15		56,89	11,33
	3 в т.ч. ОТМ						301,70	1,15		3,47	29,09
	4 М						19 515,80			0,49	8,15
	ЗТ		чел.-ч	29,6	1,15	0,3404					
	ЗТМ		чел.-ч	26,44	1,15	0,30406					
	Итого по расценке						5 237,92			60,16	729,42
	ФОТ									6,25	181,81
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147				9,19	267,26
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134				8,38	243,63
	Всего по позиции										77,73
4	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типапараметра, толщина слоя 4 см (Т5)	1000 м ²			0,01					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 557/лр прил.8 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						182,32	1,15		2,10	29,09
	2 ЗМ						7 479,03	1,15		86,01	11,33
	3 в т.ч. ОТМ						234,46	1,15		2,70	29,09
	4 М						874,78			8,75	8,15
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,15	0,23989					
	ЗТМ		чел.-ч	18,85	1,15	0,216775					
	Итого по расценке						8 536,13			96,86	1 106,89
	ФОТ									4,80	139,63
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147				7,06	205,26
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134				6,43	187,10
	Всего по позиции										110,35
5	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м ²			0,01					
	трощ.8см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЗМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)										
	Всего по позиции										1 499,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 557/лр прил.8 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						3,29	9,2	0,30	29,09	8,73
2	ЗМ						254,89	9,2	23,45	11,33	265,69
3	в т.ч. ОТМ						5,95	9,2	0,55	29,09	16,00
4	М						2,94	8	0,24	8,15	1,96
ЗТМ			чел.-ч	0,35	9,2	0,0322					
			чел.-ч	0,47	9,2	0,04324	261,12				
Итого по расценке											
ФОТ											
П/р812-021.0-1 НР Автомобильные дороги			%	147		147			0,85	24,73	36,35
П/р774-021.0 С11 Автомобильные дороги			%	134		134			1,25	33,14	33,14
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Ремонтные работы											
6-352,78											
Раздел 2. Материалы											
6	2303154	Песок	м3	2	840,75	1,0506	216,76	8,15			1 766,58
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)											
421/лр п.92а											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты - 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03; МАТ=1,03)											
421/лр п.91							216,76				1 766,58
Всего по позиции											
7	2303401	Щебень гранитный фракция 40-70	м3	3,93	5 834,40	1,0506	2 955,76	8,15			24 089,41
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)											
421/лр п.92а											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты - 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03; МАТ=1,03)											
421/лр п.91							216,76				1 766,58
Всего по позиции											
8	2340781	Асфальтобетон А-II	т	1,92	3 886,51	1,03	943,06	8,15			7 685,96
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты - 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03; МАТ=1,03)											
421/лр п.91							943,06				7 685,96
Всего по позиции											
Итого по разделу 2 Материалы											
4 116,58											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
316,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		материалы							331,24		3 752,94
		накладные расходы							15,93		463,39
		сметная прибыль							4 126,03		33 627,12
		Итого ФОТ (справочно)							39,50		1 149,02
		Итого накладные расходы (справочно)							36,01		1 047,40
		Итого сметная прибыль (справочно)							26,87		781,64
		НДС 20%							39,50		1 149,02
		ВСЕГО по смете							36,01		1 047,40
		в том числе:							908,74		7 978,95
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							5 452,46		47 873,68
									4 115,58		33 541,95

Составил: _____ (И.И.Склякова)

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]