

Детализация объемов работ по ремонту систем постоянного тока  
филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" на 2023 год

Филиал	№ ТМ в SAP	Наименование ПС	Тип/марка	Тип/марка батарей	Завод изготовитель батарей	Необходимый вид работ	Дата окончания работ		Примечание
							начало	окончание	
филиал ПАО "Россети Центр"- "Тверьэнерго"	PS035-001403	ПС 35/10кВ Молоково	АУОТ-М2-40-220-1-УХЛ4	A412/65	Sonnenschein Германия	1.Внешний осмотр. 2. Проверка качества покрытий, монтажа, мест паяк, восстановление паяк. 3. Проверка качества болтовых соединений силовых цепей. 4. Проверка целостности и надежности разъемных соединений. 5. Проверка свободного вращения вентиляторов. 6. Проверка источника питания собственных нужд. 7. Проверка функционирования системы принудительного охлаждения. 8. Проверка сопротивления изоляции силовых цепей и цепей управления АУОТ. 9. Проверка работы коммутационной аппаратуры (замена при необходимости). 10. Проверка функционирования платы контроля изоляции цепей отходящих фидеров (в установленном диапазоне измерения сопротивления изоляции). 11. Проверка функционирования реле контроля входного напряжения и фаз. 12. Проверка работы реле контроля аккумуляторной батареи. 13. Замена программного обеспечения на более позднюю версию. 14. Проведение контрольного заряда-разряда для определения факт. емкости. 15. Замена поврежденных элементов АКБ/АУОТ. 16. Проверка сопротивления изоляции батареи.	С 31.05.2023 - 30.06.2023		
Итого по филиалу ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" - 1шт.									