

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

Выполнение работ по ремонту административных и производственных зданий РПБ РЭС для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Нормативный метод

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель главного инженера по управлению производственными активами филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» _____ Романов С.В.

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"

(наименование стройки)

Старооскольские электрические сети

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Нежилое здание - административно-лабораторный корпус ПО СОЭС (инв. №110076СО)

(наименование конструктивного решения)

Составлен

базисно-индексным

методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2022

Сметная стоимость	560,07	(52,89) тыс.руб. (без НДС)
в том числе:		
строительных работ	560,07	(52,89) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	67,07	(2,63) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	306,04	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	1,56	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Каб 104											
1	ТЕР10-05-004-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,18							
		Объем=18 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					1 548,82	1,44	401,45	25,48	10 229
		2 ЭМ					21,13	1,44	5,48	10,29	56
		4 М					23 060,01		4 150,80	8,5	35 282
		ЗТ	чел.-ч	182	1,44	47,1744					
		Итого по расценке					24 629,96		4 557,73		
		ФОТ							401,45		10 229
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			433,57		11 047
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			187,68		4 782
		Всего по позиции							5 178,98		61 396
2	ТССЦ-104-0930	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 50 мм	м3	1,8			1 789,17		3 220,51	8,5	27 374
		Объем=18*0,1									
3	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=36 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						446,77	1,44	231,61	25,48	5 901
	2 ЭМ						28,46	1,44	14,75	10,29	152
	3 в т.ч. ОТм						18,16	1,44	9,41	25,48	240
	4 М						2 293,00		825,48	8,5	7 017
	ЗТ		чел.-ч	51,89	1,44	26,899776					
	ЗТм		чел.-ч	1,87	1,44	0,969408					
	Итого по расценке						2 768,23		1 071,84		
	ФОТ								241,02		6 141
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			241,02		6 141
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			100,38		2 558
		Всего по позиции							1 413,24		21 769
4	ТССЦ-101-6512	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,0072	29 975,01		215,82	8,5	1 834
5	ТЕР15-06-002-06	Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по листовым материалам	100 м2			0,36					
			оклеиваемой поверхностью								
		Объем=36 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						487,24	1,44	252,59	25,48	6 436
	2 ЭМ						1,27	1,44	0,66	10,29	7
	3 в т.ч. ОТм						0,13	1,44	0,07	25,48	2
	4 М						6 320,52		2 275,39	8,5	19 341
	ЗТ		чел.-ч	55,94	1,44	28,999296					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,44	0,005184					
	Итого по расценке						6 809,03		2 528,64		
	ФОТ								252,66		6 438
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			252,66		6 438

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			105,23		2 681
		Всего по позиции							2 886,53		34 903
6	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2			1,25					
		Объем=125 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					271,66	1,44	488,99	25,48	12 459
		2 ЭМ					9,96	1,44	17,93	10,29	184
		3 в т.ч. ОТм					0,11	1,44	0,20	25,48	5
		4 М					628,19		785,24	8,5	6 675
		ЗТ	чел.-ч	32,73	1,44	58,914					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,44	0,018					
		Итого по расценке					909,81		1 292,16		
		ФОТ							489,19		12 464
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			489,19		12 464
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			203,75		5 191
		Всего по позиции							1 985,10		36 973
7	ТССЦ-101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т			-0,0375	5 666,69		-212,50	8,5	-1 806
8	ТССЦ-101-3042	Краска марки "ИНТЕРЬЕР-20"	л			37,5	49,24		1 846,50	8,5	15 695
9	ТЕР15-01-047-15	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2			0,12					
		Объем=12 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					903,70	1,44	156,16	25,48	3 979
		2 ЭМ					476,91	1,44	82,41	10,29	848
		3 в т.ч. ОТм					9,62	1,44	1,66	25,48	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					5 605,26		0,00	8,5	
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,44	17,705088					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,44	0,131328					
		Итого по расценке					1 380,61		238,57		
		ФОТ							157,82		4 021
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		НР Отделочные работы	%	100		100			157,82		4 021
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			65,73		1 675
		Всего по позиции							462,12		10 523
10	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2			0,12					
		Объем=12 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5		Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					903,70	1,44	156,16	25,48	3 979
		2 ЭМ					476,91	1,44	82,41	10,29	848
		3 в т.ч. ОТм					9,62	1,44	1,66	25,48	42
		4 М					5 605,26		672,63	8,5	5 717
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,44	17,705088					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,44	0,131328					
		Итого по расценке					6 985,87		911,20		
		ФОТ							157,82		4 021
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		НР Отделочные работы	%	100		100			157,82		4 021
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			65,73		1 675
		Всего по позиции							1 134,75		16 240
11	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			0,33					
		Объем=33 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5		Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					27,56	1,44	13,10	25,48	334
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,44	1,791504					
		Итого по расценке					27,56		13,10		
		ФОТ							13,10		334
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			11,66		297
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			6,42		164
		Всего по позиции							31,18		795
12	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса			0,45					
		Объем=45 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					57,34	1,44	37,16	25,48	947
		2 ЭМ					11,26	1,44	7,30	10,29	75
		4 М					1 357,90		611,06	8,5	5 194
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,44	4,31568					
		Итого по расценке					1 426,50		655,52		
		ФОТ							37,16		947
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			41,62		1 061
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			20,53		523
		Всего по позиции							717,67		7 800
13	ТССЦ-101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м			-45,45	11,96		-543,58	8,5	-4 620
14	ТССЦ-101-4858	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм	м			45,45	19,67		894,00	8,5	7 599
		Итого по разделу 1 Каб 104							19 230,32		
Раздел 2. Коридор Комсомольский											
15	ТЕР09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2			0,08					
		Объем=8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					3 063,05	1,44	352,86	25,48	8 991
		2 ЭМ					683,16	1,44	78,70	10,29	810
		3 в т.ч. ОТм					27,85	1,44	3,21	25,48	82
		4 М					348,34		27,87	8,5	237
		ЗТ	чел.-ч	324,82	1,44	37,419264					
		ЗТм	чел.-ч	2,2	1,44	0,25344					
		Итого по расценке					4 094,55		459,43		
		ФОТ							356,07		9 073
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			331,15		8 438
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			187,65		4 781
		Всего по позиции							978,23		23 257
16	ТССЦ-206-1353	Перегородки на алюминиевом каркасе цельностеклянные (стекло прозрачное 5 мм)	м2			8	2 741,37		21 930,96	8,5	186 413
17	ТЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов			0,02					
		Объем=2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					1 024,26	1,44	29,50	25,48	752
		2 ЭМ					421,12	1,44	12,13	10,29	125
		3 в т.ч. ОТм					6,58	1,44	0,19	25,48	5
		4 М					152 175,99		3 043,52	8,5	25 870
		ЗТ	чел.-ч	124,91	1,44	3,597408					
		ЗТм	чел.-ч	0,52	1,44	0,014976					
		Итого по расценке					153 621,37		3 085,15		
		ФОТ							29,69		757
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			32,07		818
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			13,88		354
		Всего по позиции							3 131,10		27 919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Коридор Комсомольский										26 040,29	
Раздел 3. Кабинет 103											
18	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=21 / 100	100 м плинтуса	0,21							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5		Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					27,56	1,44	8,33	25,48	212
		ЗТ	чел.-ч	3,77	1,44	1,140048					
		Итого по расценке					27,56		8,33		
		ФОТ							8,33		212
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91		НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			7,41		189
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91		СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			4,08		104
Всего по позиции										19,82	505
19	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=21 / 100	100 м плинтуса	0,21							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5		Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					57,34	1,44	17,34	25,48	442
		2 ЭМ					11,26	1,44	3,41	10,29	35
		4 М					1 357,90		285,16	8,5	2 424
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,44	2,013984					
		Итого по расценке					1 426,50		305,91		
		ФОТ							17,34		442
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		НР Полы	%	112		112			19,42		495
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		СП Полы	%	65	0,85	55,25			9,58		244
Всего по позиции										334,91	3 640
20	ТССЦ-101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	-21,21				11,96	-253,67	8,5	-2 156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТССЦ-101-4858	Плнтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм	м			21,21	19,67		417,20	8,5	3 546
22	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти			0,65					
		Объем=65 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					271,66	1,44	254,27	25,48	6 479
		2 ЭМ					9,96	1,44	9,32	10,29	96
		3 в т.ч. ОТм					0,11	1,44	0,10	25,48	3
		4 М					628,19		408,32	8,5	3 471
		ЗТ	чел.-ч	32,73	1,44	30,63528					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,44	0,00936					
		Итого по расценке					909,81		671,91		
		ФОТ							254,37		6 482
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			254,37		6 482
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			105,95		2 700
		Всего по позиции							1 032,23		19 228
23	ТССЦ-101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т			-0,0195	5 666,69		-110,50	8,5	-939
24	ТССЦ-101-3042	Краска марки "ИНТЕРЬЕР-20"	л			19,5	49,24		960,18	8,5	8 162
25	ТЕР15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	100 м2 облицовки			0,1					
		Объем=(20*0,5) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					334,67	1,44	48,19	25,48	1 228
		2 ЭМ					49,16	1,44	7,08	10,29	73
		3 в т.ч. ОТм					1,01	1,44	0,15	25,48	4
		4 М					3 017,07		301,71	8,5	2 565
		ЗТ	чел.-ч	38,87	1,44	5,59728					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,44	0,01152					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					3 400,90		356,98		
		ФОТ							48,34		1 232
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			48,34		1 232
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			20,13		513
		Всего по позиции							425,45		5 611
26	ТССЦ-101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2			-0,01018	25 080,70		-255,32	8,5	-2 170
27	ТССЦ-203-0913	Доска-отбойник "TARKETT Professional", ясень	м2			10,2	226,95		2 314,89	8,5	19 677
		Объем=20*0,5*1,02									
		Итого по разделу 3 Кабинет 103							4 885,19		
Раздел 4. Кабинет 103а											
28	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса			0,12					
		Объем=12 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						27,56	1,44	4,76	25,48	121
	ЗТ		чел.-ч	3,77	1,44	0,651456					
		Итого по расценке					27,56		4,76		
		ФОТ							4,76		121
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			4,24		108
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2,33		59
		Всего по позиции							11,33		288
29	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса			0,12					
		Объем=12 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						57,34	1,44	9,91	25,48	253
	2 ЭМ						11,26	1,44	1,95	10,29	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1 357,90		162,95	8,5	1 385
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,44	1,150848					
		Итого по расценке					1 426,50		174,81		
		ФОТ							9,91		253
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			11,10		283
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			5,48		140
		Всего по позиции							191,39		2 081
30	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2			0,36					
		Объем=36 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					271,66	1,44	140,83	25,48	3 588
		2 ЭМ					9,96	1,44	5,16	10,29	53
		3 в т.ч. ОТм					0,11	1,44	0,06	25,48	2
		4 М					628,19		226,15	8,5	1 922
		ЗТ	чел.-ч	32,73	1,44	16,967232					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,44	0,005184					
		Итого по расценке					909,81		372,14		
		ФОТ							140,89		3 590
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			140,89		3 590
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			58,68		1 495
		Всего по позиции							571,71		10 648
31	ТССЦ-101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т			-0,0108	5 666,69		-61,20	8,5	-520
32	ТССЦ-101-3042	Краска марки "ИНТЕРЬЕР-20"	л			10,8	49,24		531,79	8,5	4 520
33	ТЕР15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	100 м2			0,06					
		Объем=(12*0,5) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					334,67	1,44	28,92	25,48	737
		2 ЭМ					49,16	1,44	4,25	10,29	44
		3 в т.ч. ОТм					1,01	1,44	0,09	25,48	2
		4 М					3 017,07		181,02	8,5	1 539
		ЗТ	чел.-ч	38,87	1,44	3,358368					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,44	0,006912					
		Итого по расценке					3 400,90		214,19		
		ФОТ							29,01		739
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			29,01	
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,08		308	
	Всего по позиции								255,28	3 367	
34	ТССЦ-101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2			-0,006108	25 080,70		-153,19	8,5	-1 302
35	ТССЦ-203-0913	Доска-отбойник "TARKETT Professional", ясень	м2			6,12	226,95		1 388,93	8,5	11 806
		Объем=12*0,5*1,02									
Итого по разделу 4 Кабинет 103а									2 736,04		
Раздел 5. Строительный мусор											
36	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,073					
		Итого по расценке					37,89				
		ФОТ									
		НР Погрузо-разгрузочные работы	%	0		0					
		СП Погрузо-разгрузочные работы	%	0		0					
Всего по позиции									0,00	0	
37	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза			0,073	10,85	1,2	0,95	10,29	10
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
Итого по разделу 5 Строительный мусор									0,95		
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							49 054,14		462 255
		Строительные работы							52 892,79		560 066
		Итого ФОТ (справочно)							2 648,93		67 496
		Итого накладные расходы (справочно)							2 663,36		67 864
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 175,29		29 947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО по смете									52 892,79		560 066,00

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

филиал ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"

(наименование стройки)

РПБ Губкинский РЭС

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Административное здание (инв. №201305), Корпус №2 (инв. №110027С)
(наименование конструктивного решения)

Составлен

базисно-индексным

методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2022

Сметная стоимость	1203,10	(94,22) тыс.руб. (без НДС)
в том числе:		
строительных работ	1199,32	(94,05) тыс.руб.
монтажных работ	3,79	(0,17) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	242,30	(9,51) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1123,48	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	4,73	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Административное здание (Эл. щитовая)											
1	ТЕР09-04-012-01	Разборка металлических дверных блоков в готовых проемах	1 м2	2,1							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					22,30	1,38	64,63	25,48	1 647
		2 ЭМ					20,29	1,5	63,91	10,29	658
		4 М					29,58		2,18	8,5	19
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,38	6,9552					
		Итого по расценке					43,63		130,72		
		ФОТ							64,63		1 647
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			60,11		1 532
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			34,06		868
		Всего по позиции							224,89		4 724
2	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2	2,1							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					19,81	1,38	57,41	25,48	1 463
		2 ЭМ					9,56	1,5	30,11	10,29	310
		4 М					56,12		117,85	8,5	1 002
		ЗТ	чел.-ч	2,07	1,38	5,99886					
		Итого по расценке					85,49		205,37		
		ФОТ							57,41		1 463
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			53,39		1 361

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			30,26		771
		Всего по позиции							289,02		4 907
3	ТССЦ-203-8118	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	шт.			1	2 753,96		2 753,96	8,5	23 409
		Итого по разделу 1 Административное здание (Эл. щитовая)							3 267,87		
Раздел 2. Корпус №2											
Коридор 2 этаж											
4	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=25 / 100	100 м плинтуса			0,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						27,56	1,38	9,51	25,48	242
	ЗТ		чел.-ч	3,77	1,38	1,30065					
	Итого по расценке						27,56		9,51		
	ФОТ								9,51		242
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			8,46		215
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			4,66		119
		Всего по позиции							22,63		576
5	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=25 / 100	100 м плинтуса			0,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						57,34	1,38	19,78	25,48	504
	2 ЭМ						11,26	1,5	4,22	10,29	43
	4 М						1 357,90		339,48	8,5	2 886
	ЗТ		чел.-ч	6,66	1,38	2,2977					
	Итого по расценке						1 426,50		363,48		
	ФОТ								19,78		504
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			22,15		564

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			10,93		278
		Всего по позиции							396,56		4 275
6	ТЕР15-01-050-01	Разборка облицовки стен из декоративного бумажно-слоистого пластика	100 м2 облицовки			0,56					
		Объем=56 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					431,79	1,38	333,69	25,48	8 502
		2 ЭМ					105,33	1,5	88,48	10,29	910
		3 в т.ч. ОТм					1,39	1,5	1,17	25,48	30
		4 М					3 369,23		1,53	8,5	13
		ЗТ	чел.-ч	50,15	1,38	38,75592					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,5	0,0924					
		Итого по расценке					539,86		423,70		
		ФОТ							334,86		8 532
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			334,86		8 532
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			139,47		3 554
		Всего по позиции							898,03		21 511
7	ТЕР15-01-050-04	Разборка оконных и дверных откосов из декоративного бумажно-слоистого пластика	100 м2 облицовки			0,015					
		Объем=1,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					1 433,31	1,38	29,67	25,48	756
		2 ЭМ					51,10	1,5	1,15	10,29	12
		3 в т.ч. ОТм					1,01	1,5	0,02	25,48	1
		4 М					3 166,10		0,02	8,5	
		ЗТ	чел.-ч	166,47	1,38	3,445929					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,5	0,0018					
		Итого по расценке					1 485,53		30,84		
		ФОТ							29,69		757
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			29,69		757

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,37		315
		Всего по позиции							72,90		1 840
8	ТЕРp56-11-1	Снятие наличников	100 м			0,3					
		наличнико									
		в									
		Объем=30 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					31,36	1,38	12,98	25,48	331
		ЗТ	чел.-ч	4,21	1,38	1,74294					
		Итого по расценке					31,36		12,98		
		ФОТ							12,98		331
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			11,68		298
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,10		156
		Всего по позиции							30,76		785
9	ТЕР15-01-047-15	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2			0,15					
		поверхнос									
		ти									
		облицовки									
		Объем=15 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					903,70	1,38	187,07	25,48	4 767
		2 ЭМ					476,91	1,5	107,30	10,29	1 104
		3 в т.ч. ОТм					9,62	1,5	2,16	25,48	55
		4 М					5 605,26		0,00	8,5	
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,38	21,20922					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,5	0,171					
		Итого по расценке					1 380,61		294,37		
		ФОТ							189,23		4 822
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			189,23		4 822

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			78,81		2 008
		Всего по позиции							562,41		12 701
10	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2			0,15					
		Объем=15 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					903,70	1,38	187,07	25,48	4 767
		2 ЭМ					476,91	1,5	107,30	10,29	1 104
		3 в т.ч. ОТм					9,62	1,5	2,16	25,48	55
		4 М					5 605,26		840,79	8,5	7 147
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,38	21,20922					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,5	0,171					
		Итого по расценке					6 985,87		1 135,16		
		ФОТ							189,23		4 822
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			189,23		4 822
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			78,81		2 008
		Всего по позиции							1 403,20		19 848
11	ТССЦ-101-3441	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG TATRA	м2			15,45	75,99		1 174,05	8,5	9 979
12	ТЕРп67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.			0,02					
		Объем=2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					134,53	1,38	3,71	25,48	95
		2 ЭМ					2,41	1,5	0,07	10,29	1
		3 в т.ч. ОТм					1,01	1,5	0,03	25,48	1
		ЗТ	чел.-ч	17,89	1,38	0,493764					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,5	0,0024					
		Итого по расценке					136,94		3,78		
		ФОТ							3,74		96

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			3,40		87
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			1,80		46
		Всего по позиции							8,98		229
13	ТЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4		100 шт.		0,02					
		Объем=2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					1 984,34	1,38	54,77	25,48	1 396
		2 ЭМ					243,45	1,5	7,30	10,29	75
		3 в т.ч. ОТм					12,53	1,5	0,38	25,48	10
		4 М					1 375,01		27,50	8,5	234
		ЗТ	чел.-ч	213,6	1,38	5,89536					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,5	0,0297					
		Итого по расценке					3 602,80		89,57		
		ФОТ							55,15		1 406
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			53,50		1 364
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,13		717
		Всего по позиции							171,20		3 786
14	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников		100 м		0,3					
		коробок									
		блоков									
		Объем=30 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					59,90	1,38	24,80	25,48	632
		2 ЭМ					3,88	1,5	1,75	10,29	18
		4 М					671,39		201,42	8,5	1 712
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,38	3,23748					
		Итого по расценке					735,17		227,97		
		ФОТ							24,80		632

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			26,78		683
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			11,59		295
		Всего по позиции							266,34		3 340
15	ТЕР10-07-009-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: одним слоем	100 м2			0,56					
		Объем=56 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						706,33	1,38	545,85	25,48	13 908
	2 ЭМ						16,61	1,5	13,95	10,29	144
	3 в т.ч. ОТм						3,04	1,5	2,55	25,48	65
	4 М						21 878,34		12 251,87	8,5	104 141
	ЗТ	чел.-ч		83	1,38	64,1424					
	ЗТм	чел.-ч		0,24	1,5	0,2016					
	Итого по расценке						22 601,28		12 811,67		
	ФОТ								548,40		13 973
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			592,27		15 091
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			256,38		6 532
		Всего по позиции							13 660,32		139 816
16	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2			0,56					
		Объем=56 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						271,66	1,38	209,94	25,48	5 349
	2 ЭМ						9,96	1,5	8,37	10,29	86
	3 в т.ч. ОТм						0,11	1,5	0,09	25,48	2

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					628,19		351,79	8,5	2 990
		ЗТ	чел.-ч	32,73	1,38	25,293744					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,0084					
		Итого по расценке					909,81		570,10		
		ФОТ							210,03		5 351
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			210,03		5 351
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			87,48		2 229
		Всего по позиции							867,61		16 005
17	ТССЦ-101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т			0,0364	55 624,06		2 024,72	8,5	17 210
18	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия			0,56					
		Объем=56 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					147,21	1,38	113,76	25,48	2 899
		2 ЭМ					2,24	1,5	1,88	10,29	19
		3 в т.ч. ОТм					0,13	1,5	0,11	25,48	3
		4 М					1,12		0,63	8,5	5
		ЗТ	чел.-ч	16,32	1,38	12,612096					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,0084					
		Итого по расценке					150,57		116,27		
		ФОТ							113,87		2 902
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			113,87		2 902
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			47,43		1 209
		Всего по позиции							277,57		7 034
19	ТССЦ-101-6512	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т			0,0112	29 975,01		335,72	8,5	2 854
20	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции			0,56					
		Объем=56 / 100									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1 производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ						567,92	1,38	438,89	25,48	11 183
	2 ЭМ						17,45	1,5	14,66	10,29	151
	4 М						375,64		210,36	8,5	1 788
	ЗТ		чел.-ч	70,2	1,38	54,25056					
	Итого по расценке						961,01		663,91		
	ФОТ								438,89		11 183
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		110			482,78		12 301
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			257,41		6 559
Всего по позиции									1 404,10		31 982
Лестница											
21	ТЕР15-01-047-15	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	поверхности облицовки			0,14				
Объем=14 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1 производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ						903,70	1,38	174,59	25,48	4 449
	2 ЭМ						476,91	1,5	100,15	10,29	1 031
	3 в т.ч. ОТм						9,62	1,5	2,02	25,48	51
	4 М						5 605,26		0,00	8,5	
	ЗТ		чел.-ч	102,46	1,38	19,795272					
	ЗТм		чел.-ч	0,76	1,5	0,1596					
	Итого по расценке						1 380,61		274,74		
	ФОТ								176,61		4 500
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы		%	100		100			176,61		4 500
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			73,56		1 874
Всего по позиции									524,91		11 854
22	ТЕР15-01-050-01	Разборка облицовки стен из декоративного бумажно-слоистого пластика	100 м2	облицовки			1,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=121 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						431,79	1,38	721,00	25,48	18 371
	2 ЭМ						105,33	1,5	191,17	10,29	1 967
	3 в т.ч. ОТм						1,39	1,5	2,52	25,48	64
	4 М						3 369,23		3,32	8,5	28
	ЗТ		чел.-ч	50,15	1,38	83,74047					
	ЗТм		чел.-ч	0,11	1,5	0,19965					
	Итого по расценке						539,86		915,49		
	ФОТ								723,52		18 435
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			723,52		18 435
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			301,35		7 678
		Всего по позиции							1 940,36		46 479
23	ТЕР20-02-002-02	Разборка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						14,95	1,38	20,63	25,48	526
	2 ЭМ						3,72	1,5	5,58	10,29	57
	3 в т.ч. ОТм						0,13	1,5	0,20	25,48	5
	4 М						9,13		9,13	8,5	78
	ЗТ		чел.-ч	1,78	1,38	2,4564					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,5	0,015					
	Итого по расценке						27,80		35,34		
	ФОТ								20,83		531
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			25,20		643
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			12,75		325
		Всего по позиции							73,29		1 629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,14					
		Объем=14 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ					903,70	1,38	174,59	25,48	4 449
		2 ЭМ					476,91	1,5	100,15	10,29	1 031
		3 в т.ч. ОТм					9,62	1,5	2,02	25,48	51
		4 М					5 605,26		784,74	8,5	6 670
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,38	19,795272					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,5	0,1596					
		Итого по расценке					6 985,87		1 059,48		
		ФОТ							176,61		4 500
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			176,61		4 500
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			73,56		1 874
		Всего по позиции							1 309,65		18 524
25	ТССЦ-101-3441	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG TATRA	м2			14,42	75,99		1 095,78	8,5	9 314
26	ТЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка			1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ					14,95	1,38	20,63	25,48	526
		2 ЭМ					3,72	1,5	5,58	10,29	57
		3 в т.ч. ОТм					0,13	1,5	0,20	25,48	5
		4 М					9,13		9,13	8,5	78
		ЗТ	чел.-ч	1,78	1,38	2,4564					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,015					
		Итого по расценке					27,80		35,34		
		ФОТ							20,83		531
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			25,20		643

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			12,75		325
		Всего по позиции							73,29		1 629
27	ТССЦ-301-4164	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х500 мм	шт.			1	248,29		248,29	8,5	2 110
28	ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти				1,05				
		Объем=105 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					1 685,48	1,38	2 442,26	25,48	62 229
		2 ЭМ					20,15	1,5	31,74	10,29	327
		3 в т.ч. ОТм					8,48	1,5	13,36	25,48	340
		4 М					874,67		918,40	8,5	7 806
		ЗТ	чел.-ч	203,07	1,38	294,24843					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,5	1,05525					
		Итого по расценке					2 580,30		3 392,40		
		ФОТ							2 455,62		62 569
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			2 185,50		55 686
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 080,47		27 530
		Всего по позиции							6 658,37		153 578
29	ТЕР10-07-009-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: одним слоем	100 м2 стен (за вычетом проемов)				1,05				
		Объем=105 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					706,33	1,38	1 023,47	25,48	26 078
		2 ЭМ					16,61	1,5	26,16	10,29	269
		3 в т.ч. ОТм					3,04	1,5	4,79	25,48	122
		4 М					21 878,34		22 972,26	8,5	195 264
		ЗТ	чел.-ч	83	1,38	120,267					
		ЗТм	чел.-ч	0,24	1,5	0,378					
		Итого по расценке					22 601,28		24 021,89		
		ФОТ							1 028,26		26 200
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 110,52		28 296
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			480,71		12 249
		Всего по позиции							25 613,12		262 156
30	ТССЦ-101-4377	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ)	шт.			40	52,69		2 107,60	8,5	17 915
31	ТЕР10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ": на стальном каркасе двухуровневых (П 282) Объем=16 / 100	100 м2 потолка			0,16					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1		Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					876,53	1,38	193,54	25,48	4 931
		2 ЭМ					23,11	1,5	5,55	10,29	57
		3 в т.ч. ОТм					3,17	1,5	0,76	25,48	19
		4 М					24 281,11		3 884,98	8,5	33 022
		ЗТ	чел.-ч	103	1,38	22,7424					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,5	0,06					
		Итого по расценке					25 180,75		4 084,07		
		ФОТ							194,30		4 950
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		НР Деревянные конструкции	%	108		108			209,84		5 346
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			90,84		2 314
		Всего по позиции							4 384,75		45 670
32	ТССЦ-101-8015	Герметик-клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX SUPER 7	л			2	116,10		232,20	8,5	1 974
33	ТССЦ-201-0831	ПП- удлинитель профилей 60*27	шт.			245	0,58		142,10	8,5	1 208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти			1,05					
		Объем=105 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					271,66	1,38	393,64	25,48	10 030
		2 ЭМ					9,96	1,5	15,69	10,29	161
		3 в т.ч. ОТм					0,11	1,5	0,17	25,48	4
		4 М					628,19		659,60	8,5	5 607
		ЗТ	чел.-ч	32,73	1,38	47,42577					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,01575					
		Итого по расценке					909,81		1 068,93		
		ФОТ							393,81		10 034
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			393,81		10 034
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			164,02		4 179
		Всего по позиции							1 626,76		30 011
35	ТССЦ-101-0335	Покраски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т			0,0315	55 624,06		1 752,16	8,5	14 893
36	ТЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти			0,16					
		Объем=16 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					331,83	1,38	73,27	25,48	1 867
		2 ЭМ					9,96	1,5	2,39	10,29	25
		3 в т.ч. ОТм					0,11	1,5	0,03	25,48	1
		4 М					686,19		109,79	8,5	933
		ЗТ	чел.-ч	39,98	1,38	8,827584					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,0024					
		Итого по расценке					1 027,98		185,45		
		ФОТ							73,30		1 868

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			73,30		1 868
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			30,53		778
		Всего по позиции							289,28		5 471
37	ТССЦ-101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т			0,00528	55 624,06		293,70	8,5	2 496
38	ТЕР15-01-020-15	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону	100 м2			0,07					
		Объем=7 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						3 972,99	1,38	383,79	25,48	9 779
	2 ЭМ						30,77	1,5	3,23	10,29	33
	3 в т.ч. ОТм						16,43	1,5	1,73	25,48	44
	4 М						14 871,83		1 041,03	8,5	8 849
	ЗТ		чел.-ч	415,15	1,38	40,10349					
	ЗТм		чел.-ч	1,65	1,5	0,17325					
	Итого по расценке						18 875,59		1 428,05		
	ФОТ								385,52		9 823
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			385,52		9 823
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			160,57		4 091
		Всего по позиции							1 974,14		32 575
39	ТЕР07-05-016-04	Разборка металлических ограждений: без поручней	100 м			0,105					
		Объем=10,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						402,63	1,38	58,34	25,48	1 487
	2 ЭМ						266,63	1,5	41,99	10,29	432
	3 в т.ч. ОТм						4,81	1,5	0,76	25,48	19
	4 М						19 284,03		22,07	8,5	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	45,65	1,38	6,614685					
		ЗТм	чел.-ч	0,38	1,5	0,05985					
		Итого по расценке					879,47		122,40		
		ФОТ							59,10		1 506
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			68,56		1 747
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			40,19		1 024
		Всего по позиции							231,15		4 878
40	ТЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м			0,105					
		Объем=10,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					402,63	1,38	58,34	25,48	1 487
		2 ЭМ					266,63	1,5	41,99	10,29	432
		3 в т.ч. ОТм					4,81	1,5	0,76	25,48	19
		4 М					19 284,03		2 024,82	8,5	17 211
		ЗТ	чел.-ч	45,65	1,38	6,614685					
		ЗТм	чел.-ч	0,38	1,5	0,05985					
		Итого по расценке					19 953,29		2 125,15		
		ФОТ							59,10		1 506
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			68,56		1 747
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			40,19		1 024
		Всего по позиции							2 233,90		21 901
41	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2			1,05					
		Объем=105 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					567,92	1,38	822,92	25,48	20 968
		2 ЭМ					17,45	1,5	27,48	10,29	283
		4 М					375,64		394,42	8,5	3 353
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,38	101,7198					
		Итого по расценке					961,01		1 244,82		
		ФОТ							822,92		20 968
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			905,21		23 065
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			482,64		12 298
Всего по позиции									2 632,67		59 967
42	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) 100 м профиля				0,15					
		Объем=15 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					136,45	1,38	28,25	25,48	720
		2 ЭМ					22,40	1,5	5,04	10,29	52
		4 М					80,40		12,06	8,5	103
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,38	3,44448					
		Итого по расценке					239,25		45,35		
		ФОТ							28,25		720
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		НР Полы	%	112		112			31,64		806
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		СП Полы	%	65	0,85	55,25			15,61		398
Всего по позиции									92,60		2 079
43	ТССЦ-206-1349	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм	м			15,75	50,84		800,73	8,5	6 806
Дверные проемы											
44	ТЕР10-01-047-02	Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов			0,034					
		Объем=3,4 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1 производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ						1 024,26	1,38	48,06	25,48	1 225
	2 ЭМ						421,12	1,5	21,48	10,29	221
	3 в т.ч. ОТм						6,58	1,5	0,34	25,48	9
	4 М						152 175,99		0,00	8,5	
	ЗТ	чел.-ч	124,91	1,38	5,8607772						
	ЗТм	чел.-ч	0,52	1,5	0,02652						
	Итого по расценке						1 445,37		69,54		
	ФОТ								48,40		1 234
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108			108			52,27		1 333
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				22,63		577
Всего по позиции									144,44		3 356
45	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	1 м3			0,4					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1 производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ						68,39	1,38	37,75	25,48	962
	2 ЭМ						64,48	1,5	38,69	10,29	398
	3 в т.ч. ОТм						10,84	1,5	6,50	25,48	166
	ЗТ	чел.-ч	8,24	1,38	4,54848						
	ЗТм	чел.-ч	1,15	1,5	0,69						
	Итого по расценке						132,87		76,44		
	ФОТ								44,25		1 128
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91			40,27		1 026
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52			23,01		587
Всего по позиции									139,72		2 973
46	ТЕР10-01-035-01	Разборка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м			0,3					
Объем=30 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1 производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					169,31	1,38	70,09	25,48	1 786
		2 ЭМ					15,74	1,5	7,08	10,29	73
		3 в т.ч. ОТм					0,51	1,5	0,23	25,48	6
		4 М					2 924,69		0,00	8,5	
		ЗТ	чел.-ч	21,19	1,38	8,77266					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,5	0,018					
		Итого по расценке					185,05		77,17		
		ФОТ							70,32		1 792
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		НР Деревянные конструкции	%	108		108			75,95		1 935
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			32,87		838
Всего по позиции									185,99		4 632
47	ТЕР15-01-050-04	Разборка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2			0,075					
		Объем=7,5 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.58б возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1 производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					1 433,31	1,38	148,35	25,48	3 780
		2 ЭМ					51,10	1,5	5,75	10,29	59
		3 в т.ч. ОТм					1,01	1,5	0,11	25,48	3
		4 М					3 166,10		0,08	8,5	1
		ЗТ	чел.-ч	166,47	1,38	17,229645					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,5	0,009					
		Итого по расценке					1 485,53		154,18		
		ФОТ							148,46		3 783
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		НР Отделочные работы	%	100		100			148,46		3 783
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			61,83		1 576
Всего по позиции									364,47		9 199
48	ТЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2			0,034					
		Объем=3,4 / 100									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					1 024,26	1,38	48,06	25,48	1 225
		2 ЭМ					421,12	1,5	21,48	10,29	221
		3 в т.ч. ОТм					6,58	1,5	0,34	25,48	9
		4 М					152 175,99		5 173,98	8,5	43 979
		ЗТ	чел.-ч	124,91	1,38	5,8607772					
		ЗТм	чел.-ч	0,52	1,5	0,02652					
		Итого по расценке					153 621,37		5 243,52		
		ФОТ							48,40		1 234
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			52,27		1 333
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			22,63		577
		Всего по позиции							5 318,42		47 335
49	ТЕР10-07-009-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: одним слоем	100 м2			0,075					
		Объем=7,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					706,33	1,38	73,11	25,48	1 863
		2 ЭМ					16,61	1,5	1,87	10,29	19
		3 в т.ч. ОТм					3,04	1,5	0,34	25,48	9
		4 М					21 878,34		1 640,88	8,5	13 947
		ЗТ	чел.-ч	83	1,38	8,5905					
		ЗТм	чел.-ч	0,24	1,5	0,027					
		Итого по расценке					22 601,28		1 715,86		
		ФОТ							73,45		1 872
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			79,33		2 022
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			34,34		875
		Всего по позиции							1 829,53		18 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ТССЦ-101-4377	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ)	шт.			3	52,69		158,07	8,5	1 344
51	ТЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2			0,075					
		Объем=7,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					331,83	1,38	34,34	25,48	875
		2 ЭМ					9,96	1,5	1,12	10,29	12
		3 в т.ч. ОТм					0,11	1,5	0,01	25,48	
		4 М					686,19		51,46	8,5	437
		ЗТ	чел.-ч	39,98	1,38	4,13793					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,001125					
		Итого по расценке					1 027,98		86,92		
		ФОТ							34,35		875
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			34,35		875
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			14,31		364
		Всего по позиции							135,58		2 563
52	ТССЦ-101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т			0,002475	55 624,06		137,67	8,5	1 170
53	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2			0,004					
		Объем=0,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					558,26	1,38	3,08	25,48	78
		2 ЭМ					43,30	1,5	0,26	10,29	3
		3 в т.ч. ОТм					18,23	1,5	0,11	25,48	3
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,38	0,3856824					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,5	0,00864					
		Итого по расценке					601,56		3,34		
		ФОТ							3,19		81

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			2,84		72
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			1,56		40
		Всего по позиции							7,74		193
54	ТЕР15-01-020-15	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону		100 м2		0,01					
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						3 972,99	1,38	54,83	25,48	1 397
	2 ЭМ						30,77	1,5	0,46	10,29	5
	3 в т.ч. ОТм						16,43	1,5	0,25	25,48	6
	4 М						14 871,83		148,72	8,5	1 264
	ЗТ	чел.-ч		415,15	1,38	5,72907					
	ЗТм	чел.-ч		1,65	1,5	0,02475					
	Итого по расценке						18 875,59		204,01		
	ФОТ								55,08		1 403
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			55,08		1 403
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			22,94		584
		Всего по позиции							282,03		4 653
55	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для конструкций пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м		1 т		0,15					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						518,90	1,38	107,41	25,48	2 737
	2 ЭМ						523,47	1,5	117,78	10,29	1 212
	3 в т.ч. ОТм						48,55	1,5	10,92	25,48	278
	4 М						334,52		50,18	8,5	427
	ЗТ	чел.-ч		63,28	1,38	13,09896					
	ЗТм	чел.-ч		3,82	1,5	0,8595					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 376,89		275,37		
		ФОТ							118,33		3 015
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			110,05		2 804
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			62,36		1 589
		Всего по позиции							447,78		8 769
56	ТССЦ-101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т			0,076	6 652,48		505,59	8,5	4 298
57	ТССЦ-201-0648	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т			0,1	12 223,97		1 222,40	8,5	10 390
58	ТЕР13-03-004-28	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: грунт-краской STELPANT-PU-ZINC	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,05					
		Объем=5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					20,68	1,38	1,43	25,48	36
		2 ЭМ					7,59	1,5	0,57	10,29	6
		3 в т.ч. ОТм					0,09	1,5	0,01	25,48	
		4 М					2 007,15		100,36	8,5	853
		ЗТ	чел.-ч	2,43	1,38	0,16767					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,00075					
		Итого по расценке					2 035,42		102,36		
		ФОТ							1,44		36
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1,35		34
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,62		16
		Всего по позиции							104,33		945
		Итого по разделу 2 Корпус №2							90 891,66		
Раздел 3. Строительный мусор											
59	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			3,757					
		Итого по расценке					37,89				
		ФОТ									
		НР Погрузо-разгрузочные работы	%	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП Погрузо-разгрузочные работы	%	0		0					
		Всего по позиции							0,00		0
60	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза				3,757	10,85	1,5	61,15	10,29	629
<p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.2 п.1.1 производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>											
Итого по разделу 3 Строительный мусор									61,15		
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									80 182,90	845 414	
Строительные работы									94 049,48	1 199 317	
Монтажные работы									171,20	3 786	
Итого ФОТ (справочно)									9 566,45	243 757	
Итого накладные расходы (справочно)									9 593,25	244 441	
Итого сметная прибыль (справочно)									4 444,53	113 248	
ВСЕГО по смете									94 220,68	1 203 103,00	

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"

(наименование стройки)

РПБ Чернянского РЭС

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Производственное здание РЭС двухэтажное с подвалом (инв. №110073)

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2022

Сметная стоимость	1207,53	(103,62)	тыс.руб. (без НДС)		
в том числе:					
строительных работ	1207,53	(103,62)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	160,83 (6,31) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	795,80 чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	58,02 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Гидроизоляция стен подвала											
1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,5							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 125,74	1,15	647,30	25,48	16 493
	ЗТ		чел.-ч	154	1,15	88,55					
	Итого по расценке						1 125,74		647,30		
	ФОТ								647,30		16 493
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			576,10		14 679
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			220,08		5 608
	Всего по позиции								1 443,48		36 780
2	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,3							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						683,32	1,15	235,75	25,48	6 007
	ЗТ		чел.-ч	97,2	1,15	33,534					
	Итого по расценке						683,32		235,75		
	ФОТ								235,75		6 007
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			209,82		5 346
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			80,16		2 042
	Всего по позиции								525,73		13 395
3	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,92							
		Объем=92 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						552,22	1,15	584,25	25,48	14 887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					540,97	1,25	622,12	10,29	6 402
		3 в т.ч. ОТм					88,64	1,25	101,94	25,48	2 597
		ЗТ	чел.-ч	68,26	1,15	72,21908					
		ЗТм	чел.-ч	9,4	1,25	10,81					
		Итого по расценке					1 093,19		1 206,37		
		ФОТ							686,19		17 484
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			699,91		17 834
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			370,54		9 441
		Всего по позиции							2 276,82		48 564
4	ТЕР23-01-003-02	Разборка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм	1 км			0,082					
		трубопров									
		ода									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3 063,60	1,15	288,90	25,48	7 361
		2 ЭМ					2 039,18	1,25	12,67	10,29	130
		3 в т.ч. ОТм					175,51	1,25	0,60	25,48	15
		4 М					31 308,68		0,00	8,77	
		ЗТ	чел.-ч	360	1,15	33,948					
		ЗТм	чел.-ч	13,03	1,25	1,335575					
		Итого по расценке					3 187,23		301,57		
		ФОТ							289,50		7 376
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18		НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			338,72		8 630
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18		СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			182,10		4 640
		Всего по позиции							822,39		20 761
5	ТЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2			0,76					
		площади									
		разборки									
		Объем=76 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 163,48	1,15	1 890,88	25,48	48 180
		2 ЭМ					1 564,80	1,25	1 486,56	10,29	15 297
		3 в т.ч. ОТм					245,49	1,25	233,22	25,48	5 942
		4 М					414,34		314,90	8,77	2 762
		ЗТ	чел.-ч	285,42	1,15	249,45708					
		ЗТм	чел.-ч	25,76	1,25	24,472					
		Итого по расценке					4 142,62		3 692,34		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							2 124,10		54 122
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			2 166,58		55 204
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			1 147,01		29 226
		Всего по позиции							7 005,93		150 669
6	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками		1 м2		57,6					
		очищаемой поверхности									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						7,19	1,15	476,27	25,48	12 135
	ЗТ		чел.-ч	0,9	1,15	59,616					
	Итого по расценке						7,19		476,27		
	ФОТ								476,27		12 135
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			447,69		11 407
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			206,46		5 261
		Всего по позиции							1 130,42		28 803
7	ТЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой		100 м2		1,17					
		изолируемой поверхности									
		Объем=117 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						154,44	1,15	207,80	25,48	5 295
	2 ЭМ						81,95	1,25	119,85	10,29	1 233
	3 в т.ч. ОТм						2,28	1,25	3,33	25,48	85
	4 М						1 851,93		2 166,76	8,77	19 002
	ЗТ		чел.-ч	17,51	1,15	23,559705					
	ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,26325					
	Итого по расценке						2 088,32		2 494,41		
	ФОТ								211,13		5 380
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			230,13		5 864
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			102,29		2 607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							2 826,83		34 001
8	ТССЦ-101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б	м2			-138,996	7,20		-1 000,77	8,77	-8 777
9	ТССЦ-101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	м2			138,996	31,00		4 308,88	8,77	37 789
10	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,04					
		Объем=4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					118,21	1,15	5,44	25,48	139
		2 ЭМ					2 078,54	1,25	103,93	10,29	1 069
		3 в т.ч. ОТм					166,42	1,25	8,32	25,48	212
		4 М					46,70		1,87	8,77	16
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,15	0,72312					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,694					
		Итого по расценке					2 243,45		111,24		
		ФОТ							13,76		351
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			17,34		442
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			11,11		283
		Всего по позиции							139,69		1 949
11	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3			4	77,96		311,84	8,77	2 735
12	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненн ого грунта			0,44					
		Объем=44 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					100,11	1,15	50,66	25,48	1 291
		2 ЭМ					167,91	1,25	92,35	10,29	950
		3 в т.ч. ОТм					28,67	1,25	15,77	25,48	402
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,15	6,34018					
		ЗТм	чел.-ч	3,04	1,25	1,672					
		Итого по расценке					268,02		143,01		
		ФОТ							66,43		1 693
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			61,12		1 558

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			25,97		662
		Всего по позиции							230,10		4 461
13	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,076					
	Объем=7,6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						118,21	1,15	10,33	25,48	263
	2 ЭМ						2 078,54	1,25	197,46	10,29	2 032
	3 в т.ч. ОТм						166,42	1,25	15,81	25,48	403
	4 М						46,70		3,55	8,77	31
	ЗТ	чел.-ч	15,72	1,15	1,373928						
	ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	1,3186						
	Итого по расценке						2 243,45		211,34		
	ФОТ								26,14		666
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			32,94		839
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			21,11		538
		Всего по позиции							265,39		3 703
14	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3			7,6	77,96		592,50	8,77	5 196
15	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,076					
	Объем=7,6 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						183,36	1,15	16,03	25,48	408
	2 ЭМ						3 264,08	1,25	310,09	10,29	3 191
	3 в т.ч. ОТм						261,21	1,25	24,81	25,48	632
	4 М						65,38		4,97	8,77	44
	ЗТ	чел.-ч	24,19	1,15	2,114206						
	ЗТм	чел.-ч	20,6	1,25	1,957						
	Итого по расценке						3 512,82		331,09		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							40,84		1 040
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			51,46		1 310
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			32,98		840
		Всего по позиции							415,53		5 793
16	ТССЦ-113-0202	Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 10-20 мм	т			10,5	310,90		3 264,45	8,77	28 629
17	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле			0,0912					
		Объем=9,12 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 315,80	1,15	138,00	25,48	3 516
	2 ЭМ						1 939,26	1,25	221,08	10,29	2 275
	3 в т.ч. ОТм						227,88	1,25	25,98	25,48	662
	4 М						55 429,61		5 055,18	8,77	44 334
	ЗТ		чел.-ч	180	1,15	18,8784					
	ЗТм		чел.-ч	18	1,25	2,052					
	Итого по расценке						58 684,67		5 414,26		
	ФОТ								163,98		4 178
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			167,26		4 262
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			80,84		2 060
		Всего по позиции							5 662,36		56 447
18	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3			-9,3024	522,87		-4 863,95	8,77	-42 657
19	ТССЦ-401-0226	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В15 (М200)	м3			9,3024	651,68		6 062,19	8,77	53 165
20	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			0,55					
		Объем=55 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						603,31	1,15	381,59	25,48	9 723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					87,78	1,25	60,35	10,29	621
		3 в т.ч. ОТм					8,61	1,25	5,92	25,48	151
		4 М					3 245,22		1 784,87	8,77	15 653
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,15	48,1206					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,25	0,4675					
		Итого по расценке					3 936,31		2 226,81		
		ФОТ							387,51		9 874
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			488,26		12 441
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			312,91		7 973
		Всего по позиции							3 027,98		46 411
21	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.			27	27,19		734,13	8,77	6 438
22	ТЕР27-02-007-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	1 м3 водосброс а			1,03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					171,00	1,15	202,55	25,48	5 161
		2 ЭМ					387,75	1,25	499,23	10,29	5 137
		3 в т.ч. ОТм					39,09	1,25	50,33	25,48	1 282
		4 М					914,74		942,18	8,77	8 263
		ЗТ	чел.-ч	22,56	1,15	26,72232					
		ЗТм	чел.-ч	3,17	1,25	4,081375					
		Итого по расценке					1 473,49		1 643,96		
		ФОТ							252,88		6 443
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			318,63		8 118
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			204,20		5 203
		Всего по позиции							2 166,79		31 882
23	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3			-0,4738	512,95		-243,04	8,77	-2 131
24	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 82мх0,45мх0,2м=7,38м3х1,02=7,53м3	м3			7,53	512,95		3 862,51	8,77	33 874
25	Прайс ЖБК-1	Лотки водосборные 1 ПЛ 50.25.10 (500х250х100)	шт			164	46,00		7 544,00	8,77	66 161
26	ТЕР27-06-025-01	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 10 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами	1000 м2 основания			0,092					
		Объем=92 / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						246,78	1,15	26,11	25,48	665
	2 ЭМ						5 314,75	1,25	611,20	10,29	6 289
	3 в т.ч. ОТм						286,19	1,25	32,91	25,48	839
	4 М						7 241,71		666,24	8,77	5 843
	ЗТ		чел.-ч	31,12	1,15	3,292496					
	ЗТм		чел.-ч	23,79	1,25	2,73585					
	Итого по расценке						12 803,24		1 303,55		
	ФОТ								59,02		1 504
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			74,37		1 895
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			47,66		1 214
		Всего по позиции							1 425,58		15 906
27	ТССЦ-402-0433	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) 92м2х0,1м=9,2м3х1,02=9,4м3х1,8т=16,9т	т			16,9	1 376,77		23 267,41	8,77	204 055
28	ТЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2			7,6					
		Объем=76 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						107,97	1,15	943,66	25,48	24 044
	2 ЭМ						14,35	1,25	136,33	10,29	1 403
	3 в т.ч. ОТм						0,61	1,25	5,80	25,48	148
	4 М						5,77		43,85	8,77	385
	ЗТ		чел.-ч	11,8	1,15	103,132					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,25	0,57					
	Итого по расценке						128,09		1 123,84		
	ФОТ								949,46		24 192
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			1 072,89		27 337
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			621,42		15 834
		Всего по позиции							2 818,15		69 003
29	ТССЦ-403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2			15,2	83,58		1 270,42	8,77	11 142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ТЕР27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия			0,075					
		Объем=75 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						345,47	1,15	29,80	25,48	759
	2 ЭМ						1 913,67	1,25	179,41	10,29	1 846
	3 в т.ч. ОТм						246,13	1,25	23,07	25,48	588
	4 М						24 012,46		1 800,93	8,77	15 794
	ЗТ		чел.-ч	38,3	1,15	3,303375					
	ЗТм		чел.-ч	19,08	1,25	1,78875					
	Итого по расценке						26 271,60		2 010,14		
	ФОТ								52,87		1 347
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			66,62		1 697
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			42,69		1 088
		Всего по позиции							2 119,45		21 184
31	ТЕР27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03	1000 м2 покрытия			0,075					
		Объем=75 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						0,81	1,15	0,07	25,48	2
	2 ЭМ						0,08	1,25	0,01	10,29	
	4 М						2 972,65		222,95	8,77	1 955
	ЗТ		чел.-ч	0,09	1,15	0,0077625					
	Итого по расценке						2 973,54		223,03		
	ФОТ								0,07		2
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			0,09		3
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			0,06		2
		Всего по позиции							223,18		1 962
32	ТССЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т			23,3118	272,57		6 354,10	8,77	55 725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 75м2х0,1м=7,5м3	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,075					
		Объем=7,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					118,21	1,15	10,20	25,48	260
		2 ЭМ					2 078,54	1,25	194,86	10,29	2 005
		3 в т.ч. ОТм					166,42	1,25	15,60	25,48	397
		4 М					46,70		3,50	8,77	31
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,15	1,35585					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	1,30125					
		Итого по расценке					2 243,45		208,56		
		ФОТ							25,80		657
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			32,51		828
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			20,83		531
		Всего по позиции							261,90		3 655
34	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3			7,65	77,96		596,39	8,77	5 230
35	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 75м2х0,1м=7,5м3	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,075					
		Объем=7,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					183,36	1,15	15,81	25,48	403
		2 ЭМ					3 264,08	1,25	306,01	10,29	3 149
		3 в т.ч. ОТм					261,21	1,25	24,49	25,48	624
		4 М					65,38		4,90	8,77	43
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,15	2,0863875					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,25	1,93125					
		Итого по расценке					3 512,82		326,72		
		ФОТ							40,30		1 027
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			50,78		1 294

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			32,54		829
		Всего по позиции							410,04		5 718
36	ТССЦ-113-0202	Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 10-20 мм	т			10,5	310,90		3 264,45	8,77	28 629
37	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненн ого грунта			0,15					
	Объем=(75*0,2) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						100,11	1,15	17,27	25,48	440
	2 ЭМ						167,91	1,25	31,48	10,29	324
	3 в т.ч. ОТм						28,67	1,25	5,38	25,48	137
	ЗТ		чел.-ч	12,53	1,15	2,161425					
	ЗТм		чел.-ч	3,04	1,25	0,57					
	Итого по расценке						268,02		48,75		
	ФОТ								22,65		577
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			20,84		531
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			8,86		226
		Всего по позиции							78,45		1 521
38	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м плитуса			1,04					
	Объем=104 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						111,49	1,15	133,34	25,48	3 398
	2 ЭМ						22,52	1,25	29,28	10,29	301
	4 М						35,61		37,03	8,77	325
	ЗТ		чел.-ч	12,8	1,15	15,3088					
	Итого по расценке						169,62		199,65		
	ФОТ								133,34		3 398
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			124,01		3 160
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			70,27		1 791
		Всего по позиции							393,93		8 975
39	Прайс	Трубчатые снегозадержатели	м			104	121,00		12 584,00	8,77	110 362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			3					
		Итого по расценке					37,89				
		ФОТ									
		НР Погрузо-разгрузочные работы	%	0		0					
		СП Погрузо-разгрузочные работы	%	0		0					
		Всего по позиции							0,00		0
41	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза			3	10,85	1,25	40,69	10,29	419
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							92 530,16		924 949
		Строительные работы							103 620,32		1 207 527
		Итого ФОТ (справочно)							6 905,29		175 946
		Итого накладные расходы (справочно)							7 248,07		184 679
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 842,09		97 899
		ВСЕГО по смете							103 620,32		1 207 527,00