

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«28»

2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1834,373 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполнение работ под "ключ" по установке новой линейной ячейки 10 кВ на ПС 35 кВ Липовка для технологического присоединения энергопринимающих устройств
МУП "Бобровская горэлектросеть"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. /2 кв. 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР №1	Установка новой линейной ячейки 10 кВ		1,176	254,139		255,315
3	ЛСР №2	Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации		13,934	0,000		13,934
		Итого по Главе 2	0,000	15,110	254,139	0,000	269,249
		Итого по Главам 1-2	0,000	15,110	254,139	0,000	269,249
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
4	ЛСР № 3	Приобретение и монтаж оборудования телемеханики		12,638	1,135		13,773
		Итого по Главе 5	0,000	12,638	1,135	0,000	13,773
		Итого по Главам 1-5	0,000	27,748	255,274	0,000	283,022
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	27,748	255,274	0,000	283,022

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,551			0,551
7		Пусконаладочные работы				6,170	6,170
		Итого по Главе 9	0,000	0,551	0,000	6,170	6,720
		Итого по Главам 1-9	0,000	28,299	255,274	6,170	289,743
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Пост.№468 от 21.06.16	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	28,299	255,274	6,170	289,743
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9		Проектные работы				19,998	19,998
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	19,998	19,998
		Итого по Главам 1-12	0,000	28,299	255,274	26,168	309,741
Непредвиденные затраты							
11	МДС81-35.2004 п.4.06	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,849	7,658	0,785	9,292
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.	0,000	29,148	262,932	26,953	319,033
		Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г. СМР=7,53; Об=4,46; Прч=8,79; Пр=3,83; ПНР=13,14	0,000	219,484	1172,678	162,391	1554,553
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	39,507	211,082	29,230	279,820
		Всего по сводному расчету	0,000	258,991	1383,760	191,621	1834,373

Выполнил:

Инженер 1 кат.



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б. Ларионов