

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

ПНР КЛ 10 кВ (прокол)

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание	48-2021-041-ЭС
-----------	----------------

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

4 кв.2022г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электротехнические измерения											
1	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1							
		Пусконаладка "в холостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	1 ОТ						12,81	0,8	10,25	25,22	258,51
	ЗТ		чел.-ч	1	0,8	0,8					
		Итого по расценке					12,81		10,25		258,51
		ФОТ							10,25		258,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			7,59		191,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			3,69		93,06
		Всего по позиции							21,53		542,87
2	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1							
		Пусконаладка "в холостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	1 ОТ						4,10	0,8	3,28	25,22	82,72
	ЗТ		чел.-ч	0,32	0,8	0,256					
		Итого по расценке					4,10		3,28		82,72
		ФОТ							3,28		82,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			2,43		61,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1,18		29,78
		Всего по позиции							6,89		173,71
3	ФЕРп01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	испытание	1							
		Пусконаладка "в холостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									

1	ОТ					27,86	0,8	22,29	25,22	562,15
	ЗТ	чел.-ч	2,43	0,8	1,944					
	Итого по расценке					27,86		22,29		562,15
	ФОТ							22,29		562,15
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			16,49		415,99
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			8,02		202,37
	Всего по позиции							46,80		1 180,51
	Итого по смете:									
	Итого прямые затраты (справочно)							35,82		903,38
	в том числе:									
	Оплата труда рабочих							35,82		903,38
	Прочие затраты							75,22		1 897,09
	Пусконаладочные работы							75,22		1 897,09
	в том числе:									
	оплата труда							35,82		903,38
	накладные расходы							26,51		668,50
	сметная прибыль							12,89		325,21
	Итого ФОТ (справочно)							35,82		903,38
	Итого накладные расходы (справочно)							26,51		668,50
	Итого сметная прибыль (справочно)							12,89		325,21
	ВСЕГО по смете							75,22		1 897,09