

Марка, поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание					
Демонтажные работы в КРУН-10 кВ									
1	Демонтаж счетчика электрической энергии с последующим монтажом	шт.	4						
2	Демонтаж испытательной коробки с последующим монтажом	шт.	4						
3	Демонтаж реле (промежуточных, токовых, указательных)	шт.	24						
4	Демонтаж провода	км	280						
5	Демонтаж блоков зажимов на дин-рейке (100 клемм)	компл.	4						
6	Демонтаж амперметра с последующим монтажом	шт.	4						
7	Демонтаж масляного выключателя ВМГ-133	шт.	4	190 кг					
8	Демонтаж трансформатора тока ТЛМ-10	шт.	8	25 кг					
9	Демонтаж шины алюминиевой АД31Т 6х60	м	32	31,2 кг					
10	Демонтаж поворотной панели	шт.	4	27,2 кг					
11	Демонтаж автоматических выключателей	шт.	4						
12	Демонтаж уголка L=1000	шт.	8	14,8 кг					
13	Демонтаж разрядников 10 кВ	шт.	6						
Монтажные работы в КРУН-10 кВ									
1	Монтаж выключателя вакуумного ВВМ-10	шт.	4						
2	Монтаж блока управления БУ-ВВ-СЭЩ-Б1	шт.	4						
3	Монтаж трансформаторов тока ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,5S/0,5/10P-10/10/15	шт.	8						
4	Монтаж ограничителей перенапряжений нелинейных ОПН-РТ/TEL-10/11,5 УХЛ2	шт.	18						
5	Монтаж провода ПВ-3	м	8						
6	Монтаж шины алюминиевой АД31Д 8х60	м	12	5,2 кг					
7	Монтаж уголка 40х40/3, L=1000 мм	шт.	2	14,8 кг					
8	Монтаж терминала защиты	шт.	4						
9	Монтаж автоматического выключателя	шт.	8						
10	Монтаж переключателей	шт.	12						
11	Монтаж кнопки	шт.	4						
332-ЭП1.0Р									
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Мул					Техническое перевооружение ПС 35-110 кВ в рамках целевой программы повышения надежности электрических сетей. ПС 110/35/10 кВ "Верховье-1"	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Таскин						Р	1	2
Т.контр.	Таскин								
Интв. № подл.	Н.контр.	Зотов				Ведомость объемов работ	ООО "МКЭА" "Межрегиональная компания Терминал Электрик"		
	Утв.	Зотов							