



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по реализации и  
развитию услуг  
филиала ПАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

 А.А. Никоноров  
«10» 08 2015

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора  
- главный инженер  
филиала ПАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

 Е.А. Смирнов  
«10» 08 2015

Техническое задание

№ 55/2015-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и усилению существующих сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области.

#### 1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических изыскательских работ. В случае если выполняемые виды работ оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, качество выполняемых работ, а также имеют место неблагоприятные гидро-геологические условия строительства или их можно отнести к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта - выполнить соответствующие геологические, экологические изыскательские работы.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заявителями. В случае размещения объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и относящейся к муниципальным, государственным землям согласовать проект с органом местного самоуправления муниципального района.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика или иной охраняемой природной территории (кроме особо охраняемых природных территорий согласно ст.95, ЗК РФ) получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.7 Подготовка, оформление и согласование с органами местного самоуправления или муниципального района, в случае размещения объекта на межселенной территории, схемы расположения земельного участка (земельных участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.8 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.9 Поставка материалов и оборудования.

1.10 Оформление разрешения на земляные работы.

1.11 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной ПСД; выполнение охранных археологических мероприятий при выполнении работ в зоне охраны археологического культурного слоя.

1.12 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.13 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство и усиление существующих распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома; Костромской; Мантуровский; Островский; Красносельский; Галичский.	ВЛИ-0,4 кВ~ 5,17 км. КЛ-0,4 кВ~ 0,36 км ВЛЗ-6(10) кВ~ 0,36 км. КЛ-6 кВ~ 0,5 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, КЛ-6 кВ марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом.

Трассу ВЛЗ-10(6) кВ, место установки ТП-10(6)/0,4 кВ - определить проектом на основании согласованной схемы расположения земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (При получении разрешения на использование земель или земельного участка).

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных

размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

При реконструкции трансформаторной подстанции с заменой оборудования или трансформатора – в обязательном порядке согласовать проект в части применяемых электрических схем, оборудования и технических решений со специалистами районных электрических сетей (РЭС), по их территориальной принадлежности.

При осуществлении демонтажных работ на объекте строительства, реконструкции, капитального ремонта выполнить разработку раздела проекта организации демонтажа с описанием задействованной техники, персонала и сроков производства работ, а также техники безопасности при осуществлении демонтажа.

При размещении объектов на лесных участках разработать раздел «Проект освоения лесов».

При размещении объектов на землях сельскохозяйственного, лесохозяйственного назначений необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель». (ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1); Приказ Россельхознадзора от 22 декабря 1995 года №525 "Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы")

На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

В случае размещения объекта(ов) на земельном(ых) участке(ах) находящем(их)ся в частной собственности или не относящих(его)ся к муниципальным, государственным землям, а также для объектов не предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» проектная (подрядная) организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

- разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы;

- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;

- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

- подготовку, оформление, согласование и утверждение схемы расположения

земельного участка (участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 726.

- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;

В случае размещения объекта на земельных участках находящихся в государственной или муниципальной собственности для объектов предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», проектная (подрядная) организация должна выполнить следующее:

- подготовить, согласовать и утвердить схему расположения земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства;

- получить разрешение на использование земель или земельного участка.

5 Подрядная (проектная) организация обязана:

5.1 При выполнении строительства либо замены трансформаторных подстанций предусмотреть установку дополнительных замков для запираания дверей, тип замков согласовать с районом электрических сетей на территории проведения работ.

5.2 При новом строительстве или реконструкции существующих распределительных сетей с заменой опор ВЛ-0,4 кВ применять стальные многогранные опоры вместо установки трехстоечных железобетонных или деревянных опор в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» от 20.02.2014 г. № 138695.

5.3 При новом строительстве применять столбовые трансформаторные подстанции (мощностью до 63 кВА), подключаемые к сетям 6 (10) кВ по упрощенной схеме, с силовым трансформатором с несущим (усиленным) корпусом, конструкция СТП 10/0,4 кВ должна соответствовать патентам ПАО «МРСК Центра» № 99905 от 31.08.2010; № 101278 от 31.08.2010; № 133982 от 30.04.2013; № 146463 от 27.01.2014.

5.4 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, СП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ПАО «МРСК Центра».

5.5 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

5.6 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования

(установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

5.7 На опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

5.8 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР), проектами организации демонтажа (ПОД) согласованными с Заказчиком.

5.9 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

5.10 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

5.11 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.12 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

5.13 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

5.14 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ПАО «Российские сети».

5.15 Применять в сетях ПАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.

5.16 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

5.17 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

5.18 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

5.19 В случае необходимости корректировки разделов проектной документации по вновь открывшимся условиям строительства или при замене материалов, оборудования по независящим от подрядной организации причинам (отсутствие в наличии, длительные сроки производства) Подрядчик обязан проинформировать Заказчика и



согласовать с ним все возможные изменения. При обоснованной причине и положительном решении в части согласования изменений со стороны Заказчика, Подрядчик в кратчайший срок и на безвозмездной основе вносит изменения в проект в соответствии с постановлением Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

#### 6. Правила контроля и приемки работ.

6.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

6.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

6.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию, в том числе исполнительную съёмку согласованную в установленном порядке (для кабельных линий). При необходимости по требованию местных органов власти исполнительную съёмку воздушной линии электропередачи.

6.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

- утвержденную схему расположения земельного участка (участков);
- соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанные с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

6.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

#### 7. Оплата и финансирование строительства.

7.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

#### 8. Экология и природоохранные мероприятия.

8.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

8.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».

#### 9. Пожарная безопасность.

9.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

#### 10. Гарантии исполнителя строительных работ.

10.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик

выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.

11. Сроки выполнения работ.

1.1 Срок выполнения работ – в течение 16 недель с момента получения письменного уведомления от филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» в адрес подрядчика, о подтверждении наличия источника финансирования.

1.1.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 55/2015-П(Ц)

Начальник УПР Филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



М.А. Соловьев

07.08 2015 г.  
дата, месяц, год

СОСТАВИЛ:

Инженер УПР Филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



М.Н. Голышев

07.08 2015 г.  
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по капитальному  
строительству Филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



А.Ю. Розысков

08.08 2015 г.  
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УТП Филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



Ю.В. Горихин

07.08 2015 г.  
дата, месяц, год



Реквизиты договора тех. присоединения	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупок и продукции	Количество	Примечание
2857-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Антонов Владимир Юрьевич	садовый дом, пгт.Красное-на-Волге, Коллективный сад "Радуга" участок № 201	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2789-Ц/1(3)-ТП(2015)И Волкова Н.Н.; ТЗ 53/2015-П(Ц)) ТП № 326 ПС-110/35/10 кВ «Красное», ф. 10-11 ВЛ-10 кВ до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. Учество трассу ВЛИ-0,4 кВ до конца 4 линии уч. 139, до конца 2 линии уч. 49, до конца 5 линии уч. 190. Достроить участок ВЛИ-0,4 кВ от ближ опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 326 до проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ по ТЗ 42/2015-П(Ц).	км.	0,51	Работы выполнить комплексно
2867-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Сиротина Людмила Сергеевна	садовый дом, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, СНТ "Радуга" уч. № 136	7				
2922-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Паникаровская Галина Павловна	садовый дом, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, Коллективный сад "Радуга" участок 56	7				
2923-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Сергеев Сергей Петрович	садовый дом, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, Коллективный сад, Радуга, участок № 45	5				
2773-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Казаковцева Татьяна Ивановна	садовый дом, пгт.Красное-на-Волге, Коллективный сад, Радуга участок 105	7				
2743-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Вернигорова Наталья Юрьевна	садовый дом, пгт. Красное-на-Волге, СТ "Радуга" участок №40	7				
3057-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Помозова Римма Николаевна	садовый дом, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, Коллективный сад "Радуга" участок № 188	7				
3059-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Смирнова Татьяна Павловна	садовый дом, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, Коллективный сад "Радуга" участок № 189	7				
3103-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Наумова Ирина Александровна	садовый дом, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, Коллективный сад Радуга участок № 47	7				
3146-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Сорокин Алексей Николаевич	садовый дом, Красносельский р-н, Коллективный сад Радуга, участок № 41	7				
3033-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Краева Валентина Михайловна	садовый дом, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, Коллективный сад "Радуга" участок № 222	7				
2873-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Корытова Екатерина Александровна	садовый дом, Костромской р-н, СНТ "Волжанка" (Бакшеевское с/п), участок №8	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 861 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 (инв. № 12861) ПС-35/10 кВ «Борщино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
2909-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Рощина Людмила Александровна	индивидуальный жилой дом, Костромской р-н., д. Каримово, прим в 26 м по напр на ю-з. от д. 50	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 25111) ТП № 34 ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
3008-Г/1(3)-ТП(2015)И	Бобылев Сергей Николаевич	нежилое помещение, Галичский р-н, г. Галич, ул. Окружная, д. 2А	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12009525-00) ТП № 168 ф. 10-01 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,07	

2925-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Алферьев Сергей Александрович	садовый дом, г. Кострома, пос. Гари, СТ "им. Крупской", уч-к №120	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 1676-Ц/1(3)-ТП(2015)И Кудряшова Т.Н.; ТЗ 44/2015-П(Ц)) ТП № 271 (инв.№17227) ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,2	
3041-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Сиднев Валерий Александрович	хозяйственное строение (садовый дом), г. Кострома, пос. Гари, СТ "им. Крупской", уч-к №136	5				
2929-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Михайлова Татьяна Анатольевна	садовый дом, Караваевская с.а., НСТ "Шувалово", уч. 78	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009316-00) (по дог. ТП № 1053-Ц/1(3)-ТП(2015)И Самойлова В.А.; ТЗ 32/2015-П(Ц)) ТП № 329 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС-35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,15	
2935-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Тюрина Наталья Михайловна	садовый дом со светелкой, Костромской р-он, дер. Заречье, Бакшеевская с/а, с/т "Садовод", уч-к №144	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2667-Ц/1(3)-ТП(2015)И Масалева Г.Я.; ТЗ 52/2015-П(Ц)) ТП № 816 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Борщино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,3	
2957-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Краснов Владимир Вячеславович	дачный дом, Костромской р-н, п. Апраксино, в 30 м на ю-в от д. 27	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 25256) ф.1 ТП № 576 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Апраксино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
2993-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Гнедина Лидия Александровна	баня, Костромской р-н., п. Трифоновч, прим в 3 м по нар на с-в от ориентира д. 24	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010100-00) ТП № 839 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Ильинское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,25	
2995-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Седова Ирина Владимировна	Хозяйственное строение (садовый дом), Костромской р-н., СТ "Опытник", уч. 207	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2657-Ц/1(3)-ТП(2015)И Харченко Н.И.; ТЗ 52/2015-П(Ц)) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ (инв. №12886) ф. 10-02 ПС 35/10 кВ «Минское» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,35	
2965-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Куликова Екатерина Вячеславовна	садовый дом, Костромской р-н., СТ "Опытник", уч. 168	5				
2966-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Бургутина Марина Юрьевна	дом, назначение нежилое, Костромской р-он, СНТ "Опытник" (Минское), уч-к №84	7				
3014-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Смирнова Татьяна Анатольевна	садовый дом с пристройкой, Костромской р-н, Минское с/п, СТ "Опытник", участок № 101	5				
2970-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Кобзарь Тамара Михайловна	садовый дом, Костромской р-он, снт Опытник (Минское), уч-к №68	7				
2815-Ц/1(3)-ТП(2012)И	Воробьева Татьяна Юрьевна	тонар, Костромской р-н, Хутор 1 Мая, возле дома 3	7	Монтаж ВЛИ-0,23 кВ совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 110/35/10 кВ «Василево» от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №295 до объекта заявителя.	км.	0,25	

2851-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Енин Михаил Сергеевич	хозяйственное строение, Костромской р-он, Коллективный сад "Ручеек", уч-к №8	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12008515-00) ТП № 354 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС-35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,12	
2912-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Хмелинский Андрей Сергеевич	садовый дом, Костромской р-он, Караваевское с/п, СТ "Здоровье", уч-к №80	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1/6 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009316-00) ТП № 329 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС-35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
2924-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Кошкина Тамара Александровна	дом, назначение: нежилое, Костромской р-он, НСТ "Мелиоратор", уч-к №1	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 25122) ТП № 820 ВЛ-6 кВ ф. 664 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,4	
2934-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Смирнов Александр Владимирович	нежилое строение, г. Кострома, ул. Солоницкая, Сервис для легковых автомашин № 6, дом 10	15	Установка линейного разъединителя типа РЛК на первой отпавечной опоре от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-01 (инв. №12861) ПС 220/110/10 кВ «Мотордеталь».	шт.	1	
				Строительство ВЛ3-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-01 (инв. №12861) ПС 220/110/10 кВ «Мотордеталь» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.	км.	0,02	
				Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА.	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,25	
3013-Ц/2(3)-ТП(2015)И	ООО "Цветы Высоково"	остановочный комплекс с торговым павильоном, г. Кострома, ул. Советская, в районе д. 132	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13004) ТП № 4 ПС-110/6 кВ «Восточная 1» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	
3021-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Леснов Денис Владимирович	жилой дом, Красносельский район, д. Серково, дом 76	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 177 ПС-35/10 кВ «Прискоково», ф. 10-02 ВЛ-10 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,25	
3034-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Титов Василий Иванович	гараж, Костромской р-он, п. Сухоногово, примерно в 15 м на восток от д. №5	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13478) ТП № 596 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС-35/10 кВ «Сухоногово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,07	
3042-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Шибеева Лариса Викторовна	жилой дом, Островский р-н д. Лодыгино д. 57	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 39 ВЛ-0,4 кВ ТП № 317 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Адищево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	
2834-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Ковшиков Александр Михайлович	садовый дом, Костромской р-н, Караваевское с/п, НСТ "Сендега", уч. № 105	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2746-Ц/1(3)-ТП(2015)И Чумакова Е.Н.; ТЗ 54/2015-П(Ц)) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ (инв. № 12851) ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. Предусмотреть трассу ВЛИ-0,4 кВ через уч. № 106, 104.	км.	0,13	

3287-Ц/1(3)-ТП(2014)И	Груздев Игорь Валерьевич	объект незавершенный строительством (нежилое строение), г. Кострома, ш. Кинешемское, д.6 а, лит. Ж	15	Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 70 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП № 592 (инвентарный номер 26773) ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до объекта заявителя.	км.	0,12	
3044-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Кашина Елена Викторовна	жилой дом, д. Власьево дом 4, Красносельский район	15	Установка линейного разъединителя типа РЛК на первой отпаечной опоре от опоры ВЛ-10 кВ (инв. №12726) ф. 10-15 ПС-35/10 кВ «Исаево».	шт.	1	Работы выполнить комплексно
				Строительство ВЛ3-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (инв. №12726) ф. 10-15 ПС-35/10 кВ «Исаево» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.	км.	0,01	
				Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА.	шт.	1	
3043-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Клукина Зинаида Ильинична	жилой дом, Красносельский р-н, д. Власьево, д.2	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 4х70 мм 2 от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ по трассе участка существующей ВЛ-0,23 кВ до границ земельных участков Заявителей с выполнением монтажа н/в вводов	км.	0,16	
				Демонтаж проводов и опор участка существующей ВЛ-0,23 кВ в пролетах опор №№ 33 -36 района ТП №5 6 ф. 10-15 ПС-35/10 кВ «Исаево» с переключением существующих нагрузок на вновь построенный участок ВЛИ-0,4 кВ.	км.	0,16	
1799-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Воронова Ирина Валерьевна	индивидуальный жилой дом , Костромской р-он, д. Каримово, примерно в 64 м на юг от д. №103 (кад. 44:07:023102:186)	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ (инв. № 20397) ТП № 34 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-54 ВЛ-10 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,25	
				Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 34.	шт.	1	
2597-Ц/3(3)-ТП(2015)И	ООО «ЦЕНТРСТРОЙ»	12-ти квартирный жилой дом (строительство), г. Кострома, ул. Экскаваторщиков, д.50	35	Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 70 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП № 786 (инв. №13015063-00) ПС 110/35/10 кВ «Южная» до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя.	км.	0,24	
				Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 786.	шт.	1	
2279-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Виноградова Людмила Александровна	индивидуальный жилой дом Красносельский р-он, д. Гридино, мкр. Юбилейный, д. 13	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009040-00) ТП № 318 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС-35/10 кВ «Гридино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,15	
2794-Н/5(2)-ТП(2015)И	Герасимов Андрей Игоревич	ТП 10/0,4 кВ, г. Мантурово, ул. Ленина, д. б/н	300	Установка линейного разъединителя типа РЛК на отпаечных опорах от опор ВЛ-10 кВ ф. 10-09 и ф. 10-21 ПС 220/110/10 кВ «Мотордеталь».	шт.	2	
				Строительство ВЛ3-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (инв. №28610) ф. 10-09 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово» до границы земельного участка заявителя.	км.	0,01	
				Строительство ВЛ3-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (инв. №28626) ф. 10-21 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово» до границы земельного участка заявителя.	шт.	0,32	

2928-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Тиханов Геннадий Алексеевич	дачный дом, Красносельский р-он, Гридинский с/с, д. Першутино, д. №2 а	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13491) ТП № 92 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС-35/10 кВ «Гридино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,2		
3020-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Шишигин Павел Владимирович	жилой дом, Костромской р-он, Котовское с/п, д. Городищи, д.15	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф. 10-01 (инв. № 12910) ПС-35/10 кВ «Горьковская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06		
3089-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Виноградов Владимир Анатольевич	садовый дом, Костромской р-н., СНТ "Полянка", уч. 18	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. 2676-Ц/1(3)-ТП(2015)И Смирнов В.Б.; ТЗ 53/2015-П(Ц)) ТП № 53 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,12	Работы выполнить комплексно	
3064-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Воронин Алексей Евгеньевич	садовый дом, Костромской р-н., НСТ "Полянка", уч. 10	5					
3069-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Данилова Галина Дмитриевна	садовый дом, Костромской р-он, Самсоновское с/п, д. Иванниково, СТ Полянка", уч-к № 109	5					
2875-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Петрова Екатерина Павловна	садовый дом, Костромской р-он, СТ "Полянка", уч-к № 83	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 53 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. Предусмотреть трассу ВЛИ-0,4 кВ до уч № 105 и № 111.	км.	0,2		
3129-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Куксов Игорь Валентинович	гаражный бокс, г.Кострома, ул. Галическая, ГК № 52, гаражный бокс №209	14,5	Строительство двух КЛ-6 кВ рекомендуемое сечение 95 мм2 от места врезки в КЛ-6 кВ ТП № 182 – ТП № 351 ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до РУ-6 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ.	шт.	0,5		
				Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции КТПП 6/0,4 кВ проходного типа с силовым трансформатором мощностью 100 кВА с выполнением работ по установке охранной сигнализации и доп.замков. С проверка и наладкой релейной защиты для проектируемого присоединения в РУ-0,4 кВ ТП № 182.	шт.	1		
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до проектируемого РЩ-0,4 кВ на наружной стене гаражных боксов.	км.	0,1		
				Установка РЩ-0,4 кВ на 8 групп с подключением от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ на наружной стене гаражных боксов.	шт.	1		
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ по фасаду гаражных боксов от проектируемого РЩ 0,4 кВ до наружной стены гаражного бокса заявителя.	км.	0,05		