

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству  
распределительной сети 6-0,4 кВ по объекту:  
Внешнее электроснабжение токоприемников производственного здания  
Договор 42065500 Заявитель: ООО «СК «Тера-Строй»

Начальная (максимальная) цена договора	2 144 557,20 рублей с учетом НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент №РГ БП 11/05-06/2021 «Разработка и согласование в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технических заданий на ПИР, СМР и поставку электротехнического оборудования, материалов», утвержденный приказом от 23.04.2021 № 181-ЦА «Об актуализации регламентов разработки и согласования технических заданий и проектно-сметной документации на новое строительство и реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением

**Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения льготной категории заявителей "под ключ" (42065500)**

№ п/п	Наименование работ	Объем работ по расчетному объекту	Единица измерения, км, МВА, шт., ед.	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2021 (1)					Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2021 (1)					Примечание
				ПИР	СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	Итого	ПИР	СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	Итого	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
БЛ-3517	Строительство КТП 100-250 кВА* (киоскового типа) <b>КТП 160</b>	1,000	шт	60,323	231,790	1 186,197	28,723	1 336,807	60,323	231,790	1 186,197	28,723	1 507,033	Однотрансформаторная подстанция киоскового типа, трансформатор 100 кВА, фундамент (блоки ФБС-9-4-6- 6 шт.)
БЛ-3517	Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	0,040	км	8,786	87,697		1,969	98,452	8,786	87,697	0,000	1,969	98,452	Кабель АПвПу-10-1х120/25, труба ПЭ 100 SDR 9 110х12,3, муфта концевая ПКВТО-10 1Х70/120, сигнальная лента, без благоустройства
БЛ-3517	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	0,095		4,731	129,641		2,742	137,115	4,731	129,641	0,000	2,742	137,114	Стойка ж/б СВ95-3- 60 шт., стойка ж/б СВ110-5- 9 шт., провод СИП-2 3х70+1х70, без разьеденителя
БЛ-3517	Установка ШУР 0,4кВ со средством коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ	1,000	шт	1,610	10,188	32,471	0,263	44,532	1,610	10,188	32,471	0,263	44,532	Щит Монтажный ЩПМ-3-2 У1 IP54 PRO

**Итого**                      **1 787,131**                      тыс. руб. без НДС

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Бугров А.В.

Составил: Ведущий специалист УИ

Сусловская О.В.

Проверил: Начальник УИ

Потекина Е.Н

28.05.2021