

|  |   |
|--|---|
| Наименование редакции сметных нормативов | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |
|--|---|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Наименование программного продукта   | ГРАНД-Смета, версия 2022.1 |
| Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО" |                            |
| (наименование стройки)   |                            |
| Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО" |                            |
| (наименование объекта капитального строительства)  |                            |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

|  |  |
|--|--|
| Монтаж ПКУ 10кВ                        |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |

|  |   |         |          |
|--|---|---------|----------|
| Составлен                                    | базисно-индексным                                 |         | методом  |
| Основание                                    | 09/21-1   |         |          |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |         |          |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 2 квартал 2022 г.                                 |         |          |
| Сметная стоимость                            | 255,43  | (42,54) | тыс.руб. |
| в том числе:                                 |   |         |          |
| строительных работ                           | 7,21  | (0,96)  | тыс.руб. |
| монтажных работ                              | 36,55   | (5,15)  | тыс.руб. |
| оборудования                                 | 211,67  | (36,43) | тыс.руб. |
| прочих затрат                                | 0,00  | (0)     | тыс.руб. |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |
|  |   |         |          |

| № п/п                               | Обоснование                                | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |              |        | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|--------|---------|--|
|                                     |  |  |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу   | коэффициенты | всего  |         |  |
| 1                                   | 2  | 3  | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8  | 9            | 10     | 11      | 12   |
| Раздел 1. Пункт коммерческого учета |  |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |
| 1                                   | ФЕРм08-03-545-01                           | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | шт                | 1          |              |                              |  |              |        |         |  |
|                                     |  | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 28,20  |              | 28,20  | 24,6    | 694,00                                       |
|                                     |  | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 1,73   |              | 1,73   | 6,51    | 11,00  |
|                                     |  | 4 М  |                   |            |              |                              | 46,45  |              | 46,45  | 5,28    | 245,00                                       |
|                                     |  | ЗТ   | чел.-ч            | 3          |              | 3                            |  |              |        |         |  |
|                                     |  | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 76,38  |              | 76,38  |         |  |
|                                     |  | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 28,20  |         | 694,00                                       |
|                                     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах   | %                 | 97         |              | 97                           |  |              | 27,35  |         | 673,00                                       |
|                                     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах   | %                 | 51         |              | 51                           |  |              | 14,38  |         | 354,00                                       |
|                                     |  | Всего по позиции   |                   |            |              |                              |  |              | 118,11 |         | 1 977,00                                     |
| 2                                   | ФЕРм08-03-600-02                           | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные   | шт                | 1          |              |                              |  |              |        |         |  |
|                                     |  | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 6,94   |              | 6,94   | 24,6    | 171,00                                       |
|                                     |  | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 1,81   |              | 1,81   | 6,51    | 12,00  |
|                                     |  | 3 в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 0,26   |              | 0,26   | 24,6    | 6,00   |
|                                     |  | 4 М  |                   |            |              |                              | 0,51   |              | 0,51   | 5,28    | 3,00   |
|                                     |  | ЗТ   | чел.-ч            | 0,7        |              | 0,7                          |  |              |        |         |  |
|                                     |  | ЗТм  | чел.-ч            | 0,02       |              | 0,02                         |  |              |        |         |  |
|                                     |  | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 9,26   |              | 9,26   |         |  |
|                                     |  | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 7,20   |         | 177,00                                       |
|                                     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах   | %                 | 97         |              | 97                           |  |              | 6,98   |         | 172,00                                       |
|                                     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах   | %                 | 51         |              | 51                           |  |              | 3,67   |         | 90,00  |
|                                     |  | Всего по позиции   |                   |            |              |                              |  |              | 19,91  |         | 448,00                                       |
| 3                                   | ФЕРм08-01-053-01                           | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ   | шт                | 3          |              |                              |  |              |        |         |  |
|                                     |  | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 20,68  |              | 62,04  | 24,6    | 1 526,00                                     |
|                                     |  | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 8,97   |              | 26,91  | 6,51    | 175,00                                       |
|                                     |  | 3 в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 1,11   |              | 3,33   | 24,6    | 82,00  |
|                                     |  | 4 М  |                   |            |              |                              | 7,84   |              | 23,52  | 5,28    | 124,00                                       |
|                                     |  | ЗТ   | чел.-ч            | 2,15       |              | 6,45                         |  |              |        |         |  |
|                                     |  | ЗТм  | чел.-ч            | 0,09       |              | 0,27                         |  |              |        |         |  |
|                                     |  | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 37,49  |              | 112,47 |         |  |
|                                     |  | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 65,37  |         | 1 608,00                                     |
|                                     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах   | %                 | 97         |              | 97                           |  |              | 63,41  |         | 1 560,00                                     |
|                                     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах   | %                 | 51         |              | 51                           |  |              | 33,34  |         | 820,00                                       |

| 1        | 2  | 3   | 4             | 5     | 6 | 7           | 8      | 9 | 10            | 11   | 12              |
|----------|--|---|---------------|-------|---|-------------|--------|---|---------------|------|-----------------|
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |       |   |             |        |   | <b>209,22</b> |      | <b>4 205,00</b> |
| <b>4</b> | <b>ФЕРм08-01-054-02</b>                    | <b>Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный</b>  | <b>шт</b>     |       |   | <b>1</b>    |        |   |               |      |                 |
|          |  | 1 ОТ  |               |       |   |             | 15,30  |   | 15,30         | 24,6 | 376,00          |
|          |  | 2 ЭМ  |               |       |   |             | 21,74  |   | 21,74         | 6,51 | 142,00          |
|          |  | 3 в т.ч. ОТм  |               |       |   |             | 3,01   |   | 3,01          | 24,6 | 74,00           |
|          |  | 4 М   |               |       |   |             | 4,21   |   | 4,21          | 5,28 | 22,00           |
|          |  | ЗТ  | чел.-ч        | 1,59  |   | 1,59        |        |   |               |      |                 |
|          |  | ЗТм   | чел.-ч        | 0,24  |   | 0,24        |        |   |               |      |                 |
|          |  | Итого по расценке   |               |       |   |             | 41,25  |   | 41,25         |      |                 |
|          |  | ФОТ   |               |       |   |             |        |   | 18,31         |      | 450,00          |
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах  | %             | 97    |   | 97          |        |   | 17,76         |      | 437,00          |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах  | %             | 51    |   | 51          |        |   | 9,34          |      | 230,00          |
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |       |   |             |        |   | <b>68,35</b>  |      | <b>1 207,00</b> |
| <b>5</b> | <b>ФЕРм08-03-573-04</b>                    | <b>Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шкаф учета)</b>   | <b>шт</b>     |       |   | <b>1</b>    |        |   |               |      |                 |
|          |  | 1 ОТ  |               |       |   |             | 20,44  |   | 20,44         | 24,6 | 503,00          |
|          |  | 2 ЭМ  |               |       |   |             | 33,47  |   | 33,47         | 6,51 | 218,00          |
|          |  | 3 в т.ч. ОТм  |               |       |   |             | 3,42   |   | 3,42          | 24,6 | 84,00           |
|          |  | 4 М   |               |       |   |             | 2,94   |   | 2,94          | 5,28 | 16,00           |
|          |  | ЗТ  | чел.-ч        | 2,06  |   | 2,06        |        |   |               |      |                 |
|          |  | ЗТм   | чел.-ч        | 0,31  |   | 0,31        |        |   |               |      |                 |
|          |  | Итого по расценке   |               |       |   |             | 56,85  |   | 56,85         |      |                 |
|          |  | ФОТ   |               |       |   |             |        |   | 23,86         |      | 587,00          |
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах  | %             | 97    |   | 97          |        |   | 23,14         |      | 569,00          |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах  | %             | 51    |   | 51          |        |   | 12,17         |      | 299,00          |
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |       |   |             |        |   | <b>92,16</b>  |      | <b>1 605,00</b> |
| <b>6</b> | <b>ФЕРм08-02-144-05</b>                    | <b>Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2</b>   | <b>100 шт</b> |       |   | <b>0,03</b> |        |   |               |      |                 |
|          |  | Объем=3 / 100   |               |       |   |             |        |   |               |      |                 |
|          |  | 1 ОТ  |               |       |   |             | 142,13 |   | 4,26          | 24,6 | 105,00          |
|          |  | 4 М   |               |       |   |             | 2,84   |   | 0,09          | 5,28 |                 |
|          |  | ЗТ  | чел.-ч        | 15,12 |   | 0,4536      |        |   |               |      |                 |
|          |  | Итого по расценке   |               |       |   |             | 144,97 |   | 4,35          |      |                 |
|          |  | ФОТ   |               |       |   |             |        |   | 4,26          |      | 105,00          |
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах  | %             | 97    |   | 97          |        |   | 4,13          |      | 102,00          |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах  | %             | 51    |   | 51          |        |   | 2,17          |      | 54,00           |
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |       |   |             |        |   | <b>10,65</b>  |      | <b>261,00</b>   |
| <b>7</b> | <b>ФЕРм08-02-409-09</b>                    | <b>Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола</b>                   | <b>100 м</b>  |       |   | <b>0,08</b> |        |   |               |      |                 |
|          |  | Объем=8 / 100   |               |       |   |             |        |   |               |      |                 |
|          |  | 1 ОТ  |               |       |   |             | 139,54 |   | 11,16         | 24,6 | 275,00          |
|          |  | 4 М   |               |       |   |             | 16,79  |   | 1,34          | 5,28 | 7,00            |
|          |  | ЗТ  | чел.-ч        | 15,2  |   | 1,216       |        |   |               |      |                 |
|          |  | Итого по расценке   |               |       |   |             | 156,33 |   | 12,50         |      |                 |
|          |  | ФОТ   |               |       |   |             |        |   | 11,16         |      | 275,00          |
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах  | %             | 97    |   | 97          |        |   | 10,83         |      | 267,00          |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах  | %             | 51    |   | 51          |        |   | 5,69          |      | 140,00          |
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |       |   |             |        |   | <b>29,02</b>  |      | <b>689,00</b>   |
| <b>8</b> | <b>ФЕРм08-02-412-01</b>                    | <b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2</b> | <b>100 м</b>  |       |   | <b>0,08</b> |        |   |               |      |                 |
|          |  | Объем=8 / 100   |               |       |   |             |        |   |               |      |                 |
|          |  | 1 ОТ  |               |       |   |             | 42,21  |   | 3,38          | 24,6 | 83,00           |
|          |  | 2 ЭМ  |               |       |   |             | 1,81   |   | 0,14          | 6,51 | 1,00            |
|          |  | 3 в т.ч. ОТм  |               |       |   |             | 0,26   |   | 0,02          | 24,6 |                 |
|          |  | 4 М   |               |       |   |             | 11,27  |   | 0,90          | 5,28 | 5,00            |
|          |  | ЗТ  | чел.-ч        | 4,49  |   | 0,3592      |        |   |               |      |                 |
|          |  | ЗТм   | чел.-ч        | 0,02  |   | 0,0016      |        |   |               |      |                 |
|          |  | Итого по расценке   |               |       |   |             | 55,29  |   | 4,42          |      |                 |
|          |  | ФОТ   |               |       |   |             |        |   | 3,40          |      | 83,00           |
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах  | %             | 97    |   | 97          |        |   | 3,30          |      | 81,00           |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах  | %             | 51    |   | 51          |        |   | 1,73          |      | 42,00           |
|          |  | <b>Всего по позиции</b>   |               |       |   |             |        |   | <b>9,45</b>   |      | <b>212,00</b>   |
| <b>9</b> | <b>ФЕР33-04-030-01</b>                     | <b>Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН)</b>  | <b>компл</b>  |       |   | <b>1</b>    |        |   |               |      |                 |
|          |  | 1 ОТ  |               |       |   |             | 33,31  |   | 33,31         | 24,6 | 819,00          |
|          |  | 2 ЭМ  |               |       |   |             | 84,35  |   | 84,35         | 6,51 | 549,00          |
|          |  | 3 в т.ч. ОТм  |               |       |   |             | 11,10  |   | 11,10         | 24,6 | 273,00          |
|          |  | 4 М   |               |       |   |             | 2,86   |   | 2,86          | 5,28 | 15,00           |
|          |  | ЗТ  | чел.-ч        | 3,76  |   | 3,76        |        |   |               |      |                 |
|          |  | ЗТм   | чел.-ч        | 1,07  |   | 1,07        |        |   |               |      |                 |
|          |  | Итого по расценке   |               |       |   |             | 120,52 |   | 120,52        |      |                 |
|          |  | ФОТ   |               |       |   |             |        |   | 44,41         |      | 1 092,00        |
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27   | НР Линии электропередачи  | %             | 103   |   | 103         |        |   | 45,74         |      | 1 125,00        |

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5    | 6 | 7       | 8        | 9    | 10              | 11   | 12               |
|--|--|--|--------|------|---|---------|----------|------|-----------------|------|------------------|
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27   | СП Линии электропередачи   | %      | 60   |   | 60      |          |      | 26,65           |      | 655,00           |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>192,91</b>   |      | <b>3 163,00</b>  |
| 10   | ФЕРм08-02-472-09                           | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм<br>Объем=20 / 100                             | 100 м  |      |   | 0,2     |          |      |                 |      |                  |
|  |  | 1 ОТ   |        |      |   |         | 173,90   |      | 34,78           | 24,6 | 856,00           |
|  |  | 2 ЭМ   |        |      |   |         | 54,28    |      | 10,86           | 6,51 | 71,00            |
|  |  | 3 в т.ч. ОТм   |        |      |   |         | 4,27     |      | 0,85            | 24,6 | 21,00            |
|  |  | 4 М  |        |      |   |         | 608,39   |      | 121,68          | 5,28 | 642,00           |
|  |  | ЗТ   | чел.-ч | 18,5 |   | 3,7     |          |      |                 |      |                  |
|  |  | ЗТм  | чел.-ч | 0,34 |   | 0,068   |          |      |                 |      |                  |
|  |  | Итого по расценке  |        |      |   |         | 836,57   |      | 167,32          |      |                  |
|  |  | ФОТ  |        |      |   |         |          |      | 35,63           |      | 877,00           |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах   | %      | 97   |   | 97      |          |      | 34,56           |      | 851,00           |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах   | %      | 51   |   | 51      |          |      | 18,17           |      | 447,00           |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>220,05</b>   |      | <b>2 867,00</b>  |
|  |  | <b>Итого по разделу 1 Пункт коммерческого учета :</b>  |        |      |   |         |          |      |                 |      |                  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно)   |        |      |   |         |          |      | 605,32          |      | 7 666,00         |
|  |  | Строительные работы  |        |      |   |         |          |      | 192,91          |      | 3 163,00         |
|  |  | Монтажные работы   |        |      |   |         |          |      | 776,92          |      | 13 471,00        |
|  |  | Итого ФОТ (справочно)  |        |      |   |         |          |      | 241,80          |      | 5 948,00         |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно)  |        |      |   |         |          |      | 237,20          |      | 5 837,00         |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно)  |        |      |   |         |          |      | 127,31          |      | 3 131,00         |
|  |  | <b>Итого по разделу 1 Пункт коммерческого учета</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>969,83</b>   |      | <b>16 634,00</b> |
| <b>Раздел 2. Материалы, не утенные в расценках</b> |  |  |        |      |   |         |          |      |                 |      |                  |
| 11   | прайс                                      | Плащечный зажим CD 35<br>Цена=148,50/5,28  | шт.    |      |   | 6       | 28,13    | 1,02 | 172,16          | 5,28 | 909,00           |
|  | 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а               | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.  |        |      |   |         |          |      |                 |      |                  |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>172,16</b>   |      | <b>909,00</b>    |
| 12   | прайс                                      | Изолятор штыревой IF27<br>Цена=484,59/5,28   | шт     |      |   | 3       | 91,78    | 1,02 | 280,85          | 5,28 | 1 483,00         |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а        | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |        |      |   |         |          |      |                 |      |                  |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>280,85</b>   |      | <b>1 483,00</b>  |
| 13   | ФССЦ-20.2.02.04-0002                       | Колпачки изолирующие (Колпачок К-9)<br>Объем=3 / 100   | 100 шт |      |   | 0,03    | 187,00   |      | 5,61            | 5,28 | 30,00            |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>5,61</b>     |      | <b>30,00</b>     |
| 14   | прайс                                      | Вязка спиральная СВ35<br>Цена=202,40 /5,28   | шт.    |      |   | 6       | 38,33    | 1,02 | 234,58          | 5,28 | 1 239,00         |
|  | 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а               | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.  |        |      |   |         |          |      |                 |      |                  |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>234,58</b>   |      | <b>1 239,00</b>  |
| 15   | прайс                                      | Зажим прокалывающий RP150<br>Цена=2360,03/5,28   | шт.    |      |   | 3       | 446,98   | 1,02 | 1 367,76        | 5,28 | 7 222,00         |
|  | 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а               | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.  |        |      |   |         |          |      |                 |      |                  |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>1 367,76</b> |      | <b>7 222,00</b>  |
| 16   | прайс                                      | Заземляющий проводник ЗП-1<br>Цена=832/5,28  | м      |      |   | 3       | 157,58   | 1,02 | 482,19          | 5,28 | 2 546,00         |
|  | 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а               | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.  |        |      |   |         |          |      |                 |      |                  |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>482,19</b>   |      | <b>2 546,00</b>  |
| 17   | прайс                                      | Хомут Х-51<br>Цена=529/5,28  | шт.    |      |   | 1       | 100,19   | 1,02 | 102,19          | 5,28 | 540,00           |
|  | 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а               | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.  |        |      |   |         |          |      |                 |      |                  |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>102,19</b>   |      | <b>540,00</b>    |
| 18   | прайс                                      | Траверса ТМ-65<br>Цена=5402/5,28   | шт.    |      |   | 1       | 1 023,11 | 1,02 | 1 043,57        | 5,28 | 5 510,00         |
|  | 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а               | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.  |        |      |   |         |          |      |                 |      |                  |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>1 043,57</b> |      | <b>5 510,00</b>  |
| 19   | прайс                                      | Лента металлическая F 207<br>Цена=119,90/5,28  | м      |      |   | 30      | 22,71    | 1,02 | 694,93          | 5,28 | 3 669,00         |
|  | 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а               | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.  |        |      |   |         |          |      |                 |      |                  |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>694,93</b>   |      | <b>3 669,00</b>  |
| 20   | прайс                                      | Скрепа для ленты NC 20<br>Цена=20,90/5,28  | шт     |      |   | 25      | 3,96     | 1,02 | 100,98          | 5,28 | 533,00           |
|  | 421/пр от 04.08.20 г. п.92 а               | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.  |        |      |   |         |          |      |                 |      |                  |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>100,98</b>   |      | <b>533,00</b>    |
| 21   | ФССЦ-20.1.02.07-0004                       | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа СРТАУ 50<br>Объем=6 / 100  | 100 шт |      |   | 0,06    | 8 080,00 |      | 484,80          | 5,28 | 2 560,00         |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>484,80</b>   |      | <b>2 560,00</b>  |
| 22   | ФССЦ-08.3.04.02-0093                       | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСтЗпс5-1, диаметр 12 мм<br>Объем=(20+2)*0,89/1000  | т      |      |   | 0,01958 | 5 230,01 |      | 102,40          | 5,28 | 541,00           |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>102,40</b>   |      | <b>541,00</b>    |
| 23   | ФССЦ-08.3.08.02-0052                       | Уголок горячекатаный, марка стали ВСтЗкп2, размер 50х50х5 мм<br>Объем=3*3,77/1000  | т      |      |   | 0,01131 | 5 763,00 |      | 65,18           | 5,28 | 344,00           |
|  |  | <b>Всего по позиции</b>  |        |      |   |         |          |      | <b>65,18</b>    |      | <b>344,00</b>    |

| 1                      | 2   | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9 | 10        | 11        | 12         |            |
|------------------------|---|--|----|---|---|---|-----------|---|-----------|-----------|------------|------------|
|                        |   | Итого по разделу 2 Материалы, не утенные в расценках :   |    |   |   |   |           |   |           |           |            |            |
|                        |   | Итого прямые затраты (справочно)   |    |   |   |   |           |   |           | 5 137,20  |            | 27 126,00  |
|                        |   | Строительные работы  |    |   |   |   |           |   |           | 765,65    |            | 4 043,00   |
|                        |   | Монтажные работы   |    |   |   |   |           |   |           | 4 371,55  |            | 23 083,00  |
|                        |   | Итого по разделу 2 Материалы, не утенные в расценках   |    |   |   |   |           |   |           | 5 137,20  |            | 27 126,00  |
| Раздел 3. оборудование |   |  |    |   |   |   |           |   |           |           |            |            |
| 24<br>О                | ТЦ<br>101_77_7701803993_20.08.2<br>021_02 | Пункт коммерческого учёта ПКУ/ЭТМ 10<br>кВ в комплекте: ТН, ТТ, счетчик 234 ARTM,<br>шкаф учета<br>Цена=211666,66/5,81 | шт |   |   | 1 | 36 431,44 |   | 36 431,44 | 5,81      | 211 667,00 |            |
|                        |   | Всего по позиции   |    |   |   |   |           |   |           | 36 431,44 |            | 211 667,00 |
|                        |   | Итого по разделу 3 оборудование :  |    |   |   |   |           |   |           |           |            |            |
|                        |   | Оборудование   |    |   |   |   |           |   |           | 36 431,44 |            | 211 667,00 |
|                        |   | Итого по разделу 3 оборудование  |    |   |   |   |           |   |           | 36 431,44 |            | 211 667,00 |
|                        |   | Итого по смете:  |    |   |   |   |           |   |           |           |            |            |
|                        |   | Итого прямые затраты (справочно)   |    |   |   |   |           |   |           | 5 742,52  |            | 34 792,00  |
|                        |   | в том числе:   |    |   |   |   |           |   |           |           |            |            |
|                        |   | Оплата труда рабочих   |    |   |   |   |           |   |           | 219,81    |            | 5 408,00   |
|                        |   | Эксплуатация машин   |    |   |   |   |           |   |           | 181,01    |            | 1 179,00   |
|                        |   | в том числе оплата труда машинистов (Отм)  |    |   |   |   |           |   |           | 21,99     |            | 540,00     |
|                        |   | Материалы  |    |   |   |   |           |   |           | 5 341,70  |            | 28 205,00  |
|                        |   | Строительные работы  |    |   |   |   |           |   |           | 958,56    |            | 7 206,00   |
|                        |   | в том числе:   |    |   |   |   |           |   |           |           |            |            |
|                        |   | оплата труда   |    |   |   |   |           |   |           | 33,31     |            | 819,00     |
|                        |   | эксплуатация машин и механизмов  |    |   |   |   |           |   |           | 84,35     |            | 549,00     |
|                        |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)  |    |   |   |   |           |   |           | 11,10     |            | 273,00     |
|                        |   | материалы  |    |   |   |   |           |   |           | 768,51    |            | 4 058,00   |
|                        |   | накладные расходы  |    |   |   |   |           |   |           | 45,74     |            | 1 125,00   |
|                        |   | сметная прибыль  |    |   |   |   |           |   |           | 26,65     |            | 655,00     |
|                        |   | Монтажные работы   |    |   |   |   |           |   |           | 5 148,47  |            | 36 554,00  |
|                        |   | в том числе:   |    |   |   |   |           |   |           |           |            |            |
|                        |   | оплата труда   |    |   |   |   |           |   |           | 186,50    |            | 4 589,00   |
|                        |   | эксплуатация машин и механизмов  |    |   |   |   |           |   |           | 96,66     |            | 630,00     |
|                        |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)  |    |   |   |   |           |   |           | 10,89     |            | 267,00     |
|                        |   | материалы  |    |   |   |   |           |   |           | 4 573,19  |            | 24 147,00  |
|                        |   | накладные расходы  |    |   |   |   |           |   |           | 191,46    |            | 4 712,00   |
|                        |   | сметная прибыль  |    |   |   |   |           |   |           | 100,66    |            | 2 476,00   |
|                        |   | Оборудование   |    |   |   |   |           |   |           | 36 431,44 |            | 211 667,00 |
|                        |   | Итого ФОТ (справочно)  |    |   |   |   |           |   |           | 241,80    |            | 5 948,00   |
|                        |   | Итого накладные расходы (справочно)  |    |   |   |   |           |   |           | 237,20    |            | 5 837,00   |
|                        |   | Итого сметная прибыль (справочно)  |    |   |   |   |           |   |           | 127,31    |            | 3 131,00   |
|                        |   | ВСЕГО по смете   |    |   |   |   |           |   |           | 42 538,47 |            | 255 427,00 |