

Наименование редакции сметных нормативов  
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта  
ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя. Пусконаладочные работы.

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	09/21-1	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	2 квартал 2022 г.	
Сметная стоимость	58,99	(2,4) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	58,99	(2,4) тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих	28,09	(1,14) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		89,16 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ФЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	шт	3							
		1 ОТ					20,75		62,25	24,6	1 531,00
		ЗТ	чел.-ч	1,62		4,86					
		Итого по расценке					20,75		62,25		
		ФОТ							62,25		1 531,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			46,07		1 133,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			22,41		551,00
		Всего по позиции							130,73		3 215,00
2	ФЕРп01-11-012-01	Определение удельного сопротивления грунта	измерение	13							
		1 ОТ					41,49		539,37	24,6	13 269,00
		ЗТ	чел.-ч	3,24		42,12					
		Итого по расценке					41,49		539,37		
		ФОТ							539,37		13 269,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			399,13		9 819,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			194,17		4 777,00
		Всего по позиции							1 132,67		27 865,00
3	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,13							
		Объем=13 / 100									
		1 ОТ					165,95		21,57	24,6	531,00
		ЗТ	чел.-ч	12,96		1,6848					
		Итого по расценке					165,95		21,57		
		ФОТ							21,57		531,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			15,96		393,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			7,77		191,00
		Всего по позиции							45,30		1 115,00
4	ФЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение	13							
		1 ОТ					20,75		269,75	24,6	6 636,00
		ЗТ	чел.-ч	1,62		21,06					
		Итого по расценке					20,75		269,75		
		ФОТ							269,75		6 636,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			199,62		4 911,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			97,11		2 389,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>566,48</b>		<b>13 936,00</b>
5	ФЕРп01-11-027-01	Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника	измерение			12					
	1	ОТ					20,75		249,00	24,6	6 125,00
		ЗТ	чел.-ч	1,62		19,44					
		Итого по расценке					20,75		249,00		
		ФОТ							249,00		6 125,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			184,26		4 533,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			89,64		2 205,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>522,90</b>		<b>12 863,00</b>
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 141,94		28 092,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 141,94		28 092,00
		Прочие затраты							2 398,08		58 994,00
		Пусконаладочные работы							2 398,08		58 994,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 141,94		28 092,00
		накладные расходы							845,04		20 789,00
		сметная прибыль							411,10		10 113,00
		Итого ФОТ (справочно)							1 141,94		28 092,00
		Итого накладные расходы (справочно)							845,04		20 789,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							411,10		10 113,00
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>2 398,08</b>		<b>58 994,00</b>