

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту : Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техперевооружение участка №3 (ГКТП-17 - ЗТП-37) КЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля

Начальная (максимальная) цена договора	1 478 564,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 20% 295 712,8 руб., Итого 1 774 276,8 руб. (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Проектно-сметный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Сводный сметный расчет стоимости строительства

Начальник Управления инвестиций филиала



Е.В. Вилков

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго"
Широков О.А.

"Утвержден" " " 2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 774,277 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Тех перевооружение участка №3 (ГКТП-17-ЗТП-37) КЛ-6кВ ф.33 ПС110/35/6кВ с с заменой кабеля
(протяженностью 0,205 км, в т.ч. ГНБ-0,1км

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-поставка	монтажных работ	оборудовани я	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Техперевооружение КЛ-6кВ (0,105км)	59,907	178,059		5,607	243,573
2	02-01	Прокол методом ГНБ КЛ-6кВ (0,100 км)	1 020,339	117,412			1 137,751
	Итого по Главе 2. "Основные объекты		1 080,246	295,471		5,607	1 381,324
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.2	Временные здания и сооружения - Линии электропередачи, осветительные линии: воздушные и кабельные линии электропередачи, осветительные линии напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5х10,8	21,605	5,909			27,514
	Итого по Главе 8. "Временные здания и		21,605	5,909			27,514
	Итого по Главам 1-8		1 101,851	301,38		5,607	1 408,838
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50	Производство работ в зимнее время - Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ - 1,0%	20,935	5,726			26,661
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		20,935	5,726			26,661
	Итого по Главам 1-9		1 122,786	307,106		5,607	1 435,499
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские						
	Итого по Главам 1-12		1 122,786	307,106		5,607	1 435,499
Непредвиденные затраты							
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	33,684	9,213		0,168	43,065
	Итого "Непредвиденные затраты"		33,684	9,213		0,168	43,065
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1 156,47	316,319		5,775	1 478,564
Налоги и обязательные платежи							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.180	НДС - 20%	231,294	63,264		1,155	295,713
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		231,294	63,264		1,155	295,713
	Всего по сводному расчету		1 387,764	379,583		6,93	1 774,277

Ведущий специалист СО УИ:

А.В.Кондрина

Начальник СО УИ:

Ю.Н.Журов