

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

/Кириенко Н.П./

“ 4 ” 08 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после
ремонта кабельных линий.

Лот № _____

1. Общая часть.

- 1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» производит закупку работ по восстановлению нарушенного благоустройства после ремонта кабельных линий.
- 1.2. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
- 1.3. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Предмет конкурса.

- 2.1. Выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после ремонта кабельных линий должно быть проведено в необходимых объемах, на объектах перечисленных ниже в следующие сроки:

№ п/п	Наименование РЭС	Наименование объекта	Местоположе- ние/адрес	Устройст- во покрытия из тротуарн- ой плитки м ²	Работы по асфальти- ровке тротуара, м ²	Работы по асфальтир- овке проезжей части дорог, м ²	Устройст- во газонов, м ²	Устройст- во проколов , м	Начало работ	Окончани- е работ
1.	СГ РЭС	КЛ-0,4 кВ ТП-111 - Школа №10, Котельная.	г. Смоленск, ул. Гастелло	--	22	--	--	--	апрель	апрель
2.	СГ РЭС	КЛ-0,4 кВ ТП-128 - ул. Багратиона, 22	г. Смоленск, ул. Багратиона	--	24	14	--	--	апрель	апрель
3.	СГ РЭС	КЛ-0,4 кВ ТП-162 - ЦТП-48.	г. Смоленск, ул. Кирова	--	20	10	--	--	апрель	апрель
4.	СГ РЭС	КЛ-0,4 кВ ТП-166 - Школа ул. М. Жукова, 17	г. Смоленск, ул. М. Жукова	--	24	12	--	--	апрель	апрель
5.	СГ РЭС	КЛ-0,4 кВ ТП-184 - Поликлиника	г. Смоленск, ул. Коммунистическая	--	26	10	--	--	май	май
6.	СГ РЭС	КЛ-0,4 кВ ТП-255 - д.15 Б - д.15 ул. Урицкого	г. Смоленск, ул. Урицкого	--	30	14	--	--	май	май
7.	СГ РЭС	КЛ-0,4 кВ ТП-255 - д.15 -	г. Смоленск, ул.	--	22	12	--	--	май	май

		д.17 ул. Урицкого	Урицкого							
8.	СГ РЭС	КЛ-0,4 кВ ТП-271 - ЦТП-63	г. Смоленск, ул. Кирова	--	22	--	--	--	май	май
9.	СГ РЭС	КЛ-0,4 кВ ТП-333 - ЦТП-79	г. Смоленск, 3-я линия Красноармейской слободы	--	22	10	--	--	июнь	июнь
10.	СГ РЭС	КЛ-0,4 кВ ТП-356 - ул. Седова, 22	г. Смоленск, ул. Седова	--	18	10	--	--	июнь	июнь
11.	СГ РЭС	КЛ-0,4 кВ ТП-579 - пер. Колхозный, 19	г. Смоленск, пер. Колхозный		18	10			июнь	июнь
12.	СГ РЭС	КЛ-6 кВ ПС Диффузион Л-622 - РП-13	г. Смоленск, ул. Рыленкова	--	20	12	--	--	июнь	июнь
13.	Дорогобужский РЭС	КЛ-626 ПС Егорьева	пос. Верхнеднепровск, пр. Химиков	--	20	--	--	--	июль	июль
14.	Сафоновский РЭС	ТП-98-ТП-53 ВЛ 623 ПС Электромашины	г. Сафонов, ул. Красногвардейская			30			июль	июль
15.	Рославльский РЭС	Уч. КЛ 6 кВ ПС "Промышленная" - РП-1-ТП-70 КЛ-604 Промышленная	г. Рославль, перекресток ул. Каляева-Ленина, Каляева-Красина		14				июль	июль
16.	Рославльский РЭС	КЛ 0,4кВ от ТП-55 ф. Орджоникидзе	г. Рославль, ул. Орджоникидзе			20			июль	июль
17.	Вяземский РЭС	РП-0-ТП-32 КЛ 10кВ №1018 ПС Вязьма-2	г. Вязьма, ул. Л. Шмидта	--	20	--	--	--	август	август
18.	Вяземский РЭС	ТП-115-ТП-125 КЛ-10кВ №1015 ПС Вязьма-1	г. Вязьма, ул. Московская	--	20	--	--	--	август	август
19.	Вяземский РЭС	ТП-63-ТП-72 КЛ-10кВ №1014 ПС Вязьма-2	г. Вязьма, ул. Маяковского	--	20	--	--	--	август	август
20.	Гагаринский РЭС	КЛ-1010 ПС Трубная	г. Гагарин, пер. Пионерский		5	20			август	август
21.	Ярцевский РЭС	КЛ-0,4кВ Л-3 от 13ТП-6	г. Ярцево, проспект Металлургов	--	6	--	--	--	август	август
22.	Ярцевский РЭС	КЛ-0,4кВ Л-22 от 13ТП-6	г. Ярцево, проспект Металлургов	--	6	--	--	--	август	август
23.	Ярцевский РЭС	КЛ-0,4кВ Л-20 от 13ТП-7	г. Ярцево, ул. Энтузиастов	--	6	--	--	--	август	август

			В							
Итого по филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»				--	385	184	--	--		

2.2. Объекты и физические объемы восстановления поврежденных покрытий могут быть скорректированы при необходимости выполнения в течение года аварийно-восстановительных ремонтов на других кабельных линиях, при этом общая стоимость договора не должна быть превышена.

3. Технические требования.

3.1. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- Требования действующего законодательства Российской Федерации;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н);
- Правила устройства электроустановок (действующее издание);
- Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТРМ 027-2003);
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204;
- ППБ для энергетических предприятий М:ЭНАС, 2008;
- ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- СНиП 3.0603-85;
- СНиП 3.01.01.-85;
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствии с предметом конкурса.

4. Требования к Подрядчику.

4.1. Поставщик услуг для участия в ТЗП обязан предоставить документальные свидетельства по следующим принципиальным для Заказчика позициям:

- Наличие в распоряжении парка исправного автотранспорта, спецтехники, инструмента и оборудования, а также штатной численности аттестованного персонала: квалифицированных рабочих, специалистов и руководителей, необходимых и достаточных для своевременного выполнения в полном объеме требуемых работ.
- Наличие документов, подтверждающих положительную оценку деятельности (репутацию).
- Кроме того, организация поставщика услуг должна удовлетворять следующим требованиям:
- Не находится в процессе реорганизации или ликвидации, ее организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ, в отношении нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), на ее имущество не наложен арест, экономическая деятельность не должна быть приостановлена, не должна иметь убытки за последний заверченный финансовый год и квартал.

5. Требования к выполнению работ.

5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.1 ТЗ), в соответствии со сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объемов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объемов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.3. Тротуарное или дорожное покрытие, нарушенное в ходе проведения ремонтных работ на КЛ, должно быть восстановлено в соответствии с его первоначальными характеристиками.

5.4. При прохождении трассы КЛ под газонами или клумбами должен быть восстановлен первоначальный ландшафт местности.

5.5. В объем выполняемых работ входит:

- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и персонала;
- погрузо-разгрузочные работы;
- обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до завершения работ;
- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования после завершения работ.

5.6. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, предусмотренных объемами работ осуществляет Подрядчик.

5.7. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

5.8. Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать Положению ОАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» и согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами (ведомостями объемов работ), предоставленными Заказчиком.

5.9. Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта.

5.10. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

5.11. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

5.12. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

5.13. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ.

5.14. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство

работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.15. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

5.16. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.17. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.18. Подрядчик ведет исполнительную документацию, оформленную в соответствии со СНиП 3.0603-85 и СНиП 3.01.01.-85, на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ.

5.19. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе выполнения работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

5.20. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль соблюдения Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.1 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и

являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

6.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.7. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.1 ТЗ.

7. Дополнительные / особые условия выполнения работ.

7.1. Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

8. Сроки выполнения работ.

8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в сроки в соответствии с п.2.

8.2. Сроком окончания выполнения работ является срок выполнения всех обязательств по договору.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации (отсутствие разрушений асфальтобетонного покрытия, а также провалов, просадок глубиной более 3-х сантиметров, в соответствии с требованиями ГОСТа Р 50597-93; СН и П 3.0603-85 и СН и П 3.01.01-85). Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 2 (два) года от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение электросетевых объектов вследствие некачественного выполнения работ, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Заместитель главного инженера – начальник УРС _____

/ В.В. Мордыкин /