

"Утвержден"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала ПАО "Россети Центр" "Курскэнерго"

И.Н.Смагин

2023г.

Сумма расчета с НДС

4 461 226,54 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА

Переустройство ВЛ-10 кВ от ПС "ПТФ" с территории строительства автомобильной дороги к Мясохолодобойне от автомобильной дороги "Крым"-  
птицефабрика "Курская" в Курской области  
(наименование стройки)

Составлен в годах по состоянию на 4 кв. 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	01-01-01	Демонтаж ВЛ-10 кВ	71 756,76	0,00	0,00	0,00	71756,76
		<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>	<b>71 756,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 756,76</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	02-01-02	Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,365 км	397 428,32	2 752 554,68	0,00	0,00	3 149 983,00
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>397 428,32</b>	<b>2 752 554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 983,00</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>469 185,08</b>	<b>2 752 554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 739,76</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр. прил.1 п.23	Временные здания и сооружения - 2,5%	11729,63	68813,87	0,00	0,00	80543,49
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>11729,63</b>	<b>68813,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80543,49</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>480 914,71</b>	<b>2 821 368,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302 283,25</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	09-01-03	Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ	0,00	0,00	0,00	18290,98	18290,98
5	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр. прил.1 п.50	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9 %	9137,38	53606,00	0,00	0,00	62743,38
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>9137,38</b>	<b>53606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18290,98</b>	<b>81034,36</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>490 052,09</b>	<b>2 874 974,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18290,98</b>	<b>3 383 317,62</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	Приказ ПАО "МРСК-Центра"-"Курскэнерго" от 13.01.2021 №9-КР	Затраты на содержание службы заказчика-застройщика -3,14%	0,00	0,00	0,00	106 236,17	106 236,17
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль - 2,14%	0,00	0,00	0,00	72 403,00	72 403,00
		<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 639,17</b>	<b>178 639,17</b>
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>490 052,09</b>	<b>2 874 974,55</b>	<b>0,00</b>	<b>196 930,15</b>	<b>3 561 956,79</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
8	Смета №12-04	Проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	47 449,80	47 449,80
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>490 052,09</b>	<b>2 874 974,55</b>	<b>0,00</b>	<b>244 379,95</b>	<b>3 609 406,59</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	14 701,56	86 249,24	0,00	7 331,40	108 282,20
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>14 701,56</b>	<b>86 249,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 331,40</b>	<b>108 282,20</b>
		<b>Итого по сводному расчету</b>	<b>504 753,65</b>	<b>2 961 223,79</b>	<b>0,00</b>	<b>251 711,35</b>	<b>3 717 688,78</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
10	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	100 950,73	592 244,76	0,00	50 342,27	743 537,76
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>100 950,73</b>	<b>592 244,76</b>	<b>0,00</b>	<b>50 342,27</b>	<b>743 537,76</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>605 704,38</b>	<b>3 553 468,55</b>	<b>0,00</b>	<b>302 053,62</b>	<b>4 461 226,54</b>

Составил: \_\_\_\_\_ О.С. Панюкова

Проверил: \_\_\_\_\_ Т.А. Бутова