





**МРСК ЦЕНТРА**



ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЗЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» - «КОСТРОМАЗЭНЕРГО»

Согласовано  
Начальник управления комплексной  
безопасности департамента  
безопасности ПАО «МРСК Центра»

  
«01»  Гордеев Ю.Е.  
2019 г



Утверждаю  
Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала ПАО  
«МРСК Центра»-«Костромаэнерго»

  
«17»  Смирнов Е.А.  
2019 г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание/модернизации системы видеонаблюдения объекта филиала  
ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» (ПС 35-110 кВ).  
ПС 110 кВ «Шарья районная»

Согласовано  
Заместитель директора по  
капитальному строительству филиала  
ПАО «МРСК Центра»-  
«Костромаэнерго»

  
«17»  Розысков А.И.  
2019 г

Согласовано  
Заместитель директора по безопасност  
-начальник отдела безопасности  
филиала ПАО «МРСК Центра»-  
«Костромаэнерго»

  
«17»  Коротин А.В..  
2019 г

Кострома 2019

## **1. Общие положения.**

1.1. Оснащение объектов электросетевого комплекса системами интеллектуального охранного видеонаблюдения производится на основании потребности в рамках инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на 2019 год.

1.2. Строительно-монтажные работы по созданию на объектах электросетевого комплекса системы интеллектуального охранного видеонаблюдения должны производиться в соответствии с проектом, выполненным ООО «СТРОЙПРОЕКТ» № 10/2019 ИТС.

1.3. Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.4. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком по результату закупочной процедуры.

1.5. Все строительные материалы, конструкции и оборудование поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ, СП и ТУ.

1.6. Участвующие в процедуре закупки должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ, а так же опыт проведения строительно-монтажных работ на аналогичных объектах не менее 5 лет.

## **2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполняемым работам:**

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- Р 78.36.002-2010 Рекомендации. Выбор и применение систем охранных телевизионных ;
- Р 78.36.032-2013 Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1. Методические рекомендации
- Р 78.36.039-2014 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;
- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1);
- ПУЭ (действующая редакция);
- ПТЭ (действующая редакция).



### **3. Стадийность проведения работ.**

Работы выполняются в 1 этап: выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с существующей проектно-сметной документацией.

### **4. Описание основных объемов работ.**

Подрядчик выполняет комплекс работ по оснащению объекта электросетевого комплекса ПС 110 кВ «Шарья районная» системой интеллектуального охранного видеонаблюдения, предусмотренной существующей проектно-сметной документацией. ПС 110 кВ «Шарья районная» расположена по адресу: Костромская обл., г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Подстанция 110, 1а

### **5. Основные требования к выполнению работ.**

5.1. Строительно-монтажные работы выполняются в полном соответствии с существующим проектом.

5.2. Подрядчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами, конструкциями и оборудованием, необходимыми для проведения работ, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

5.3. Номенклатура закупаемых материалов, конструкций и оборудованием должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

5.4. Изменение номенклатуры поставляемых материалов, конструкций и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

5.5. Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям проектно-сметной документации, ГОСТ и ТУ. Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта и сертификаты до начала проведения СМР.

5.6. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства или полного завершения строительства объекта (общий журнал работ, журнал по форме КС-6а).

5.7. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД).

5.8. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу



субподрядчика. Подрядчик не может передавать Субподрядчикам более 50% объема выполняемых работ.

5.9. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и проектной организацией с оформлением соответствующей документации.

## **6. Правила контроля и приемки работ.**

6.1. Руководители работ, участвующие в реконструкции, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, конструкций и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

6.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП и СП (СП 48.13330.2011).. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

6.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

## **7. Гарантии исполнителя строительных работ.**

7.1. Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь реконструированного объекта требованиям НТД в течение не менее 2 лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ и актов приёма-передачи.

7.2. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

## **8. Сроки выполнения работ.**

8.1. Срок строительства: 6 недель с момента заключения договора.

## 9. Порядок оплаты работ.

9.1. Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы производятся на основании оформленных актов выполненных работ (формы №№ КС-2, КС-3) составленных по утвержденным сметам, стоимость работ оплачивается по смете с использованием индексов пересчета из базовой цены в текущую, действующим на дату заключения договора, стоимость материалов оплачивается по фактической цене, подтвержденной копиями счетов-фактур.

9.2. Подрядчик предъявляет к оплате объем работ до 20 числа текущего месяца. Оплата работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

Специалист 1 категории отдела безопасности  
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



Н.Л.Подгорнов