

	Наименование работ	Ед. изм.	Объем строительно- монтажных работ
	<u>КЛ 0,4 кВ</u>		
	Строительная длина	м	296
	Разработка траншеи вручную	м/м ³	254/68,58
	Устройство постели из песка для прокладки 1-ого кабеля 0,4 кВ	м/м ³	212/9,54
	Укладка кабеля АВБбШВ-1 4х120 в траншею	м	212
	Присыпка кабеля песком	м/м ³	212/9,54
	Продавливание без разработки грунта (прокол)	м	21
	Протаскивание в п/э труб	м	21
	Устройство трубопроводов из п/э труб	м	42
	Засыпка траншеи в ручную	м/м ³	254/49,5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м ³	49,5
	Кабель АВБбШВ-4х120 проложенный в трубах	м	63
	Кабель АВБбШВ-4х120 по установленным конструкциям	м	21
	Укладка ленты сигнальной типа ЛС-150	м	212
	Монтаж муфты концевой для 4-х жильного кабеля	шт.	2
	Установка указателя кабельной трассы	шт.	4
	Покрытие кабеля огнеупорным покрытием	м/м ²	16/2,096

	Наименование работ	Ед. изм.	Объем строительно-монтажных работ
	<u>Монтаж лотков по фасаду ДОУ №16</u>		
	Монтаж лотка 80х200	м	6
	<u>Устройство асфальтового покрытия</u>		
	Демонтаж асфальтового полотна (h=0,04м)	м ² /м ³	13/0,52
	Устройство песчаной подушки (h=0,2м)	м ² /м ³	13/2,6
	Устройство щебеночной подсыпки (h=0,15)	м ² /м ³	13/1,95
	Устройство асфальтобетонного основания (h=0,04)	м ²	13
	<u>Устройство бетонного покрытия</u>		
	Демонтаж бетонного полотна (h=0,2м)	м ² /м ³	3/0,6
	Устройство песчаной подушки (h=0,2м)	м ² /м ³	3/0,6
	Устройство щебеночной подсыпки (h=0,15)	м ² /м ³	3/0,45
	Устройство бетонного основания (h=0,2)	м ² /м ³	3/0,6

						0173/16.ЭС.ВР	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		