





1. Кабель прокладываемый внутри помещения ДОУ №16 покрыть огнеупорным составом.
2. Вскрытые участка асфальтового и бетонного покрытия восстановить
3. По окончании строительно-монтажных работ выполнить восстановление благоустройства на территории ДОУ №16 и Белгородского инженерного юношеского лицея интерната.
4. Перед началом производства работ установить защитные и предохранительные ограждения, в неосвещенных и затемненных местах предусмотреть сигнальное освещение.
5. Разработку грунта на территории ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей интернат» и ДОУ №16 выполнять на подстилающий слой, обратную засыпку вести с послойной трамбовкой, по окончании работ восстановить газонное покрытие утраченное при выполнении строительно-монтажных работ.
6. Схему прокладки кабеля по фасаду ДОУ №16 см. на листе 4.

Условные обозначения

— и — и — Проектируемая КЛ 0,4 кВ

— и — и — Проектируемая КЛ 0,4 кВ в футляре

— — — Охранная зона

						0173/16.ЭС			
						Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-74 - ДОУ №16 г. Белгород, ул. Апанасенко, 23а			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Каюков				08.16		Р	3	
Проверил	Семеко				08.16				
Н.контр.	Рогова				08.16				
ГИП	Семеко				08.16	План трасс КЛ 0,4 кВ	ООО "Росинжиниринг"		