

Приложение к ТЗ на капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ

№ п/п	Наименование объекта	Наименование и перечень работ*	Единица измерения	Количество	Примечание (№ опоры)
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная II цепь с отпайками	Расчистка трассы ВЛ 110 кВ	га	14,5	11-13, 15-16, 24-25, 26-27, 29-31, 37-38, 43-44, 46-47, 49-50, 62-63, 89-90, 91-92, 94-95, 97-98, 98-100, 108-109, 116-117
		Выправка опоры ВЛ 110 кВ	шт.	1	159
		Ремонт ж/б стоек СВ-164 путем заделки трещин полимерцементным раствором	шт.	1	159
		Замена подвески изоляторов на анкерных опорах ВЛ 110 кВ	гирл./шт.	40 гирл.284 шт/	10, 32, 132, 133, 140, 153, 154, 158, 160
		Замена подвески изоляторов на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ	гирл./шт.	187 гирл.1455 шт/	3,4,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,31,33,34,38,40,41,42,43, 44,45,48,51,52,53,55,59,62,65,66,67,68, 71,72,73,77,78,79,80,81,82,83, 84,89,90,92,94,97,98,99,100,102,107, 113,114,127,128,129,159
		Нанесение диспетчерских наименований на опорах ВЛ 110 кВ	оп.	164	1-160+плакаты фазировки(4)
		Ремонт без изготовления опалубки фундаментов опор на ВЛ 110 кВ	шт.	364	1,2,5,6,8,11,12,19,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,38,39,40,44,45,46,47,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61, 63,67,68,69,70,71,74,86,88, 93,94,95,104,105,106,109,110,116,117,118,120, 121,122,123,124,125,126,127,129,131,132,133, 134,135,136,137,138,139,141,142,143,144,145, 146, 147,148,149,150,155,156,157,158,160
		Установка гасителей вибрации на проводе ВЛ 110 кВ	шт.	39	2,122,123,124,126,159,160(3 шт)
		Установка противопитчных устройств типа "зонтик" на ВЛ 110 кВ	шт.	416	2,3,4,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,58,59,60,61, 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77, 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105, 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116, 117,118,119,121,122,123,124,125,126,127,128, 129,130,131,134(2 шт),135,136,137,138,139, 141,142,143, 144,145,146,147,148(2 шт),149, 150,151,152,153(2 шт),154(2 шт),155,156,157, 159
		Монтаж двойного крепления изоляторов на анкерных опорах	шт.	4	9-10,153-154
		Монтаж двойного крепления изоляторов на промежуточных опорах	шт.	4	20-21,151-152
		Наложение спирального ремонтного зажима на грозотрос на ВЛ 110 кВ	пролет	2	13-14,15-16
		Наложение спирального ремонтного зажима на провод на ВЛ 110 кВ	пролет	2	1-2,137-138
		Замена арматуры на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ	шт.компл	195	3,4,9,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,33,34,38,40,41,42,43,44,45,48,51,52,53,55,59, 62,65,66,67,68,71,72,73,77,78,79,80,81,82,83,84,89,90,92,94,97,98,99,100,102,107, 113,114,127,128,129
		Покраска/антикоррозионная защита опор ВЛ 110 кВ	т.	21,764	15/14, 16/15, 11/11, 12/11

Первый заместитель директора - главный инженера ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»



Колубанов И.В.