

Капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ПАО "Россети Центр"- "Ярэнерго"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт здания гаража Любимского РЭС (лит. Б), инв. № 1000319 после НГЯ 15.05.2021г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1997,512 тыс. руб.

Средства на оплату труда 264,006 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1274,39 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2021 года

"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
В.В. Плещёв
"09" 05 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр58-17-1 Пост. Правил, Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка покрытий кровель из листовой стали (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-17-1 Май 2021 г. ОЗГ=21,99; ЗМ=6,7; ЗГМ=21,99	0,0361 3,61/100	82,25 81,82	0,43	2,97	2,95	0,02	10,49	0,38
2	ТЕРр58-01-1 Пост. Правил, Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-01-1 Май 2021 г. ОЗГ=21,99; ЗМ=12,29; ЗГМ=21,99	3,61 361/100	160,11 120,37	39,74 6,21	578	434,54	143,46 22,42	15,16	54,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-002-01 Пост.Правит.Яросл. обл . от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ-ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 Май 2021 г. ОЗТ=21,99; ЭМ=10,07; ЗТМ=21,99; МАТ=4,58	3,045	3036,48 230,22	47,78 2,54	9246,08	701,02	145,49 7,73	24,09	73,35
4	ТСЦ-102-0059 Пост.Правит.Яросл. обл . от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (М3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ-ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0059 Май 2021 г. МАТ=4,13	-2,527	2215,44		-5598,42				
5	ТСЦ-102-0028 Пост.Правит.Яросл. обл . от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (М3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ-ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0028 Май 2021 г. МАТ=3,59	-0,1827	2871,63		-524,65				
6	ТСЦ-102-0024 Пост.Правит.Яросл. обл . от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (М3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ-ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0024 Май 2021 г. МАТ=5,78	-0,4872	2321,97		-1131,26				
7	стройматериалы	Доски обрезные хвойных пород 50х150 (М3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ-ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): стройматериалы май 2021 г. МАТ=9,03	3,1969	3765,23		12037,06				
8	ТЕРР58-05-3 Пост.Правит.Яросл. обл . от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство контррейки под кровлю из профнастила (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР58-05-3 Май 2021 г. ОЗТ=21,99; ЭМ=11,93; ЗТМ=21,99; МАТ=3,61	3,691 369,1/100	9989,87 1280,27	29,9	36872,61	4725,48	110,36	150,09	553,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТСЦ-102-0032 Пост.Правит.Яросл. обл . от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0032 Май 2021 г. МАТ=3,59	-9,818	3126,89		-30699,81				
10	строительная	Рейка обрезная хвойных пород 50х20 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): строительная май 2021 г. МАТ=9,03	1,32	3765,23		4970,1				
11	ТЕРр58-12-2 Пост.Правит.Яросл. обл . от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стапи (100 М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-12-2 Май 2021 г. ОЗГ=21,99; ЗМ=11,36; ЗГМ=21,99; МАТ=1,91	3,61 361/100	2421,07 169,52	26,57 3,71	8740,06	611,97	95,92 13,39	21,35	77,07
12	ТСЦ-102-0077 Пост.Правит.Яросл. обл . от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0077 Май 2021 г. МАТ=1,81	-6,498	1203,36		-7819,43				
13	строительная	Доски обрезные хвойных пород 25х150 (МЗ) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ-ЗГМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): строительная май 2021 г. МАТ=9,03	4,513	3765,23		16992,48				
14	ТЕР12-01-007-08 Изм. 1 Пост.Правит.Яросл. обл от 18.10.11 №811-п	Устройство кровель из профнастила. Без настенных желобов (100 М2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ-ЗГМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-007-08 Май 2021 г. ОЗГ=21,99; ЗМ=11,56; ЗГМ=21,99; МАТ=4,89	3,61 361/100	23663,19 947,61	70,73 8,44	85424,12	3420,87	255,34 30,47	90,85	327,97
15	ТЕР10-01-090-03 Пост.Правит.Яросл. обл . от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Антисептирование обрешетки и контррейки (100 М2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ-ЗГМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-090-03 Май 2021 г. ОЗГ=21,99; ЗМ=10,9; ЗГМ=21,99; МАТ=9	4,3 430/100	744,67 75,06	4,68 0,18	3202,08	322,76	20,12 0,77	7,11	30,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТСЦ-101-1875 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, ЭМ-ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1875 Май 2021 г. МАТ=4,67	-3,141	21781,79		-68416,6				
17	строительна	Профилированный настил С45 оцинкованный (М2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, ЭМ-ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): строительна май 2021 г. МАТ=9,03	433,2 361*1,2	112,96		48934,27				
18	ТСЦ-101-0195 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Гвозди толстые круглые 3,0х40 мм (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, ЭМ-ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0195 Май 2021 г. МАТ=7,23	-0,0256	9823,51		-251,48				
19	ТСЦ-101-1811 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, ЭМ-ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1811 Май 2021 г. МАТ=6,33	0,0361 361*0,0001	13338,41		481,52				
20	ТСЦ-101-1810 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, ЭМ-ЗТМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1810 Май 2021 г. МАТ=3,81	0,0722 361*0,0002	49020,03		3539,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР12-01-015-03 Пост.Правит.Яросл.обл .от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ- ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-015-03 Май 2021 г. ОЗП=21,99; ЗМ=8,62; ЗПМ=21,99; МАТ=6,37	3,61 361/100	1040,86 78,8	39,74 2,2	3757,5	284,47	143,46 7,94	7,84	28,3
22	ТСЦ-101-0856 Пост.Правит.Яросл.обл .от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ- ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0856 Май 2021 г. МАТ=4,44	-397,1	6,82	-2708,22					
23	ТСЦ-101-4134 Пост.Правит.Яросл.обл .от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ- ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4134 Май 2021 г. МАТ=2,8	397,1	13,37	5309,23					
24	ТЕР10-01-008-05 Пост.Правит.Яросл.обл .от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство карнизов (подшивка побовой доски) (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ- ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-008-05 Май 2021 г. ОЗП=21,99; ЗМ=12,19; ЗПМ=21,99; МАТ=6,17	0,2376 23,76/100	6375,93 1402,76	99,76	1514,92	333,3	23,7	143	33,98
25	ТЕР15-04-024-02 Пост.Правит.Яросл.обл .от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Простая окраска масляными составами по дереву побовой доски (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ- ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-024-02 Май 2021 г. ОЗП=21,99; ЗМ=12,14; ЗПМ=21,99; МАТ=2,32	0,2376 23,76/100	1556,13 327,26	5,84 0,15	369,74	77,76	1,39 0,04	32,56	7,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР46-02-007-01 Пост.Превит.Яросл. обл . от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Кладка отдельных участков кирпичных стен (1 м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15. ЗМ-ЗТМ=1,25. ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-02-007-01 Май 2021 г. ОЗТ=21,99. ЗМ=3,15; ЗТМ=21,99. МАТ=8,89	5,9	960,1 137,46	2,66	5664,59	811,01	15,69	14,63	86,32
27	ТСЦ-404-0005 Пост.Превит.Яросл. обл . от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15. ЗМ-ЗТМ=1,25. ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-404-0005 Май 2021 г. МАТ=9,41	-2,36	1698,7		-4008,93				
28	строймцена	Кирпич силикатный одинарный, размером 250х120х65 мм (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15. ЗМ-ЗТМ=1,25. ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): строймцена май 2021 г. МАТ=9,03	2360	2,35		5546				
29	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг01-01-01-041 май 2021 г. ОЗТ=11,19	9	42,98 42,98		386,82	386,82			
30	ФССЦпг03-21-02-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг03-21-02-015 май 2021 г. ЗМ=11,58	9	22,12	22,12	199,08		199,08		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						132609,68	12112,95	1154,03 82,76		1274,39
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1245260,53	262186,12	12702,78 1819,90		1274,39
Накладные расходы						246079,05				
Сметная прибыль						156055,02				
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						371781,14				686,16
Деревянные конструкции						119665,6				137,9
Кровли						1026346,12				356,27
Строительные металлические конструкции						16532,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отделочные работы						4830.35				7.74
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						101604.96				86.32
Погрузо-разгрузочные работы						4328.52				
Перевозка грузов автотранспортом						2305.35				
Итого						1647394.6				1274.39
В том числе:										
Материалы						970371.63				
Машины и механизмы						12702.78				
ФОТ						264006.02				
Накладные расходы						246079.05				
Сметная прибыль						156055.02				
Коэффициент на перевозку материалов 1,044%						17198.8				
Итого						1664593.4				
НДС 20%						332918.68				
ВСЕГО по смете						1997512.08				1274.39

Проверил: *Генеральный директор ООО "Специальное Строительное Управление"*
(должность, подпись, расшифровка)