

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04

ЩУ

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022

| № п/п                        | Обоснование                                | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |              |        | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|------------------------------|--|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|--------|---------|--|
|                              |  |  |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу   | коэффициенты | всего  |         |  |
| 1                            | 2  | 3  | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8  | 9            | 10     | 11      | 12   |
| Раздел 1. Щит учёта на опоре |  |  |                   |            |              |                              |  |              |        |         |  |
| 1                            | ФЕРм08-03-572-04                           | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт                | 1          |              |                              |  |              |        |         |  |
|                              |  | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 30,65  |              | 30,65  | 22,61   | 693  |
|                              |  | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 55,10  |              | 55,10  | 9,99    | 550  |
|                              |  | 3 в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 6,53   |              | 6,53   | 22,61   | 148  |
|                              |  | 4 М  |                   |            |              |                              | 293,15   |              | 293,15 | 7,92    | 2 322  |
|                              |  | ЗТ   | чел.-ч            | 3,09       |              | 3,09                         |  |              |        |         |  |
|                              |  | ЗТм  | чел.-ч            | 0,52       |              | 0,52                         |  |              |        |         |  |
|                              |  | Итого по расценке  |                   |            |              |                              | 378,90   |              | 378,90 |         |  |
|                              |  | ФОТ  |                   |            |              |                              |  |              | 37,18  |         | 841  |
|                              | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах   | %                 | 97         |              | 97                           |  |              | 36,06  |         | 816  |
|                              | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах   | %                 | 51         |              | 51                           |  |              | 18,96  |         | 429  |
|                              |  | Всего по позиции   |                   |            |              |                              |  |              | 433,92 |         | 4 810  |
| 2                            | ФЕРм08-02-411-03                           | Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм<br>Объем=7 / 100  | 100 м             | 0,07       |              |                              |  |              |        |         |  |
|                              |  | 1 ОТ   |                   |            |              |                              | 269,22   |              | 18,85  | 22,61   | 426  |
|                              |  | 2 ЭМ   |                   |            |              |                              | 168,52   |              | 11,80  | 9,99    | 118  |
|                              |  | 3 в т.ч. ОТм   |                   |            |              |                              | 7,28   |              | 0,51   | 22,61   | 12   |

| 1  | 2   | 3  | 4  | 5     | 6 | 7           | 8             | 9             | 10            | 11          | 12           |
|--|---|--|--|-------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|  |   | 4 М  |  |       |   |             | 600,78        |               | 42,05         | 7,92        | 333          |
|  |   | ЗТ   | чел.-ч   | 28,64 |   | 2,0048      |               |               |               |             |              |
|  |   | ЗТм  | чел.-ч   | 0,58  |   | 0,0406      |               |               |               |             |              |
|  |   | Итого по расценке  |  |       |   |             | 1 038,52      |               | 72,70         |             |              |
|  |   | ФОТ  |  |       |   |             |               |               | 19,36         |             | 438          |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3        | НР Электротехнические установки на других объектах   | %  | 97    |   | 97          |               |               | 18,78         |             | 425          |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3        | СП Электротехнические установки на других объектах   | %  | 51    |   | 51          |               |               | 9,87          |             | 223          |
|  |   | <b>Всего по позиции</b>  |  |       |   |             |               |               | <b>101,35</b> |             | <b>1 525</b> |
| <b>3</b>   | <b>ФЕРм08-02-412-05</b>                           | <b>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2</b> | <b>100 м</b>   |       |   | <b>0,07</b> |               |               |               |             |              |
|  |   | Объем=7 / 100  |  |       |   |             |               |               |               |             |              |
|  |   | 1 ОТ   |  |       |   |             | 109,79        |               | 7,69          | 22,61       | 174          |
|  |   | 2 ЭМ   |  |       |   |             | 19,92         |               | 1,39          | 9,99        | 14           |
|  |   | 3 в т.ч. ОТм   |  |       |   |             | 2,77          |               | 0,19          | 22,61       | 4            |
|  |   | 4 М  |  |       |   |             | 46,85         |               | 3,28          | 7,92        | 26           |
|  |   | ЗТ   | чел.-ч   | 11,68 |   | 0,8176      |               |               |               |             |              |
|  |   | ЗТм  | чел.-ч   | 0,22  |   | 0,0154      |               |               |               |             |              |
|  |   | Итого по расценке  |  |       |   |             | 176,56        |               | 12,36         |             |              |
|  |   | ФОТ  |  |       |   |             |               |               | 7,88          |             | 178          |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3        | НР Электротехнические установки на других объектах   | %  | 97    |   | 97          |               |               | 7,64          |             | 173          |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3        | СП Электротехнические установки на других объектах   | %  | 51    |   | 51          |               |               | 4,02          |             | 91           |
|  |   | <b>Всего по позиции</b>  |  |       |   |             |               |               | <b>24,02</b>  |             | <b>478</b>   |
|  |   | <b>Итого по разделу 1 Щит учёта на опоре</b>   |  |       |   |             |               |               | <b>559,29</b> |             | <b>6 813</b> |
| <b>Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником</b> |   |  |  |       |   |             |               |               |               |             |              |
| <b>4</b>   | <b>ТЦ_20.2.05.01_36_77136889_60_23.03.2022_01</b> | <b>Дистанционный бандаж ВИС-15.50</b>  | <b>шт</b>  |       |   | <b>3</b>    | <b>168,00</b> | <b>1,0506</b> | <b>66,92</b>  | <b>7,92</b> | <b>530</b>   |
|  |   | (Электротехнические установки на других объектах)  |  |       |   |             |               |               |               |             |              |
|  |   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а  | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗГПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)                       |       |   |             |               |               |               |             |              |
|  |   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91   | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |       |   |             |               |               |               |             |              |
| <b>5</b>   | <b>ТЦ_01.7.06.07_36_77136889_60_23.03.2022_01</b> | <b>Лента металлическая F 207</b>   | <b>м</b>   |       |   | <b>5</b>    | <b>130,80</b> | <b>1,0506</b> | <b>86,74</b>  | <b>7,92</b> | <b>687</b>   |
|  |   | (Электротехнические установки на других объектах)  |  |       |   |             |               |               |               |             |              |
|  |   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а  | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗГПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)                       |       |   |             |               |               |               |             |              |
|  |   | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91   | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |       |   |             |               |               |               |             |              |
| <b>6</b>   | <b>ТЦ_25.2.01.02_36_77136889_60_23.03.2022_01</b> | <b>Бугель для фиксации ленты NB 20</b>   | <b>шт</b>  |       |   | <b>5</b>    | <b>22,80</b>  | <b>1,0506</b> | <b>15,15</b>  | <b>7,92</b> | <b>120</b>   |

| 1  | 2                        | 3         | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9        | 10        | 11        | 12     |
|--|--------------------------|-----------|----|---|---|---|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
| (Электротехнические установки на других объектах)  |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 421/пр п.92а МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)                          |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) 421/пр п.91 - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)    |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| 7  | Металлорукав D=63мм      |           | м  |   |   | 7 | 427,67    | 1,037725 | 392,30    | 7,92      | 3 107  |
| (Электротехнические установки на других объектах)  |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; 421/пр п.92б ТЗМ=0,75%)   |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) 421/пр п.91 - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)    |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| Итого по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником   |                          |           |    |   |   |   |           |          | 561,11    | 4 444     |        |
| Раздел 3. Оборудование, не учтённое ценником   |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| 8  | ТЦ_101_36_7713688960_23. | Щит учёта | шт |   |   | 1 | 84 193,56 | 1,04236  | 14 246,75 | 6,16      | 87 760 |
| О  | 03.2022_01               |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| (Оборудование)   |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) 421/пр п.92в   |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| Итого по разделу 3 Оборудование, не учтённое ценником  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 14 246,75 | 87 760    |        |
| Итоги по смете:  |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| Итого прямые затраты (справочно)   |                          |           |    |   |   |   |           |          | 1 025,07  | 9 100     |        |
| в том числе:   |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| Оплата труда рабочих   |                          |           |    |   |   |   |           |          | 57,19     | 1 293     |        |
| Эксплуатация машин   |                          |           |    |   |   |   |           |          | 68,29     | 682       |        |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм)  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 7,23      | 164       |        |
| Материалы  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 899,59    | 7 125     |        |
| Монтажные работы   |                          |           |    |   |   |   |           |          | 1 120,40  | 11 257    |        |
| в том числе:   |                          |           |    |   |   |   |           |          |           |           |        |
| оплата труда   |                          |           |    |   |   |   |           |          | 57,19     | 1 293     |        |
| эксплуатация машин и механизмов  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 68,29     | 682       |        |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм)  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 7,23      | 164       |        |
| материалы  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 899,59    | 7 125     |        |
| накладные расходы  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 62,48     | 1 414     |        |
| сметная прибыль  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 32,85     | 743       |        |
| Оборудование   |                          |           |    |   |   |   |           |          | 14 246,75 | 87 760    |        |
| Итого  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 15 367,15 | 99 017    |        |
| Итого ФОТ (справочно)  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 64,42     | 1 457     |        |
| Итого накладные расходы (справочно)  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 62,48     | 1 414     |        |
| Итого сметная прибыль (справочно)  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 32,85     | 743       |        |
| Итого  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 1 120,40  | 11 257    |        |
| Итого с оборудованием  |                          |           |    |   |   |   |           |          | 15 367,15 | 99 017    |        |
| ВСЕГО по смете   |                          |           |    |   |   |   |           |          | 15 367,15 | 99 017,00 |        |