

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-03

ПНР ВЛ-0,4 кВ

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Пусконаладочные работы</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕРп01-11-012-01</b>	<b>Определение удельного сопротивления грунта</b>	<b>измерение</b>	<b>1</b>							
		1 ОТ					41,49		41,49	22,61	938
		ЗТ	чел.-ч	3,24		3,24					
		Итого по расценке					41,49		41,49		
		ФОТ							41,49		938
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			30,70		694
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			14,94		338
		<b>Всего по позиции</b>							<b>87,13</b>		<b>1 970</b>
<b>2</b>	<b>ФЕРп01-11-028-01</b>	<b>Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>							
		1 ОТ					4,10		4,10	22,61	93
		ЗТ	чел.-ч	0,32		0,32					
		Итого по расценке					4,10		4,10		
		ФОТ							4,10		93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			3,03		69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1,48		33
		Всего по позиции							8,61		195
3	ФЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: измерение заземлителя				1					
	1 ОТ						12,81		12,81	22,61	290
	ЗТ		чел.-ч	1		1					
		Итого по расценке					12,81		12,81		
		ФОТ							12,81		290
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			9,48		215
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			4,61		104
		Всего по позиции							26,90		609
4	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений			0,02					
		Объем=(1*2) / 100									
	1 ОТ						165,95		3,32	22,61	75
	ЗТ		чел.-ч	12,96		0,2592					
		Итого по расценке					165,95		3,32		
		ФОТ							3,32		75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			2,46		56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1,20		27
		Всего по позиции							6,98		158
5	ФЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт			1					
	ОП п.1.1.6	При выполнении работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): при высоте от 2 до 8 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	1 ОТ						10,50	1,1	11,55	22,61	261
	ЗТ		чел.-ч	0,82	1,1	0,902					
		Итого по расценке					10,50		11,55		
		ФОТ							11,55		261
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			8,55		193
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			4,16		94
		Всего по позиции							24,26		548
6	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт			1					
	1 ОТ						12,81		12,81	22,61	290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1		1					
		Итого по расценке					12,81		12,81		
		ФОТ							12,81		290
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			9,48		215
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			4,61		104
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26,90</b>		<b>609</b>
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							86,08		1 947
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							86,08		1 947
		Прочие затраты							180,78		4 089
		Пусконаладочные работы							180,78		4 089
		в том числе:									
		оплата труда							86,08		1 947
		накладные расходы							63,70		1 442
		сметная прибыль							31,00		700
		Итого ФОТ (справочно)							86,08		1 947
		Итого накладные расходы (справочно)							63,70		1 442
		Итого сметная прибыль (справочно)							31,00		700
		<b>Итого</b>									
		<b>Итого с прочими затратами</b>							<b>180,78</b>		<b>4 089</b>
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>180,78</b>		<b>4 089,00</b>